

 <p>15.386.389/0001-22 M & C CONSTRUÇÕES LTD.</p>	<p>CNPJ:15.386.389/0001-22 RUA: JEREMIAS MAIA, 690 - EXPEDITO DIÓGENES JAGUARIBE - CE - CEP: 63475-000 TEL: (88) 9 8143-6036</p>
--	--



PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no presente edital e seus anexos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciam na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RESMANCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	RS 889.999,99

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 889.999,99 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

PROPONENTE: M & C CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: JEREMIAS MAIA, Nº690, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES

CIDADE: JAGUARIBE-CE

CNPJ: 15.386.389/0001-22

TELEFONE: 88 9 9709-3172

CEP: 63.475-000

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme cronograma físico financeiro do projeto

Jaguaribe/CE, 25 de abril de 2025.

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:330107
30349

Assinado de forma digital
por FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.25
15:13:47 -03'00'


Representante Legal
Francisco Matos Cardoso
CPF Nº 330.107.303-49

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:0203842
0300

Assinado de forma
digital por JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.25
15:18:40 -03'00'

Engenheiro Civil
José Maria Mendes Gifoni
Nº CREA: 2148 D

RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	DATA : 23/04/2025			
	DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	BDI : 26,13%			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA ²	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SEINFRA	028 1 COM DFSONERAÇÃO	84 44%	47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0 00%	0 00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.338,30	2,51%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.151,37	0,24%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 279.974,47	31,46%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 564.164,49	63,39%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 21.381,36	2,40%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 184.363,88 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 705.636,11
		VALOR TOTAL:	R\$ 889.999,99

OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33010730349
730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.25 15:14:05 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.25 15:18:51 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	DATA: 23/04/2025	BDI: 26,13%
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA-MES 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE		


ITEM*	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	20,05	R\$ 883,32	R\$ 1.114,13	R\$ 17.710,56	R\$ 22.338,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 95,46	R\$ 120,40	R\$ 1.145,52	R\$ 1.444,80
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,43	R\$ 391,75	R\$ 484,11	R\$ 560,20	R\$ 706,57
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	SEINFRA	M	4.239,16	R\$ 37,39	R\$ 47,16	R\$ 158.502,19	R\$ 199.918,78
3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	146,77	R\$ 42,05	R\$ 53,03	R\$ 6.171,67	R\$ 7.783,21
3.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	146,77	R\$ 390,41	R\$ 492,42	R\$ 57.300,47	R\$ 72.272,48
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	CPMH 02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMNETO SOBRE COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	12.786,82	R\$ 34,98	R\$ 44,12	R\$ 447.282,96	R\$ 564.154,49
5	SERVIÇOS FINAIS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.254,24	R\$ 1,19	R\$ 1,50	R\$ 16.962,54	R\$ 21.381,36
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 184.363,88		
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 705.636,11		
						VALOR TOTAL:	R\$ 889.999,99		

OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

FRANCISCO MATOS
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
 CARDOSO:33010730349
 Dados: 2025.04.25 15:14:25 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
 GIFONI:02038420300
 Dados: 2025.04.25 15:19:05 -03'00'

M&C CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.386.389/0001-22
 RUA: JEREMIAS MAIA, 690 - EXPEDITO DIÓGENES
 JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000 TEL: (88) 9 8143-6036



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 15.386.389/0001-22	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	DATA:	23/04/2025	BDI: 26,13%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	FONTE:	VERSAO	HORAS MÊS
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA:	028 1 COM DESONERAÇÃO	8,42% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	1000%

1.1. CPMH 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,78146236	R\$ 6.171,03	R\$ 4.822,42
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,14652311	R\$ 17.326,01	R\$ 2.538,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7.361,08
VALOR:						R\$ 883,32

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1 02000000	R\$ 19,20	R\$ 19,58
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 13,00	R\$ 13,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4 50000000	R\$ 6,71	R\$ 30,19
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,40	R\$ 0,96
TOTAL Material:						R\$ 63,73
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,71920000	R\$ 18,46	R\$ 31,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,73
VALOR:						R\$ 95,46

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 42,93	R\$ 85,86
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,16	R\$ 4,64
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4 00000000	R\$ 2,30	R\$ 9,20
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 99,70
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,43840000	R\$ 19,10	R\$ 65,67
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,43840000	R\$ 26,44	R\$ 90,91
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,29800000	R\$ 31,52	R\$ 135,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 292,05
VALOR:						R\$ 391,75

3.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25788000	R\$ 24,16	R\$ 6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34384000	R\$ 18,46	R\$ 6,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,57
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FRANCISCO MATOS
 CARDOSO:3301073
 0349
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
 Dados: 2025.04.25 15:14:51 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
 GIFONI:02038420300
 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
 Dados: 2025.04.25 15:19:19 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA : 23/04/2025		BDI : 26,13%												
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02R 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84 44%</td> <td>47 46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0 00%</td> <td>0 00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	02R 1 COM DESONERAÇÃO	84 44%	47 46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0 00%	0 00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES													
	SEINFRA	02R 1 COM DESONERAÇÃO	84 44%	47 46%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0 00%	0 00%														
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE																

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 72,18	R\$ 0,21
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 268,84	R\$ 0,18
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,32	R\$ 1,08
C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1 00000000	R\$ 22,37	R\$ 22,37
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0 04000000	R\$ 3,56	R\$ 0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0 02000000	R\$ 42,05	R\$ 0,84
TOTAL Serviço						R\$ 24,82
VALOR:						R\$ 37,39

2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,27794000	R\$ 42,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,05
VALOR:					R\$ 42,05

3.3. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,71920000	R\$ 41,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,15760000	R\$ 95,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 136,73

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 253,68
TOTAL Serviço					R\$ 253,68
VALOR:					R\$ 390,41

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
 Dados: 2025.04.25 15:15:05 -03'00'


Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
 Dados: 2025.04.25 15:19 34 -03'00'

4.1. GPMH 02 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMNETO SOBRE COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 19,49
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 45,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,42

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 70,00
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0 15000000	R\$ 48,75
TOTAL Material:					R\$ 17,81

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25788000	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51576000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	DATA : 23/04/2025 BDI : 26,13%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	FONTE SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	

VALOR:	R\$ 34,98
--------	-----------

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08447000	R\$ 18,46	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,19
VALOR:						R\$ 1,19

FRANCISCO MATOS
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
 CARDOSO:33010730349
 Dados: 2025.04.25 15:15:17 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
 GIFONI:02038420300
 Dados: 2025.04.25 15:19:46 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.		DATA :	23/04/2025	BDI :	26,13%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.		VERSO:	HORA-EMPRESA		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,48% 47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE		PROPRIA	0,00% 0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.338,30	10,00 % R\$ 2.233,83	9,00 % R\$ 2.010,44	9,00 % R\$ 2.010,44	9,00 % R\$ 2.010,44	8,00 % R\$ 1.787,06				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.151,37	10,00 % R\$ 215,13	9,00 % R\$ 193,62	9,00 % R\$ 193,62	9,00 % R\$ 193,62	8,00 % R\$ 172,10				
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 279.974,47	10,00 % R\$ 27.997,44	9,00 % R\$ 25.197,70	9,00 % R\$ 25.197,70	9,00 % R\$ 25.197,70	8,00 % R\$ 22.397,95				
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 564.154,49	10,00 % R\$ 56.415,44	9,00 % R\$ 50.773,90	9,00 % R\$ 50.773,90	9,00 % R\$ 50.773,90	8,00 % R\$ 45.132,35				
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 21.381,36	10,00 % R\$ 2.138,13	9,00 % R\$ 1.924,32	9,00 % R\$ 1.924,32	9,00 % R\$ 1.924,32	8,00 % R\$ 1.710,50				
		R\$ 889.999,99	R\$ 88.999,97	R\$ 80.099,98	R\$ 80.099,98	R\$ 80.099,98	R\$ 71.199,96				
			R\$ 88.999,97	R\$ 169.099,95	R\$ 249.199,93	R\$ 329.299,91	R\$ 400.499,87	R\$ 471.699,83	R\$ 542.899,79	R\$ 614.099,75	R\$ 685.299,71


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	DIA 330	DIA 360	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.338,30	8,00 % R\$ 1.787,06	8,00 % R\$ 1.787,06	7,00 % R\$ 1.563,73	100,00 % R\$ 22.338,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.151,37	8,00 % R\$ 172,10	8,00 % R\$ 172,10	7,00 % R\$ 150,68	100,00 % R\$ 2.151,37
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 279.974,47	8,00 % R\$ 22.397,95	8,00 % R\$ 22.397,95	7,00 % R\$ 19.598,28	100,00 % R\$ 279.974,47
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 564.154,49	8,00 % R\$ 45.132,35	8,00 % R\$ 45.132,35	7,00 % R\$ 39.490,90	100,00 % R\$ 564.154,49
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 21.381,36	8,00 % R\$ 1.710,50	8,00 % R\$ 1.710,50	7,00 % R\$ 1.496,77	100,00 % R\$ 21.381,36
		R\$ 889.999,99	R\$ 71.199,96	R\$ 71.199,96	R\$ 62.300,36	R\$ 889.999,99
			R\$ 756.499,67	R\$ 827.699,63	R\$ 889.999,99	

FRANCISCO MATOS
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
 CARDOSO:33010730349
 Dados: 2025.04.25 15:15:34 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
 GIFONI:02038420300
 Dados: 2025.04.25 15:19:58 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI															
 15.386.389/0001-22	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA : 23/04/2025												
	DESCRICOÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	BDI : 26,13%												
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 * COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 * COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028 * COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE														



COD	DESCRICOÃO	%
BENEFICIOS		
S + G	SEGURO + GARANTIA CONTRATUAIS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,65%

BDI = 26,13%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3301
0730349

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.25
15:15:51 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:02038
420300

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.25
15:20:21 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA : 23/04/2025	BDI : 26,13%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	18,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

FRANCISCO MATOS
CARDOSO:33010730349
0730349
Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
Dados: 2025.04.25 15:16:02 -03'00'

JOSE MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
420300
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
Dados: 2025.04.25 15:20:33 -03'00'