M & C CONSTRUÇÕES LTDA 15.386.389/0001-22	CNPJ:15.386.389/0001-22 RUA: JEREMIAS MAIA, 690 – EXPEDITO DIÓGENES JAGUARIBE – CE – CEP: 63475-000 TEL: (88) 9 8143-6036

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
472
FLS.

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no presente edital e seus anexos da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1.**

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessárias para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciam na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RESMANCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	**R$ 889.999,99**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 889.999,99 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

PROPONENTE: M & C CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: JEREMIAS MAIA, N°690, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES
CIDADE: JAGUARIBE-CE
CNPJ: 15.386.389/0001-22
TELEFONE: 88 9 9709-3172
CEP: 63.475-000
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme cronograma físico financeiro do projeto

Jaguaribe/CE, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.23 10:33:03 -03'00'

Representante Legal
Francisco Matos Cardoso
CPF Nº 330.107.303-49

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.23 10:35:21 -03'00'

Engenheiro Civil
José Maria Mendes Gifoni
Nº CREA: 2148 D

15.386.389/0001-22
M&C CONSTRUÇÕES LTDA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA : 23/04/2025 — BDI : 26,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
473
FLS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 22.338,30	2,51%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.151,37	0,24%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 279.974,47	31,46%
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 564.154,49	63,39%
5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 21.381,36	2,40%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 184.363,88	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 705.636,11	
	VALOR TOTAL:	R$ 889.999,99	

Oitocentos e Oitenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Nove centavos

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.23 10:33:14 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.23 10:35:35 -03'00'

15.386.389/0001-22
M&C CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA : 23/04/2025 **BDI :** 26,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**1,00**	**R$ 17.710,56**	**R$ 22.338,30**	**R$ 17.710,56**	**R$ 22.338,30**
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	20,05	R$ 883,32	R$ 1.114,13	R$ 17.710,56	R$ 22.338,30
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1,00**	**R$ 1.705,72**	**R$ 2.151,37**	**R$ 1.705,72**	**R$ 2.151,37**
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R$ 95,46	R$ 120,40	R$ 1.145,52	R$ 1.444,80
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,43	R$ 391,75	R$ 494,11	R$ 560,20	R$ 706,57
3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**1,00**	**R$ 221.974,33**	**R$ 279.974,47**	**R$ 221.974,33**	**R$ 279.974,47**
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	4.239,16	R$ 37,39	R$ 47,16	R$ 158.502,19	R$ 199.918,78
3 2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	146,77	R$ 42,05	R$ 53,03	R$ 6.171,67	R$ 7.783,21
3.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	146,77	R$ 390,41	R$ 492,42	R$ 57 300,47	R$ 72.272,48
4	**PAVIMENTAÇÃO**				**1,00**	**R$ 447.282,96**	**R$ 564.154,49**	**R$ 447.282,96**	**R$ 564.154,49**
4 1	CPMH 02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMNETO SOBRE COLCÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	12.786,82	R$ 34,98	R$ 44,12	R$ 447.282,96	R$ 564.154,49
5	**SERVIÇOS FINAIS**				**1,00**	**R$ 16.962,54**	**R$ 21.381,36**	**R$ 16.962,54**	**R$ 21.381,36**
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.254,24	R$ 1,19	R$ 1,50	R$ 16.962,54	R$ 21.381,36

VALOR BDI TOTAL: R$ 184.363,88

VALOR ORÇAMENTO: R$ 705.636,11

VALOR TOTAL: R$ 889.999,99

Oitocentos e Oitenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Nove centavos

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.23 10:33:33 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.23 10:35:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1474

1.1. CPMH 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,78146236	R$ 6.171,03	R$ 4.822,42
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,14652311	R$ 17.326,01	R$ 2.538,66
					TOTAL Mão de Obra	R$ 7.361,08
					VALOR:	R$ 883,32

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R$ 19,20	R$ 19,58
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R$ 13,00	R$ 13,00
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R$ 6,71	R$ 30,19
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 6,40	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 63,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,71920000	R$ 18,46	R$ 31,73
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,73
					VALOR:	R$ 95,46

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 42,93	R$ 85,86
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 1,16	R$ 4,64
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 2,30	R$ 9,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 99,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,43840000	R$ 19,10	R$ 65,67
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,43840000	R$ 26,44	R$ 90,91
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,29800000	R$ 31,52	R$ 135,47
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 292,05
					VALOR:	R$ 391,75

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349 — Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349 Dados: 2025.04.23 10:33:49 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300 — Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300 Dados: 2025.04.23 10:36:30 -03'00'

3.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25788000	R$ 24,16	R$ 6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34384000	R$ 18,46	R$ 6,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
476
FLS.

C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R$ 72,18	R$ 0,21
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R$ 268,84	R$ 0,18
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R$ 4,32	R$ 1,08
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 22,37	R$ 22,37
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 3,56	R$ 0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 42,05	R$ 0,84
					TOTAL Serviço:	R$ 24,82
					VALOR:	R$ 37,39

3.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,27794000	R$ 18,46	R$ 42,05
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 42,05
					VALOR:	R$ 42,05

3.3. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,71920000	R$ 24,16	R$ 41,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,15760000	R$ 18,46	R$ 95,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 136,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R$ 253,68	R$ 253,68
					TOTAL Serviço:	R$ 253,68
					VALOR:	R$ 390,41

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349 — Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349 Dados: 2025.04.23 10:34:04 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300 — Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300 Dados: 2025.04.23 10:36:47 -03'00'

4.1. CPMH 02 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMNETO SOBRE COLCÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 19,49	R$ 0,97
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R$ 45,84	R$ 0,45
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 70,00	R$ 10,50
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 48,75	R$ 7,31
					TOTAL Material:	R$ 17,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25788000	R$ 24,16	R$ 6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51576000	R$ 18,46	R$ 9,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

15.386.389/0001-22 M&C CONSTRUÇÕES LTDA.

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA : 23/04/2025 — BDI : 26,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
477
FLS

VALOR:	R$ 34,98

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06447000	R$ 18,46	R$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,19

VALOR:	R$ 1,19

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.23 10:34:16 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.23 10:37:04 -03'00'

15.386.389/0001-22
M&C CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA : 23/04/2025 **BDI :** 26,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 22.338,30	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R$ 2.233,83	R$ 2.010,44	R$ 2.010,44	R$ 2.010,44	R$ 1.787,06	R$ 1.787,06	R$ 1.787,06	R$ 1.787,06	R$ 1.787,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.151,37	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R$ 215,13	R$ 193,62	R$ 193,62	R$ 193,62	R$ 172,10	R$ 172,10	R$ 172,10	R$ 172,10	R$ 172,10
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 279.974,47	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R$ 27.997,44	R$ 25.197,70	R$ 25.197,70	R$ 25.197,70	R$ 22.397,95	R$ 22.397,95	R$ 22.397,95	R$ 22.397,95	R$ 22.397,95
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 564.154,49	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R$ 56.415,44	R$ 50.773,90	R$ 50.773,90	R$ 50.773,90	R$ 45.132,35	R$ 45.132,35	R$ 45.132,35	R$ 45.132,35	R$ 45.132,35
5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 21.381,36	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R$ 2.138,13	R$ 1.924,32	R$ 1.924,32	R$ 1.924,32	R$ 1.710,50	R$ 1.710,50	R$ 1.710,50	R$ 1.710,50	R$ 1.710,50
		R$ 889.999,99	**R$ 88.999,97**	**R$ 80.099,98**	**R$ 80.099,98**	**R$ 80.099,98**	**R$ 71.199,96**	**R$ 71.199,96**	**R$ 71.199,96**	**R$ 71.199,96**	**R$ 71.199,96**
			R$ 88.999,97	**R$ 169.099,95**	**R$ 249.199,93**	**R$ 329.299,91**	**R$ 400.499,87**	**R$ 471.699,83**	**R$ 542.899,79**	**R$ 614.099,75**	**R$ 685.299,71**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 22.338,30	8,00 %	8,00 %	7,00 %	100,00 %
			R$ 1.787,06	R$ 1.787,06	R$ 1.563,73	**R$ 22.338,30**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.151,37	8,00 %	8,00 %	7,00 %	100,00 %
			R$ 172,10	R$ 172,10	R$ 150,68	**R$ 2.151,37**
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 279.974,47	8,00 %	8,00 %	7,00 %	100,00 %
			R$ 22.397,95	R$ 22.397,95	R$ 19.598,28	**R$ 279.974,47**
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 564.154,49	8,00 %	8,00 %	7,00 %	100,00 %
			R$ 45.132,35	R$ 45.132,35	R$ 39.490,90	**R$ 564.154,49**
5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 21.381,36	8,00 %	8,00 %	7,00 %	100,00 %
			R$ 1.710,50	R$ 1.710,50	R$ 1.496,77	**R$ 21.381,36**
		R$ 889.999,99	**R$ 71.199,96**	**R$ 71.199,96**	**R$ 62.300,36**	**R$ 889.999,99**
			R$ 756.499,67	**R$ 827.699,63**	**R$ 889.999,99**	

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.23 10:34:32 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.23 10:37:21 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS.

15.386.389/0001-22
M&C CONSTRUÇÕES LTDA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA : 23/04/2025 — BDI : 26,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
479
FLS.

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIOS	
S + G	SEGURO + GARANTIA CONTRATUAIS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL	**6,96%**
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	**5,32%**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	**10,65%**

BDI = 26,13%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349 Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349 Dados: 2025.04.23 10:34:48 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300 Dados: 2025.04.23 10:37:37 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

15.386.389/0001-22 M&C CONSTRUÇÕES LTDA.

		DATA : 23/04/2025	BDI : 26,13%	
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 480 FLS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**
	A + B + C + D =	**84,44%**	**47,48%**

FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.04.23 10:35:01 -03'00'

JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300
Dados: 2025.04.23 10:37:53 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO DO MAPP 1098, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SOP Nº 130/2021.

DATA: 24/04/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1

PREÇO DE REFERÊNCIA (R$)
R$ 1.236.765,68

RESUMO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES

ORDEM	EMPRESA	C.N.P.J.	VALOR DA PROPOSTA (R$)	DESCONTO (%)	ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL	OBSERVAÇÕES
1	M & C CONSTRUÇÕES LTDA	15.386.389/0001-22	R$ 889.999,99	28,04%	NÃO ATENDE	NÃO APRESENTOU PREÇO EXEQUÍVEL, CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021). VALE SALIENTAR QUE A EMPRESA APRESENTOU O CRONOGRAMA, PORÉM ELA APRESENTOU O CRONOGRAMA DIVIDIDO EM MESES E O CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA FOI REALIZADO EM DIAS.

Ricardo Dantas Sampaio
Secretario de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuaria e Recursos Hidricos
CPF: 057.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

Danilo Vieira
Danilo Vieira
ENGENHEIRO CIVIL - RNP 062004598-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 282

PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE FLS. 483

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO DO MAPP 1098, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SOP Nº 130/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1

EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 15.386.389/0001-22

1- ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações)

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: NÃO APRESENTOU PREÇO EXEQUÍVEL, CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021).

1.1.5 - Atendeu às exigências deste edital, sem condições ilegais, omissões, erros, divergências ou conflitos.

	ATENDEU	X	NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: NÃO APRESENTOU PREÇO EXEQUÍVEL, CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021). VALE SALIENTAR QUE A EMPRESA APRESENTOU O CRONOGRAMA, PORÉM ELA APRESENTOU O CRONOGRAMA DIVIDIDO EM MESES E O CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA FOI REALIZADO EM DIAS.

D.U.

PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
484
FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO DO MAPP 1098, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SOP Nº 130/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1

EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 15.386.389/0001-22

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário, para os serviços descritos na planilha orçamentária.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 18,46	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	84,44%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 10,01	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 2.202,20	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.412,00	

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: VALE SALIENTAR QUE A EMPRESA APRESENTOU O CRONOGRAMA, PORÉM ELA APRESENTOU O CRONOGRAMA DIVIDIDO EM MESES E O CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA FOI REALIZADO EM DIAS

D.V.

PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
485
FLS.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO DO MAPP 1098, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SOP Nº 130/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1

EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 15.386.389/0001-22

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **M & C CONSTRUÇÕES LTDA** **NÃO ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1 EM SEU ITEM 7

HORIZONTE, **24/04/2025**

Francisco Danilo Vieira Barbosa

FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1

PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
486
FLS.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.03.26.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO DO MAPP 1098, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SOP Nº 130/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1

ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

Análise de Exequibilidade (Capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021)		
Valores de Referência		
Valor orçado pela Administração:	R$	1.236.765,68
75% do valor do orçado pela Administração:	R$	927.574,26

PROPOSTAS			
ORDEM	**EMPRESAS**	**VALOR DE PROPOSTA (R$)**	**PROPOSTA EXEQUÍVEL?**
1	**M & C CONSTRUÇÕES LTDA**	**R$ 889.999,99**	NÃO

CONCLUSÃO

A proposta é menor que o limite mínimo apresentado acima, logo não é exequível, nos termos do capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021.

HORIZONTE, **24/04/2025**

Francisco Danilo Vieira Barbosa
FRANCISCO DANILO VIEIRA BARBOSA
RNP: 062004598-1