


9.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	RENTABILIDADE (M²)
9.1 VIGAS BALDRAME									
1.699,96									
9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGAS BALDRAME, LAJES E PAREDES									
9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME									
9.1.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023						MP	1.699,96
9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJES TÉCNICAS									
9.2.1	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/						MP	146,60
9.2.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023						MP	146,60
9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS E PAREDES									
9.3.1	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/						MP	334,09
9.3.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023 - PISOS						MP	231,10
9.3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023 - PAREDES						MP	103,00


 Carlos Renato da Mota Bezerra
 Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
 Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

9.2 E 9.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES, PISOS E PAREDES

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	UNID.	QTDE	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	REGULARIZAÇÃO (M²)	IMPERMEABILIZAÇÃO (M²)
9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES TÉCNICAS											
9.2.1	BLOCO G	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,60	0,30	146,50	146,50
9.2.2	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	3,90	0,30	10,44	10,44
9.2.3	BLOCO I	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,60	0,30	19,80	19,80
9.2.4	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,60	0,30	19,80	19,80
9.2.5	BLOCO K	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,60	0,30	19,80	19,80
9.2.6	BLOCO L	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,60	0,30	19,80	19,80
9.2.7	BLOCO M	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,60	0,30	19,80	19,80
9.2.8	MURO	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	0,86	11,50	0,30	17,36	17,36
9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS E PAREDES											
9.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS											
9.3.2.1	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,90	2,20	-	4,18	4,18
9.3.2.2	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,48	1,90	-	2,80	2,80
9.3.2.3	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,90	2,20	-	4,18	4,18
9.3.2.4	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,90	2,20	-	4,18	4,18
9.3.2.5	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	3,34	3,34
9.3.2.6	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	12,06	12,06
9.3.2.7	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	78,31	78,31
9.3.2.8	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	16,91	16,91
9.3.2.9	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	4,49	4,49
9.3.2.10	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	15,39	15,39
9.3.2.11	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	20,79	20,79
9.3.2.12	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	3,56	3,56
9.3.2.13	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	3,65	3,65
9.3.2.14	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	16,54	16,54
9.3.2.15	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	17,33	17,33
9.3.2.16	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	103,00	103,00
9.3.2.17	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	2,46	2,46
9.3.2.18	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	-	-	-	2,04	2,04
9.3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES											
9.3.3.1	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	6,20	0,30	0,30	2,46	2,46
9.3.3.2	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	6,79	0,30	0,30	2,04	2,04
9.3.3.3	BLOCO B	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	6,79	0,30	0,30	2,46	2,46
9.3.3.4	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	8,20	0,30	0,30	2,20	2,20
9.3.3.5	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,33	1,80	1,80	3,24	3,24
9.3.3.6	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,33	0,30	2,20	2,20
9.3.3.7	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,33	0,30	2,20	2,20
9.3.3.8	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,33	0,30	2,20	2,20
9.3.3.9	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,33	0,30	2,20	2,20
9.3.3.10	BLOCO C	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	1,80	7,33	0,30	2,20	2,20
9.3.3.11	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	14,94	0,30	0,30	4,48	4,48
9.3.3.12	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	56,59	0,30	0,30	16,98	16,98
9.3.3.13	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	20,95	0,30	0,30	6,20	6,20
9.3.3.14	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	3,90	1,80	1,80	7,02	7,02
9.3.3.15	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	20,98	0,30	0,30	6,20	6,20
9.3.3.16	BLOCO D	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	3,90	1,80	1,80	7,02	7,02
9.3.3.17	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	8,60	0,30	0,30	2,58	2,58
9.3.3.18	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	6,60	0,30	0,30	2,58	2,58
9.3.3.19	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	22,00	0,30	0,30	6,60	6,60
9.3.3.20	BLOCO H	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	20,79	0,30	0,30	6,24	6,24
9.3.3.21	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	7,85	0,30	0,30	2,27	2,27
9.3.3.22	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	7,85	0,30	0,30	2,30	2,30
9.3.3.23	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	22,60	0,30	0,30	6,78	6,78
9.3.3.24	BLOCO J	IMPERMEABILIZAÇÃO			M²	1	19,00	0,30	0,30	5,70	5,70

[Handwritten signature]

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Prof. Mun. de Horizonte
Matr. 2713-8 - CREA 11318-D



ÁREAS E PERÍMETROS - EDIFICAÇÃO

ITEM	AMBIENTES	ÁREA (M²)	PERÍMETRO (M)	PÉ DIREITO (M)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	VÃOS (M)	PORTAS (M)	VÃOS (M)	ÁREA REAL (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ÁREA DA PAREDE (M²)
EDIFICAÇÃO												
1.1 - BLOCO A - QUADRA												
1.1.1	FACHADA RESERVATÓRIOS	1,00	17,68	4,34	-	-	-	-	-	1,00	17,68	76,69
1.1.2	QUADRA INTERNO RESERV.	1,00	16,58	4,45	-	-	-	-	-	1,00	16,58	73,76
1.1.3	QUADRA INTERNO FUNDOS	1,00	16,60	4,45	-	-	-	-	-	1,00	16,60	73,87
1.1.4	QUADRA INTERNO ARQUIBANCADAS	1,00	48,33	1,20	-	-	-	-	-	1,00	48,33	58,00
1.1.5	FACHADA FUNDOS	1,00	16,00	4,45	-	-	-	-	-	1,00	16,00	71,20
1.2 - BLOCO B - ADMINISTRATIVO												
1.2.1	SECRETARIA	44,82	31,63	2,95	1,89	24,78	-	0,90	-	44,82	30,73	66,64
1.2.2	ALMOXARIFADO	14,57	15,30	2,95	1,89	4,48	-	0,90	-	14,57	14,40	38,77
1.2.3	SALA DOS PROFESSORES	39,78	29,96	2,95	3,78	13,80	-	1,80	-	39,78	28,16	70,80
1.2.4	ATENDIMENTO	14,50	15,25	2,95	3,78	5,18	-	1,80	-	14,50	13,45	36,03
1.2.5	COORDENAÇÃO	14,58	15,30	2,95	1,89	5,18	-	0,90	-	14,58	14,40	38,07
1.2.6	SANIT. ACCESS. MASC.	4,18	8,24	2,95	1,89	1,20	-	0,90	-	4,18	7,34	21,22
1.2.7	SANIT. MASC.	2,83	6,80	2,95	1,89	1,20	-	0,90	-	2,83	5,90	16,97
1.2.8	SANIT. ACCESS. FEM.	4,18	8,24	2,95	1,89	1,20	-	0,90	-	4,18	7,34	21,22
1.2.9	SANIT. FEM.	2,83	6,80	2,95	1,89	1,20	-	0,90	-	2,83	5,90	16,97
1.2.10	DIREÇÃO	14,49	15,25	2,95	1,89	5,18	-	0,90	-	14,49	14,35	37,92
1.2.11	HALL	26,21	33,36	2,95	15,12	1,20	16,07	7,20	5,56	26,21	20,60	66,02
1.2.12	FACHADA 01	1,00	21,00	4,68	-	2,24	-	-	-	1,00	21,00	95,94
1.2.13	FACHADA 02	1,00	13,80	4,46	-	15,54	-	-	-	1,00	13,80	46,06
1.2.14	FACHADA 03	1,00	21,00	4,49	-	15,28	-	-	-	1,00	21,00	78,91
1.2.15	FACHADA 04	1,00	8,40	4,53	-	4,35	-	-	-	1,00	8,40	33,72
1.2.16	FACHADA 05	1,00	3,80	4,49	-	-	10,04	-	-	1,00	3,80	7,00
1.2.17	FACHADA 06	1,00	10,20	4,49	-	-	18,41	-	-	1,00	10,20	27,34
1.2.18	FACHADA 07	1,00	10,20	4,49	-	-	16,71	-	-	1,00	10,20	29,09
1.2.19	EMPENAS INTERNAS COBERTURA	1,00	84,73	1,10	-	-	-	-	-	1,00	84,73	93,20
1.3 - BLOCO C - SERVIÇOS												
1.3.1	VARANDA DE SERVIÇO	25,41	29,52	2,51	3,88	8,10	-	1,90	12,62	25,41	15,01	33,05
1.3.2	COPA FUNCIONARIOS	29,77	29,47	2,49	7,56	6,90	-	3,60	-	29,77	25,87	58,92
1.3.3	VESTIARIO FEMININO	3,34	7,34	2,49	1,89	0,90	-	0,90	-	3,34	6,44	15,49
1.3.4	VESTIARIO MASCULINO	3,36	7,36	2,49	1,89	0,90	-	0,90	-	3,36	6,46	15,54
1.3.5	HALL	10,63	15,50	2,49	5,88	0,90	5,14	2,80	2,10	10,63	10,60	26,68
1.3.6	LAVANDERIA	12,06	14,95	2,49	1,89	2,10	3,15	0,90	1,50	12,06	12,55	30,04
1.3.7	D.M.L.	4,00	8,09	2,49	-	1,80	3,15	2,00	1,50	4,00	4,58	17,18
1.3.8	DESPENSA	11,91	14,95	2,49	-	1,80	2,10	-	1,00	11,91	13,95	36,33
1.3.9	UTENSILIOS	3,73	7,75	2,49	-	1,78	2,10	-	0,85	3,73	6,90	17,52
1.3.10	COZINHA	79,08	57,60	2,49	4,20	22,14	21,77	-	15,72	79,08	41,88	96,31



ÁREAS E PERÍMETROS - EDIFICAÇÃO

ITEM	AMBIENTES	ÁREA (M²)	PERÍMETRO (M)	PÉ DIREITO (M)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	VÃOS (M²)	PORTAS (M)	VAOS (M)	ÁREA REAL (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ÁREA DA PAREDE (M²)
1.3.11	FACHADA 01	1,00	20,98	4,11	-	6,54	25,21	-	10,09	1,00	11,00	54,51
1.3.12	FACHADA 02	1,00	11,00	4,48	-	13,09	-	-	-	1,00	11,00	36,24
1.3.13	FACHADA 03	1,00	21,01	4,10	-	5,46	5,13	-	2,10	1,00	18,91	75,56
1.3.14	FACHADA 04	1,00	11,00	4,61	-	3,72	4,87	-	1,58	1,00	9,02	42,12
1.3.15	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 01	1,00	43,02	1,10	-	-	-	-	-	1,00	43,02	47,32
1.3.16	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 02	1,00	34,90	1,10	-	-	-	-	-	1,00	34,90	38,39
1.4 - BLOCO D - HIGIENE												
1.4.1	DEPOSITO 01	9,58	12,70	2,94	1,89	0,90	-	0,90	-	9,58	11,80	34,55
1.4.2	DEP. MAT. ESPORTIVO	4,49	8,60	2,94	1,89	0,90	-	0,90	-	4,49	7,70	22,49
1.4.3	VESTIARIO FEMININO	16,92	21,00	2,96	1,89	2,58	-	0,90	-	16,92	20,10	57,69
1.4.4	VESTIARIO MASCULINO	16,92	21,00	2,96	1,89	2,58	-	0,90	-	16,92	20,10	57,69
1.4.5	VESTIARIO ACES. FEMININO	4,50	8,60	2,96	1,89	0,90	-	0,90	-	4,50	7,70	22,67
1.4.6	VESTIARIO ACES. MASCULINO	4,50	8,60	2,96	1,89	0,90	-	0,90	-	4,50	7,70	22,67
1.4.7	DEPOSITO 02	4,71	8,80	2,96	1,89	0,90	-	0,90	-	4,71	7,90	24,16
1.4.8	HALL	2,10	8,20	2,94	-	1,80	10,08	-	3,50	2,10	4,70	12,23
1.4.9	FACHADA 01	1,00	12,20	3,42	-	5,16	-	-	-	1,00	12,20	36,56
1.4.10	FACHADA 02	1,00	6,20	3,42	6,45	-	-	3,00	-	1,00	14,75	25,93
1.4.11	FACHADA 03	1,00	12,20	3,42	3,93	1,76	10,10	1,80	3,50	1,00	6,90	25,93
1.4.12	FACHADA 04	1,00	6,20	3,42	3,93	-	-	1,80	-	1,00	4,40	17,27
1.5 - BLOCO E - BIBLIOTECA												
1.5.1	BIBLIOTECA	91,89	39,40	2,93	11,97	39,62	-	4,20	-	91,89	35,20	63,85
1.5.2	FACHADA 01	1,00	12,20	4,49	-	-	-	-	-	1,00	12,20	54,72
1.5.3	FACHADA 02	1,00	8,65	4,43	-	20,30	-	-	-	1,00	8,65	18,01
1.5.4	FACHADA 03	1,00	12,20	4,49	-	19,32	-	-	-	1,00	12,20	35,40
1.5.5	FACHADA 04	1,00	8,65	4,43	11,97	-	-	4,20	-	1,00	4,45	26,34
1.5.6	EMPENAS INTERNAS COBERTURA	1,00	39,50	1,10	-	-	-	-	-	1,00	39,50	43,45
1.6 - BLOCO F - MULTUOSO												
1.6.1	SALA MULTUOSO 01	61,28	33,30	2,93	16,81	6,72	20,01	5,90	6,95	61,28	20,45	54,03
1.6.2	SALA MULTUOSO 02	62,03	33,30	2,93	16,81	6,72	20,01	5,90	6,95	62,03	20,45	54,03
1.6.3	SALA MULTUOSO 03	62,03	33,30	2,93	16,81	6,72	20,01	5,90	6,95	62,03	20,45	54,03
1.6.4	SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	29,57	23,35	2,93	10,82	3,36	-	3,80	-	29,57	19,55	54,24
1.6.5	FACHADA 01	1,00	9,00	4,48	-	-	-	-	-	1,00	9,00	40,32
1.6.6	FACHADA 02	1,00	27,98	4,48	41,87	-	-	14,70	-	1,00	13,28	83,48
1.6.7	FACHADA 03	1,00	9,00	4,48	-	-	-	-	-	1,00	9,00	40,32
1.6.8	FACHADA 04	1,00	28,20	4,48	19,37	25,23	-	6,80	-	1,00	21,40	81,74
1.6.9	PINTURA DOS BREZES FACH. 04	1,00	35,20	3,78	-	-	-	-	-	1,00	35,20	133,05
1.6.9	EMPENAS INTERNAS COBERTURA	1,00	72,40	1,10	-	-	-	-	-	1,00	72,40	133,05



ÁREAS E PERÍMETROS - EDIFICAÇÃO

ITEM	AMBIENTES	ÁREA (M²)	PERÍMETRO (M)	PÉ DIREITO (M)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	VÃOS (M²)	PORTAS (M)	VÃOS (M)	ÁREA REAL (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ÁREA DA PAREDE (M²)
1.7 - BLOCO G - PEDAGÓGICO 01												
1.7.1	HALL SALAS	15,52	19,60	2,95	3,78	4,48	21,31	1,80	7,40	15,52	10,40	28,25
1.7.2	SALA DE AULA 01	68,34	35,75	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,34	33,15	86,97
1.7.3	SALA DE AULA 02	68,33	35,75	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,33	33,15	86,97
1.7.4	FACHADA 01	1,00	11,00	4,48	-	-	-	-	-	1,00	11,00	49,33
1.7.5	FACHADA 02	1,00	16,30	4,48	9,72	14,42	-	3,40	-	1,00	12,90	48,96
1.7.6	PINTURA DOS BREEZES FACH. 02	1,00	19,20	3,83	-	-	-	-	-	1,00	19,20	73,54
1.7.7	FACHADA 03	1,00	11,40	4,49	-	-	-	-	-	1,00	11,40	51,13
1.7.8	FACHADA 04	1,00	16,30	4,48	10,09	-	-	-	-	1,00	16,30	63,01
1.7.9	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 01	1,00	19,20	1,10	-	-	-	-	-	1,00	19,20	21,12
1.7.10	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 02	1,00	56,60	1,10	-	-	-	-	-	1,00	56,60	62,26

1.8 - BLOCO H - PEDAGÓGICO 02												
1.8.1	HALL SANITARIOS	8,49	12,55	3,45	7,56	-	14,83	3,60	4,30	8,49	4,65	20,91
1.8.2	SANIT. ACES. MASC	3,55	7,55	2,55	1,89	0,90	-	0,90	-	3,55	6,65	16,46
1.8.3	LAVATORIO EXTERNO	3,48	12,80	2,95	-	2,24	16,70	-	5,80	3,48	7,00	18,92
1.8.4	SANIT. MASC.	15,39	22,00	2,95	1,89	2,24	-	0,90	-	15,39	21,10	60,77
1.8.5	SANIT. FEM.	20,56	20,80	2,95	1,89	2,24	-	0,90	-	20,56	19,90	57,23
1.8.6	SANIT. ACES. FEM.	3,65	7,65	2,55	1,89	0,90	-	0,90	-	3,65	6,75	16,72
1.8.7	ODFL	1,15	4,85	2,95	4,02	-	-	1,75	-	1,15	3,10	10,29
1.8.8	HALL SALA 03	7,60	11,60	2,95	1,89	2,24	10,94	0,90	3,80	7,60	6,90	19,15
1.8.9	SALA DE AULA 03	66,14	35,30	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	66,14	32,70	85,65
1.8.10	HALL SALAS 04 E 05	15,52	19,60	2,95	3,78	4,48	21,31	1,80	7,40	15,52	10,40	28,25
1.8.11	SALA DE AULA 04	68,31	35,85	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,31	33,25	87,27
1.8.12	SALA DE AULA 05	68,73	36,05	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,73	33,45	87,66
1.8.13	FACHADA 01	1,00	10,25	4,48	-	-	-	-	-	1,00	5,95	29,34
1.8.14	FACHADA 02	1,00	30,22	4,28	18,74	23,86	14,77	6,85	4,30	1,00	23,37	86,60
1.8.15	PINTURA DOS BREEZES FACH. 02	1,00	27,20	3,78	-	-	-	-	-	1,00	27,20	102,91
1.8.16	FACHADA 03	1,00	11,03	4,49	-	-	-	-	-	1,00	11,03	49,47
1.8.17	FACHADA 04	1,00	30,25	4,28	-	8,28	48,58	-	16,84	1,00	13,41	72,67
1.8.18	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 01	1,00	11,37	1,10	-	-	-	-	-	1,00	11,37	12,51
1.8.19	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 02	1,00	19,20	1,10	-	-	-	-	-	1,00	19,20	21,12
1.8.20	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 03	1,00	72,68	1,10	-	-	-	-	-	1,00	72,68	79,96

1.9 - BLOCO I - PEDAGÓGICO 03												
1.9.1	HALL SALAS DE AULA 06 E 07	15,52	19,60	2,93	3,78	4,48	21,31	1,80	7,40	15,52	10,40	27,96
1.9.2	SALA DE AULA 06	68,26	35,95	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,26	33,35	87,96
1.9.3	SALA DE AULA 07	68,33	35,75	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,33	33,15	86,97
1.9.4	HALL SALAS DE AULA 08 E 09	15,52	19,60	2,95	3,78	4,48	21,31	1,80	7,40	15,52	10,40	28,15
1.9.5	SALA DE AULA 08	68,26	35,95	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,26	33,35	87,96
1.9.6	SALA DE AULA 09	68,33	35,75	2,95	6,73	11,76	-	2,60	-	68,33	33,15	86,97



ÁREAS E PERÍMETROS - EDIFICAÇÃO

ITEM	AMBIENTES	ÁREA (M²)	PERÍMETRO O (M)	PÉ DIREITO (M)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	VÁOS (M²)	PORTAS (M)	VÁOS (M)	ÁREA REAL (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ÁREA DA PAREDE (M²)
1.9.7	FACHADA 01	1,00	11,00	4,48	-	-	-	-	-	1,00	11,00	49,33
1.9.8	FACHADA 02	1,00	32,30	4,48	19,43	28,83	-	6,80	-	1,00	25,50	96,60
1.9.9	PINTURA DOS BREEZES FACH. 02	1,00	33,60	3,75	-	-	-	-	-	1,00	33,60	125,89
1.9.10	FACHADA 03	1,00	11,40	4,49	-	-	-	-	-	1,00	11,40	51,13
1.9.11	FACHADA 04	1,00	32,30	4,48	-	11,21	42,69	-	14,80	1,00	17,50	90,96
1.9.12	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 01	1,00	19,20	1,10	-	-	-	-	-	1,00	19,20	21,12
1.9.13	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 02	1,00	19,20	1,10	-	-	-	-	-	1,00	19,20	21,12
1.9.14	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 03	1,00	92,90	1,10	-	-	-	-	-	1,00	92,90	102,19

1.10 - BLOCO J - PEDAGÓGICO 04

1.10.1	DEPOSITO 01	4,10	8,15	2,95	1,89	0,90	-	0,90	-	4,10	7,25	21,25
1.10.2	LAVATORIO EXTERNO	3,48	12,80	2,92	-	2,24	16,70	-	5,80	3,48	7,00	18,44
1.10.3	HALL SANITARIOS	6,49	12,55	2,92	7,56	-	14,83	3,60	4,30	8,49	4,65	14,26
1.10.4	SANIT. MASC.	16,53	22,60	2,95	1,89	2,24	-	0,90	-	16,53	21,70	62,54
1.10.5	SANIT. FEM.	17,33	19,00	2,95	1,89	2,24	-	0,90	-	17,33	18,10	51,92
1.10.6	DEPOSITO 02	4,19	8,25	2,95	1,89	0,90	-	0,90	-	4,19	7,35	21,55
1.10.7	HALL SALAS DE AULA 10 E 11	15,52	19,60	2,92	3,78	4,48	21,31	1,80	7,40	15,52	10,40	27,66
1.10.8	SALA DE AULA 10	68,25	35,95	2,95	1,89	11,76	-	0,90	-	68,25	35,05	92,40
1.10.9	SALA DE AULA 11	68,18	35,74	2,95	1,89	11,76	-	0,90	-	68,18	34,84	91,78
1.10.10	HALL SALAS DE AULA 12 E 13	15,52	19,60	2,92	3,78	4,48	21,31	1,80	7,40	15,52	10,40	27,66
1.10.11	SALA DE AULA 12	68,27	35,95	2,95	1,89	11,76	-	0,90	-	68,27	35,05	92,40
1.10.12	SALA DE AULA 13	69,20	36,15	2,95	1,89	11,76	-	0,90	-	69,20	35,25	92,99
1.10.13	FACHADA 01	1,00	11,00	4,48	-	1,96	14,77	-	4,30	1,00	6,70	21,12
1.10.14	FACHADA 02	1,00	36,30	4,31	19,36	31,07	-	6,80	-	1,00	31,50	114,82
1.10.15	PINTURA DOS BREEZES FACH. 02	1,00	35,20	3,74	-	-	-	-	-	1,00	35,20	131,82
1.10.16	FACHADA 03	1,00	11,00	4,48	-	-	-	-	-	1,00	11,00	49,33
1.10.17	FACHADA 04	1,00	38,30	4,32	-	8,41	59,41	20,45	-	1,00	17,85	97,51
1.10.18	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 01	1,00	19,20	1,10	-	-	-	-	-	1,00	19,20	21,12
1.10.19	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 02	1,00	92,90	1,10	-	-	-	-	-	1,00	92,90	102,19
1.10.20	EMPENAS INTERNAS COBERTURA 03	1,00	19,20	1,10	-	-	-	-	-	1,00	19,20	21,12

1.11 - PATIO DO REFEITORIO

1.11.1	GGBT	0,78	3,70	3,31	3,30	-	-	1,20	-	0,78	2,50	8,95
1.11.2	LAVATORIOS	1,56	6,10	3,31	-	-	6,96	-	2,40	1,56	3,70	13,23
1.11.3	BEBEDOUROS	2,35	8,90	3,31	-	-	9,28	-	3,20	2,35	5,70	20,18
1.11.4	VISTA 01	1,00	1,50	3,31	-	-	-	-	-	1,00	1,50	4,96
1.11.5	VISTA 02	1,00	4,20	3,31	-	-	9,28	-	3,20	1,00	1,00	4,63
1.11.6	VISTA 03	1,00	4,20	3,31	-	-	6,96	-	2,40	1,00	1,80	6,94
1.11.7	VISTA 04	1,00	1,50	3,31	-	-	-	-	-	1,00	1,50	4,96



[Handwritten Signature]

10.1 - EDIFICAÇÃO.XLSX

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGAVEL	AMBIENTES/SERVICOS	1.1 - BLOCO A1 - QUADRA					TOTAL	SECRETARIA	ALMOXARIFADO	SALA DOS PROFESSORES
					FACHADA RESERVATORIO	QUADRA INTERNO RESERV.	QUADRA INTERNA FUNDOS	QUADRA INTERNA ALCOBARRADA	FACHADA FUNDOS				
1.1 - BLOCO A1 - QUADRA													
REVESTIMENTO DE TETO													
10.1.9	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - CA304 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²	-	-	-	-	-	-	13,84	-	-
10.1.10	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - C4276 - FORRO EM FIBRA (MINERAL)	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.11	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - CPMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²	-	-	-	-	-	-	42,32	-	-
2													
REVESTIMENTO DE PAREDE													
10.1.1	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 87879 - CHARISCO EXTERNO	M²	76,66	-	-	-	71,20	147,86	-	-	-
10.1.2	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 87774 - CHARISCO INTERNO	M²	-	73,87	-	58,00	-	205,83	86,64	-	70,90
10.1.3	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 87707 - MASSA UNICA PARA PINTURA	M²	76,66	75,76	-	-	-	152,42	86,64	-	70,90
10.1.4	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 87767 - MASSA UNICA PARA CERAMICA	M²	-	75,76	-	58,00	-	133,76	86,64	-	70,90
10.1.5	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 87773 - CERAMICA 33 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO GELCO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.6	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.6 - 87766 - CERAMICA 10 X 15 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 87244 - PASTILHA CERAMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	EDIFICACAO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 101738-U - RODAMEO EM MADEIRALAO - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO													
EDIFICACAO													
10.1.1	87879	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.628,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	87792	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.286,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	87762	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	8.118,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4	87762	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	725,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5	87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM	M²	524,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.6	87285-U	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM	M²	144,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	87244	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)	M²	56,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	101738-U	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FRADO COM COLA AF. DR20/20	M	376,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.9	C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	491,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.10	C4279	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL OPERFL. T. EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	1.255,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.11	CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COM NATURAL - DESONERADO	M²	252,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 - MURETA													
10.2.1	87879	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.2	87762	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	1.632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



10.1 - EDIFICAÇÃO.XLSX

ITEM	LOCAL	FASE	EM REGIME	AMBIENTES/SERVIÇOS				1.2 - BLOCOS B - ADMINISTRATIVO										
				UNID	FACHADA RESERVATÓRIO	ATELIER	COORDENAÇÃO	SANT. ACESSE INDIC.	SANT. MASC.	SANT. ACESE PERL.	SANT. FOM.	DIREÇÃO	HALL	FACHADA	FACHADA			
REVESTIMENTO DE TETO																		
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.9 - C4.3M4 - FORRO DE GESSO ACABADO E ESTRUTURADO	M²				13,06	13,76		3,88	2,61	3,87	2,61	14,11		
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.10 - C4.478 - FORRO EM FIBRA UNIFILAR	M²													
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.11 - CPM4-013 - FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO	M²													
REVESTIMENTO DE PAREDE																		
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.1 - 87878 - CHAPISCO EXTERNO	M²	78,88												85,94
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.2 - 87878 - CHAPISCO INTERNO	M²		78,88											85,94
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.3 - 87792 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²		78,88											85,94
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.4 - 87792 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²		78,88											85,94
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.5 - 87793 - CERÂMICA 32 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO GEL	M²													85,94
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.6 - 87205-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - ONZA CLARO	M²													85,94
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.7 - 87244 - PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²													85,94
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.8 - 101735U - RODAPÉ EM MADEIRA LARG. - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M													85,94
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																		
EDIFICAÇÃO																		
10.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.268,81														
10.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.268,81														
10.1.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	728,48														
10.1.4	87273	REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	524,07														
10.1.5	87265-U	REVESTIMENTO DE CERMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X48 CM	M²	144,63														
10.1.6	87244	REVESTIMENTO DE CERMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	M²	58,75														
10.1.7	101735-U	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 15CM - FIXADO COM COLA AF_09/2020	M	378,04														
10.1.8	C4284	FORRO DE GESSO ACABADO E ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	481,82														
10.1.9	C4478	FORRO ADUSTICO EM PLACAS DE FIBRA UNIFILAR CIPERCEL - T- EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	1.255,48														
10.1.10	CPM4-013	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - DESMONTADO	M²	252,30														
MURETA																		
10.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.832,00														
10.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	1.832,00														



10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	EN TREGAVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UNID	FACHADA RESERVATORIO	FACHADA R3	FACHADA R4	FACHADA R5	FACHADA R6	FACHADA R7	EMPILHA INTERIAS COBERTU RA	TOTAL	VARANDA DE SERVICO	COPA FUNCIONA RIOS	VESTIARI O FEMININO	VESTIARI O MASCULIN O	
REVESTIMENTO DE TETO																		
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.9 - COUNA - FORNO DE CESSO / ZANFONADO ESTRUTURADO	M²	-	-	-	-	-	-	-	51,47	34,84	28,88	3,13	3,23	
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.10 - C/409 - FORNO EM BLOCO GERAL	M²	-	-	-	-	-	-	-	121,40	-	-	-	-	
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.11 - C/PMH-013 - FORNO DE TELA ORÇULADO EM AÇOME GALVANIZADO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REVESTIMENTO DE PAREDE																		
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.1 - 87878 - CHARISCO EXTERNO	M²	78,86	78,81	33,72	7,00	27,34	29,08	80,20	411,28	-	-	-	-	
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.2 - 87878 - CHARISCO INTERNO	M²	-	-	-	-	-	-	-	436,81	33,05	58,62	15,48	15,54	
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.3 - 87792 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	78,86	78,81	33,72	7,00	27,34	29,08	80,20	788,58	20,38	58,92	5,89	3,31	
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.4 - 87792 - MASSA ÚNICA PARA CERÂMICA	M²	-	-	-	-	-	-	-	95,34	12,88	-	11,59	11,43	
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.5 - 87773 - CERÂMICA 33 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO DE LO	M²	-	-	-	-	-	-	-	47,48	-	-	8,68	8,99	
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.6 - 87760 - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.7 - 87244 - PASTILHA CERÂMICA 3 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	12,86	-	-	-	
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		10.1.8 - 107790-U - RODAPÉ EM MADEIRA LARG - 15 CM (PARA DE MADEIRA)	M	-	-	-	-	-	-	-	7,04	-	-	1,93	1,94	
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																		
10.1																		
10.1.1	87878	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M²	3583,51														
10.1.2	87878	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3285,61														
10.1.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	6118,76														
10.1.4	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	725,48														
10.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	M²	524,97														
10.1.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	M²	148,73														
10.1.7	87244	RODAPÉ EM MADEIRA PARA PAREDES EXTERNAS EM PLACAS DE PORCELANA 5 X 5,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)	M	378,04														
10.1.8	107790-U	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FRADO COM COLA AF 58/2020	M	481,82														
10.1.9	C/494	FORNO DE GESSO ACABADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	481,82														
10.1.10	C/494	FORNO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1.295,48														
10.1.11	CPMH-013	FORNO DE TELA ORÇULADO EM AÇOME GALVANIZADO - COB. NATURAL - DESONERADO	M	262,33														
MURETA																		
10.2.1	87878	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.632,00														
10.2.2	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	1.632,00														



10.1 - EDIFICAÇÃO.XISX

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGAVEL	AMBIENTE-SERVIÇOS	UNID	1.1 - BLOCO C - SERVIÇOS					EMPENHO INTERNO COBERTURA 84,01									
						FACHADA RESERVATÓRIO B	MALL	LAVANDARIA	D.M.L.	DESEJENS UTILIZAVEL A		COBERTURA	FACHADA B1	FACHADA B2	FACHADA B3	FACHADA B4				
1																				
REVESTIMENTO DE TETO																				
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.9 - CA-264 - FORRO DE GESSO ACARIONADO ESTRUTURADO	M²	-	10,19	11,87	3,90	11,86	3,95	74,04	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.10 - CA419 - FORRO EM FIBRA UINERAL	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.11 - CPMH-913 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2																				
REVESTIMENTO DE PAREDE																				
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.1 - 87879 - CHAPISCO EXTERNO	M²	76,69	-	-	15,79	33,33	17,92	65,31	54,51	36,24	75,56	42,12	-	-	-	47,32
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.2 - 87878 - CHAPISCO INTERNO	M²	-	26,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.3 - 87706 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	76,69	-	-	-	-	-	-	34,51	36,24	64,14	47,12	47,32	-	-	-
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.4 - 87702 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	-	28,89	-	15,19	33,33	17,92	65,31	-	-	-	11,42	-	-	-	-
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.5 - 87275 - GESSO PARA A 40 CM DE ENTALADA - BRANCO C/SETO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.6 - 87276 - GESSO PARA A 40 CM DE ENTALADA - BRANCO C/SETO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.7 - 87244 - PASTILHA CEBAMAC 5 X 5 CM REENTRADA - LARANJA	M²	-	16,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.8 - 101735U - ROSAMEO EM MADEIRA LARG - 15 CM (FAÇA DE MADEIRA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2																				
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																				
EDIFICAÇÃO																				
10.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.558,81																
10.1.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.285,61																
10.1.3	87702	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	6.118,76																
10.1.4	87702	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	725,46																
10.1.5	87273	REVESTIMENTO DE ARAME PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²	524,07																
10.1.6	87254U	REVESTIMENTO DE ARAME PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²	144,63																
10.1.7	87244	REVESTIMENTO DE ARAME PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)	M²	56,75																
10.1.8	101735U	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA AF 09/2020	M	376,04																
10.1.9	CA-264	FORRO DE GESSO ACARIONADO E ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	481,62																
10.1.10	CA419	FORRO AQUECER EM PLACAS DE FIBRA UINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	1.255,46																
10.1.11	CPMH-913	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COM NATURAL - DESCONTADO	M²	251,30																
10.3																				
MURETA																				
10.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.632,00																
10.2.2	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	1.632,00																



10.1 - EDIFICAÇÃO.MSX

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGAVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UNID	FACHADA RESERVATÓRIO S	EMPENHO INTERNO COBERTU RA 12	TOTAL	DEP. MAT. ESPORTIV D	VESTIÁRIO MASCULINO	VESTIÁRIO ACES. FEMININO	VESTIÁRIO ACES. MASCULINO	1.1 - BLOCOS - HIGIENE	
													DEPÓSITO 02	HALL
1														
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - C42M4 - FORRO DE GESSO ACANTONADO ESTRUTURADO		M²			175,71	8,14	4,11	16,19	4,23	4,23	1,00
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - C47M8 - FORRO EM FIBRA MINERAL		M²									
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - CPMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO		M²									
2														
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²	76,66	18,30	241,34						
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²			241,16						
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²			241,16	22,49	57,89	57,89	22,87	24,18	12,23
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²	76,66	18,30	241,34	22,49	15,48	6,50	6,50	24,18	
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²			241,16		42,71	16,17	16,17		12,23
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²			241,79		36,18	13,96	13,96		
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²			58,78						
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE		M²			3,87		6,03	6,03	2,31		12,23

10.1		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		EDIFICAÇÃO	
10.1.1	8789	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M	3558,91	
10.1.2	8789	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M	3285,61	
10.1.3	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M	6.118,76	
10.1.4	87723	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M	624,06	
10.1.5	87265-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,345 CM	M	144,63	
10.1.6	87265-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,345 CM	M	56,75	
10.1.7	101728-U	FORRO EM MADEIRA ALTA LARGURAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	376,04	
10.1.8	101728-U	FORRO EM MADEIRA ALTA LARGURAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	481,62	
10.1.9	C42M4	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CERFIL TT EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1.295,48	
10.1.10	C47M8	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CERFIL TT EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	282,30	
10.1.11	CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - DESMONTADO	M	1.632,00	
10.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M	1.632,00	
10.2.2	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M	1.632,00	



[Handwritten signature]

10.1 - EDIFICAÇÃO.XLSX



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	UNID	AMBIENTES/SERVICOS										TOTAL	EMPRESA INTERNAS COBERTURA							
					1.5 - BLOCOS - BIBLIOTECA																		
					FACHADA 01	FACHADA 02	FACHADA 03	FACHADA 04	FACHADA 05	FACHADA 06	FACHADA 07	FACHADA 08	FACHADA 09	FACHADA 10									
REVESTIMENTO DE TETO																							
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - C4234 - FORRO DE GESSO ACANTONADO ESTRUTURADO	M²																			
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - C4479 - FORRO EM FIBRA MINERAL	M²																			
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - CPMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²																			
REVESTIMENTO DE PAREDE																							
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 87979 - CHAPISCO EXTERNO	M²	76,86	30,56	14,75	25,83	17,27						54,72	18,01						43,45	
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 87979 - CHAPISCO INTERNO	M²																			
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 87782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	76,86	30,56	14,75	25,83	17,27						43,74	18,01							43,45
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 87775 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²											10,88								
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 87751 - CEMENTA 32 X 25 CM REJUNTADA - BRANCO GELO	M²																			
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.6 - 87763 - CEMENTA 32 X 25 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²																			
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 87244 - PASTILHA CEMENTA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²											10,88								
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 101738-U - RODAPEO EM MADEIRA LARGO - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M																			
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																							
EDIFICAÇÃO																							
10.1.1	EDIFICAÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO	ARGAMASSA	M²	3.558,61																		
10.1.2	EDIFICAÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO	ARGAMASSA	M²	3.296,61																		
10.1.3	EDIFICAÇÃO	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	6.116,76																		
10.1.4	EDIFICAÇÃO	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	725,49																		
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x48 CM	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x48 CM	M²	524,07																		
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x48 CM	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x48 CM	M²	144,93																		
10.1.7	EDIFICAÇÃO	RODAPE EM MADEIRA ALTO LARGO	RODAPE EM MADEIRA ALTO LARGO	M	56,75																		
10.1.8	EDIFICAÇÃO	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA UNIVERSAL	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA UNIVERSAL	M²	276,94																		
10.1.9	EDIFICAÇÃO	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA UNIVERSAL	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA UNIVERSAL	M²	476,52																		
10.1.10	EDIFICAÇÃO	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COB. NATURAL - DESONERADO	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COB. NATURAL - DESONERADO	M²	4.353,36																		
10.2				M²	252,30																		
BURELA																							
10.2.1	EDIFICAÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO	ARGAMASSA	M²	1.632,00																		
10.2.2	EDIFICAÇÃO	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	1.632,00																		

10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTE/SERVIÇOS	LIND	FACHADA RESERVATÓRIO S				19 - BLOCO F - MULTITUBO				EMPENHO INTERNO COBERTO P.A.			
						FACHADA S	TOTAL	SALA MULTITUBO 01	SALA MULTITUBO 02	SALA MULTITUBO 03	SALA DE RECURSO MULTITUBO S	FACHADA 01	FACHADA 02		FACHADA 03	FACHADA 04	PRETUBA DOS BARRIS FACHADA
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - C2.2M4 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²				4,28									
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - C4.7M8 - FORRO DE FIBRA MINERAL	M²				35,33	54,06	57,02	28,48						
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - CPMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²				145,89									
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 2.87M9 - CHARPISCO EXTERNO	M²				76,96									
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 8.797M - CHARPISCO EXTERNO	M²				63,65	54,03	54,03	54,24	40,37	83,48	40,32		131,05	78,64
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 8.797M - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²				70,66	54,03	54,03	54,24	40,37	83,48	40,32		131,05	78,64
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 8.797M - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²				70,66	54,03	54,03	54,24	40,37	83,48	40,32		131,05	78,64
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 8.797M - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²				70,66	54,03	54,03	54,24	40,37	83,48	40,32		131,05	78,64
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.6 - 8.797M - CERAÇA 32 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO GEL	M²				10,98									
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 8.797M - CERAÇA 32 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO GEL	M²				10,98									
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 8.797M - PASTILHA CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - LARANJA	M²				10,98									
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.9 - 10.178M-U - REQUAMIÊ EM MADEIRA LARGO - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M													
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	M													
10.1.1	87879	CHARPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²					3.295,61									
10.1.2	87879	CHARPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²					3.295,61									
10.1.3	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²					6.118,78									
10.1.4	87773	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²					6.118,78									
10.1.5	87205-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²					725,44									
10.1.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²					725,44									
10.1.7	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²					725,44									
10.1.8	101738-U	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FRADO COM COLHER DE PEDREIRO E MONTAGEM	M					144,53									
10.1.9	C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²					59,75									
10.1.10	C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²					59,75									
10.1.11	C4278	FORRO ADUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL COPE REL. T. 160/2000	M²					378,04									
10.1.12	CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COB. MATERIAL DE CONCRETO	M²					1.247,62									
10.2.1	87879	CHARPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²					24,37									
10.2.2	87725	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²					1.632,00									



10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTE/SERVIÇOS	UNO	17 - BLOCO D - PEDAGÓGICO 01												
						FACHADA RESERVATÓRIO S	TOTAL	HALL SALAS	SALA DE AULA 01	SALA DE AULA 02	FACHADA 01	FACHADA 02	FACHADA 03	FACHADA 04	ENFERMIA INTERNAS COBERTU	ENFERMIA INTERNAS COBERTU BALC		
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²		13,46		68,77	65,95								
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	FORRO EM FIBRA MINERAL	M²													
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²													
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	CHAPISCO EXTERNO	M	76,06				48,33	48,04	73,54	51,13	83,07	21,12	62,78		
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	CHAPISCO INTERNO	M		216,32	28,25	86,07	86,07								
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	76,06												
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²		874,87	28,25	86,07	86,07	48,33	73,54	51,13	83,07	21,12	62,78		
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	CERÂMICA 30 X 45 CM CERÂMICA	M²													
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	CERÂMICA 30 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO GELCO	M²													
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	CERÂMICA 30 X 45 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²													
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²													
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	REJUNTADO EM MADEIRA LARGO - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M			28,20	28,20									
10.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	EDIFICAÇÃO															
10.1.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M	3.588,21														
10.1.2	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M	3.268,61														
10.1.3	87762	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	6.118,76														
10.1.4	87273	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	729,48														
10.1.5	87264-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²	524,07														
10.1.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²	144,53														
10.1.7	101738-U	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FRALDÃO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM PLACAS DE 30 X 30 CM	M	376,04														
10.1.8	84394	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FRALDÃO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM PLACAS DE 30 X 30 CM	M	481,82														
10.1.9	84379	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL OPERACIONAL E MONTAGEM	M²	1.525,16														
10.1.10	84799	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL OPERACIONAL E MONTAGEM	M²	252,20														
10.2	CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COM TUBULÃO	M²	1.632,00														
10.2.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M	1.632,00														
10.2.2	87762	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	1.632,00														

10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx

ITEM	LOCAL	FABR	ENTREGAVEL	UNID	FACHADA	TOTAL	HALL SANTÁRIOS	SANT. ACEL. MASC.	LAVATÓRIO EXTERNO	SANT. MASC.	SANT. FEM.	SANT. ACEL. FEM.	COP. FIBR.	HALL SALAS	SALA DE SALAS	SALA DE SALAS	13 SALOOS
REVESTIMENTO DE TETO																	
101.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 101.9 - CA204 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²	13.68		7.61	3.33	3.39	14.82	19.65	3.55					13.20
101.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 101.10 - C4279 - FORRO EM FIBRA UNID. NAT.	M²													
101.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 101.11 - CPMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²													
REVESTIMENTO DE PAREDE																	
101.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.1 - 87879 - CHAPISCO EXTERNO	M²	79.88												
101.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.2 - 87878 - CHAPISCO INTERNO	M²	282.20												
101.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.3 - 87780 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	26.91												
101.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.4 - 87782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	76.69												
101.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.5 - 87779 - CERÂMICA 33 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO GELADO	M²	597.85												
101.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.6 - 87785-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²													
101.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.7 - 87785-J - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²													
101.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.8 - 101728-U - RECONFEITO EM MADEIRA LANG - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M													
101.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 101.9 - 101728-J - RECONFEITO EM MADEIRA LANG - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M													
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS																	
EDIFICAÇÃO																	
101.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3208.81													
101.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3265.61													
101.3	87780	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L APLICADA	M²	6116.76													
101.4	87782	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L APLICADA	M²	729.49													
101.5	87264-U	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²	529.97													
101.6	87264-J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM PLACAS DE 30 X 30 CM	M²	144.53													
101.7	101728-U	RODAPÊ EM MADEIRA ALTA 15 CM RECONFEITO COM COLA AF. 80020	M	376.05													
101.8	101728-J	RODAPÊ EM MADEIRA ALTA 15 CM RECONFEITO COM COLA AF. 80020	M	376.05													
101.9	C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	481.83													
101.10	C4279	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL COPERTIL T EM RAO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	1284.49													
101.11	CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - SOB NATURAL - DESONTEIADO	M²	282.30													
102.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.802.00													
102.2	87782	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L APLICADA	M²	1.802.00													



(Handwritten signature)

10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	EN TREGAVE	ASSENTOS-RELEVOS	UNIC	C.H. PEDAGOGICO				FACHADA DOG BREEZER FACH 87	FACHADA 82	FACHADA 81	FACHADA 84	EMPENHAS INTERNAS COBERTU MA 01	EMPENHAS INTERNAS COBERTU MA 02	EMPENHAS INTERNAS COBERTU MA 03	TOTAL
						SALA DE AULA 05	SALA DE AULA 06	SALA DE AULA 09	FACHADA RESERVATORIO 8								
1																	
REVESTIMENTO DE TETO																	
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - C23M4 - FORRO DE GESSO ACANTO FORRO ESTRUTURADO	M²		85,74		66,17									149,91
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - C47B - FORRO EM FIBRA MINERAL	M²													72,32
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - CPMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²													149,83
2																	
REVESTIMENTO DE PAREDE																	
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 87976 - CHAPISCO EXTERNO	M²	79,89		20,34	66,60	102,91	49,47	72,67	12,51	31,12	78,05			434,37
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 87978 - CHAPISCO INTERNO	M²		87,37		67,86									155,23
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 87982 - MASSA ÚNICA PARA PAREDE	M²	76,08	87,21	20,34	66,60	102,91	49,47	72,67	12,51	31,12	79,05			534,67
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 87982 - MASSA ÚNICA PARA PAREDE	M²													129,51
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 87273 - CERÂMICA 30 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO/BELO	M²													94,77
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.6 - 87285-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²													16,92
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 87244 - PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - DARAULA	M²													16,92
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 101782U - ROBAPEJO EM MADEIRA LANG - 15 CM TALA DE MADEIRA	M		28,40		28,66									57,06
10.2																	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS																	
EDIFICAÇÃO																	
10.2.1	87676	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.558,31													3.558,31
10.2.2	87678	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.286,81													3.286,81
10.2.3	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA	M²	6.118,76													6.118,76
10.2.4	87755	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM	M²	729,46													729,46
10.2.5	87265-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM	M²	524,07													524,07
10.2.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	M²	144,93													144,93
10.2.7	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	M²	144,93													144,93
10.2.8	101738-U	ROBAPE EM MADEIRAS DE 15 CM TALA DE MADEIRA	M	376,04													376,04
10.2.9	C4284	FORRO DE GESSO ACANTO FORRO	M	481,62													481,62
10.2.10	C4479	FORRO DE GESSO ACANTO FORRO	M	1.255,45													1.255,45
10.2.11	CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - DESONFADO	M²	253,30													253,30
10.2.1																	
REVESTIMENTO DE TETO																	
10.2.1	87676	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.832,00													1.832,00
10.2.2	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA	M²	1.832,00													1.832,00



10.1 - EDIFICAÇÃO XIIX

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTES/SERV. OS	UNO	FACHADA RESERVATÓRIO M	HALL SALAS DE AULA 06E 07	SALA DE AULA 06	SALA DE AULA 07	HALL SALAS DE AULA 08E 09	SALA DE AULA 08	SALA DE AULA 09	FACHADA 01	FACHADA 02	3.º - BLOCOS - PEDAGÓGICO 03		
															PINTURA BREVES FACH	01	02
1 REVESTIMENTO DE TETO																	
10.1.0	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.0 - G4284 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²	-	-	13,68	65,72	-	13,68	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.1.1 - CPM-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 REVESTIMENTO DE PAREDE																	
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 07876 - CHAPISCO EXTERNO	M²	78,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,33	96,60	125,88
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 07878 - CHAPISCO INTERNO	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	70,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 07775 - CERÂMICA 32 X 48 CM REJUNTADA - BRANCO/GELÓ	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 07965-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - ONZA CLARO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 07944 - PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.9 - 10178-U - ROSÁRIO EM MADEIRA LAR. - 15 CM TAVELA DE MADEIRA	M	-	-	-	-	-	-	28,35	-	-	-	-	-	-
3.º BLOCOS - PEDAGÓGICO 03																	
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 07876 - CHAPISCO EXTERNO	M²	78,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 07878 - CHAPISCO INTERNO	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	70,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 07775 - CERÂMICA 32 X 48 CM REJUNTADA - BRANCO/GELÓ	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 07965-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - ONZA CLARO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 07944 - PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.9 - 10178-U - ROSÁRIO EM MADEIRA LAR. - 15 CM TAVELA DE MADEIRA	M	-	-	-	-	-	-	28,35	-	-	-	-	-	-
4.º BLOCOS - PEDAGÓGICO 03																	
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 07876 - CHAPISCO EXTERNO	M²	78,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 07878 - CHAPISCO INTERNO	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	70,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 07775 - CERÂMICA 32 X 48 CM REJUNTADA - BRANCO/GELÓ	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 07965-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - ONZA CLARO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 07944 - PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.9 - 10178-U - ROSÁRIO EM MADEIRA LAR. - 15 CM TAVELA DE MADEIRA	M	-	-	-	-	-	-	28,35	-	-	-	-	-	-
4.º BLOCOS - PEDAGÓGICO 03																	
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 07876 - CHAPISCO EXTERNO	M²	78,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 07878 - CHAPISCO INTERNO	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	70,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 07782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	-	27,89	87,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 07775 - CERÂMICA 32 X 48 CM REJUNTADA - BRANCO/GELÓ	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 07965-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - ONZA CLARO	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 07944 - PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE 10.1.9 - 10178-U - ROSÁRIO EM MADEIRA LAR. - 15 CM TAVELA DE MADEIRA	M	-	-	-	-	-	-	28,35	-	-	-	-	-	-



10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	ARGUMENTOS/RECURSOS	UNID	FACHADA RESERVATÓRIO S	EMPENHAS INTERNAS COBERTU RA 81	EMPENHAS INTERNAS COBERTU RA 07	EMPENHAS INTERNAS COBERTU RA 83	TOTAL	DEPÓSITO 61	LAVATÓRI O EXTERNO	HALL SANITÁRI O	SANT. MASC.	SANT. FEM.	DEPÓSITO 07	HALL DEPARTO MULA 11 E 11	
REVESTIMENTO DE TETO																		
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.9 - C6294 - FORRO DE GESSO FOCADO ESTRUTURADO	M²					27,36	3,87	7,33		15,87	16,44	3,69		
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.10 - C4179 - FORRO EM FIBRA UNIDA	M²					782,96								
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO	10.1.11 - CPM4-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ALUMÍNIO GALVANIZADO	M²													
REVESTIMENTO DE PAREDE																		
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.1 - 87878 - CHAPISCO EXTERNO	M²	76,69	31,12	21,12	101,19	548,54								
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.2 - 87878 - CHAPISCO INTERNO	M²					406,14								
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.3 - 87792 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	76,69	31,12	21,12	101,19	21,26	18,44	14,26		62,44	51,62	21,55	37,68	
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.4 - 87792 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²					21,26								
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.5 - 87273 - CERÂMICA 32 X 49 CM REJUNTADA	M²							18,44		45,97	38,01			
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.6 - 87296-U - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - BRANCO GELADO	M²									39,04	30,54			
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.7 - 87244 - PASTELHA CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - LARANJA	M²							18,44						
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.8 - 101798-U - RODAMELO EM MADEIRA LARG - 18 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M					113,78				6,51	5,43			
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																		
10.1	EDIFICAÇÃO																	
10.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO	ARGAMASSA	M²	3.558,87													
10.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO	ARGAMASSA	M²	3.285,61													
10.1.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - APLICADA	M²	6.118,76													
10.1.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - APLICADA	M²	726,46													
10.1.5	87265-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - APLICADA	M²	524,07													
10.1.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTELHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)	RODAPÊ EM MADEIRA ALTURA 15CM, FIXADO COM DOLA AF 09/20/20	M²	144,53													
10.1.7	101798-U	RODAPÊ EM MADEIRA ALTURA 15CM, FIXADO COM DOLA AF 09/20/20	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	378,04													
10.1.8	C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CPERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	481,82													
10.1.10	C4179	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CPERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CPERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	1.256,46													
10.1.11	CPM4-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ALUMÍNIO GALVANIZADO - COR NATURAL - DESMONTADO	MURETA	M²	252,30													
10.2	MURETA																	
10.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO	ARGAMASSA	M²	1.632,00													
10.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - APLICADA	M²	1.632,00													



10.1 - EDIFICAÇÃO.XLSX

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UNO	1.10 - BLOCO J - PEDAGÓGICO B4								EMPRESA INTERNS COBERTU RA 61					
						FACHADA RESERVATÓRIO 8	SALA DE AULA 10	SALA DE AULA 11	SALA DE AULA 12	SALA DE AULA 13	HALL SACAS DE AULA 12 E 13	FACHADA 61	FACHADA 62		PINTURA DAS FREZES FACH. 62	FACHADA 63	FACHADA 64		
REVESTIMENTO DE TETO																			
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - CO 204 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²						13,69									
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - CO 204 - FORRO EM FIBRA MINERAL	M²						65,76									
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - CPMB-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²															
REVESTIMENTO DE PAREDE																			
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.1 - 87978 - CHAPISCO EXTERNO	M²	76,59														
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.2 - 87978 - CHAPISCO INTERNO	M²															
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.3 - 87782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	92,40					92,40									
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.4 - 87782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	78,59					78,59									
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.5 - 87273 - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - BRANCO/CAILO	M²															
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.6 - 87273 - CERÂMICA 10 X 10 CM REJUNTADA - BRANCO/CAILO	M²															
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.7 - 87284 - CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²															
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.8 - 87284 - CERÂMICA 5 X 5 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²															
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PAREDE 10.1.9 - 101738-U - RODAPÉ EM MADEIRA LARG. - 15 CM (FAÇA DE MADEIRA)	M						30,20									
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																			
10.1.1	87978	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.528,81														
10.1.2	87979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS	COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.285,61														
10.1.3	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM COLHER DE PEDREIRO 400 L, APLICADA	M²	8.118,78														
10.1.5	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM COLHER DE PEDREIRO 400 L, APLICADA	M²	725,48														
10.1.6	87284-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	COM DIMENSÕES 10X10 CM	M²	524,07														
10.1.7	87284-U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	COM DIMENSÕES 10X10 CM	M²	144,83														
10.1.8	101738-U	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 15CM - FIXADO COM DOA. AF. 09/2020	COM DIMENSÕES 5 X 5 CM PLACAS DE 30 X 30 CM	M	59,75														
10.1.9	04284	FORRO DE GESSO	ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL LUPEREL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	376,04														
10.1.10	04279	FORRO ACUSTICO	EM PLACAS DE FIBRA MINERAL LUPEREL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	491,62														
10.1.11	CPMB-013	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO	COM NATURAL - DESMOLDADO	M²	1.255,46														
10.2.1	87979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.633,00														
10.2.2	87782	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M²	1.852,00														



10.1 - EDIFICAÇÃO.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGAVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UNID	10.1 - PÁTIO DO REFEITÓRIO																		
						FACHADA RESERVATÓRIO	EMPRESAS INTERNAS COBERTU RA 02	EMPRESAS INTERNAS COBERTU RA 03	TOTAL	QDET	LAVATÓRI OS	BEBEDOU ROS	VISTA 01	VISTA 02	VISTA 03	VISTA 04	TOTAL							
1														REVESTIMENTO DE TETO										
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE TETO 10.1.9 - C/UNA - FORRO DE GESSO ACABADO/ESTRUTURADO	M²						78,35	1,22	1,22	2,08									4,52	
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE TETO 10.1.10 - C/4M² - FORRO DE FIBRA MINERAL	M²																			
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE TETO 10.1.11 - C/PMH-013 - FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO	M²																			
2														REVESTIMENTO DE PAREDE										
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.1 - 8/878 - CHAPISCO EXTERNO	M	78,59	102,18	21,12	578,94						4,96	4,82	6,04	4,96					21,88	
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.2 - 8/878 - CHAPISCO INTERNO	M																			
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.3 - 8/782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²																			
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.4 - 8/782 - MASSA ÚNICA PARA PINTURA	M²	78,59	102,18	21,12	1.083,45	8,85					4,96	4,82	6,04	4,96					42,36	
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.5 - 8/775 - CERÂMICA 32 X 45 CM REJUNTADA - BRANCO/GELO	M²																			
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.6 - 8/285-U - CERÂMICA 10 X 15 CM REJUNTADA - CINZA CLARO	M²																			
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.7 - 8/244 - PASTILHA CERÂMICA 6 X 8 CM REJUNTADA - LARANJA	M²																			
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO DE 10.1.8 - 10/738-U - RODAPÊ EM MADEIRA LARGO - 15 CM (FAIXA DE MADEIRA)	M																			
3														REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO										
10.1.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COUVER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.258,81																		
10.1.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COUVER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	3.285,61																		
10.1.3	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	8.118,76																		
10.1.4	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	725,46																		
10.1.5	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X16 CM	M²	524,07																		
10.1.6	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X16 CM	M²	144,03																		
10.1.7	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)	M²	56,75																		
10.1.8	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		RODAPÊ EM MADEIRA ALTURA 15CM - FIADO COM COLA AF 08/2020	M	376,04																		
10.1.9	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		FORRO DE GESSO ACABADO/ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	40,46																		
10.1.10	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DUPEFEL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	40,46																		
10.1.11	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - DESONERADO	M²	1.284,56																		
4														MURETA										
10.2.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COUVER DE PEDREIRO ARGAMASSA	M²	1.832,03																		
10.2.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	M²	1.632,03																		



[Handwritten signature]