

C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2		R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 579,34	R\$ 303,55	R\$ 882,86
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 3,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	- R\$ 0,40	- R\$ 0,00	- R\$ 33,60	R\$ 33,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 42,98	R\$ 0,00	R\$ 42,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,48	R\$ 0,00	R\$ 37,48
							VALOR:			R\$ 122,62
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 23,56
							VALOR COM BDI:			R\$ 146,18
							QUANTIDADE (M2):			7,20

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 377,12	R\$ 579,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 291,60	R\$ 291,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
							VALOR:			R\$ 579,72
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 111,36
							VALOR COM BDI:			R\$ 691,08
							QUANTIDADE (M3):			0,00

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 231,32	R\$ 433,92	R\$ 1.592,44	R\$ 1.818,18	R\$ 3.410,61
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 145,80	R\$ 145,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
							VALOR:			R\$ 433,92
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 83,36
							VALOR COM BDI:			R\$ 517,28
							QUANTIDADE (M3):			7,86

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 451,94	R\$ 654,54	R\$ 6,08	R\$ 13,56	R\$ 19,64
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 147,42	R\$ 147,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
							VALOR:			R\$ 654,54
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 125,74
							VALOR COM BDI:			R\$ 780,28
							QUANTIDADE (M3):			0,00

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	SINAPI	M3		R\$ 160,47	R\$ 493,66	R\$ 654,13	R\$ 11,23	R\$ 34,56	R\$ 45,79
-------	---	--------	----	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 53498379
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA:090673200001
 33
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 Avenida Sigismundo por OMBREL
 Nº 100, Jd. Ombrel, Cx. Postal 100, CEP: 35000-000, Cuiabá - MT
 CNPJ: 09.067.320/0001-13
 Inscrição Estadual: 150.906.732-0001-13
 Inscrição Municipal: 150.906.732-0001-13
 Data: 2025.06.07 17:46:25-0707
 Fim: 2025.06.07 17:46:25-0707

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOKUANTE
 5575
 FLS.
 R\$ 45,79

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 126,89
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 114,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 164,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 160,48	R\$ 248,18
									VALOR: R\$ 654,13
									FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%): R\$ 125,66
									VALOR COM BDI: R\$ 779,79
									QUANTIDADE (M3): 0,07

100475	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 33,69	R\$ 262,70
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,51
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE TEGRO NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 131,80
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 118,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 306,18
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 74,89	R\$ 100,16
									VALOR: R\$ 658,65
									FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%): R\$ 126,53
									VALOR COM BDI: R\$ 785,18
									QUANTIDADE (M3): 0,49

88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 13,47	R\$ 53,70
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 117,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 304,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 122,47	R\$ 189,40
									VALOR: R\$ 610,71
									FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%): R\$ 117,32
									VALOR COM BDI: R\$ 728,03
									QUANTIDADE (M3): 0,11

87316	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 5,56	R\$ 21,82
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,07
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,88
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 110,82	R\$ 110,82	R\$ 0,00	R\$ 113,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 216,42
									VALOR: R\$ 27,38
									FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%): R\$ 1,07
									VALOR COM BDI: R\$ 1,88
									QUANTIDADE (M3): 0,11



Assinado digitalmente por GABRIEL BEZERRA, em 11/09/2025 17:50:25-0307
 CN=GABRIEL BEZERRA, OU=Prefeitura Municipal de Humaitá, CN=Mato Grosso do Sul
 Assinado digitalmente por TAVARES CONSTRUCOES, em 11/09/2025 17:50:25-0307
 CN=TAVARES CONSTRUCOES, OU=CONSTRUCOES, OU=Humaitá, CN=Mato Grosso do Sul
 LTDA:0906732000013
 Data: 2025.09.07 17:48:25-0307
 Faltou PDF Reader Versão 2025.1.0

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES:070953498379
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:0906732000013
 33

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 92,66	R\$ 31,27	R\$ 123,93
									VALOR:	R\$ 456,34
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 87,66
									VALOR COM BDI:	R\$ 544,00
									QUANTIDADE (M3):	0,06
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 SEM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA PARA CONCRETO DE 400 L CAPACIDADE DE BETONEIRA	SINAPI	M3		R\$ 96,85	R\$ 474,26	R\$ 571,11	R\$ 194,67	R\$ 953,26	R\$ 1.147,93
88831	MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO IVA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 148,77	R\$ 148,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 289,71	R\$ 289,71
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 96,85	R\$ 32,66	R\$ 129,54
									VALOR:	R\$ 571,11
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 109,71
									VALOR COM BDI:	R\$ 680,82
									QUANTIDADE (M3):	2,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 714,48	R\$ 272,40	R\$ 986,88
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
									VALOR:	R\$ 28,73
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,52
									VALOR COM BDI:	R\$ 34,25
									QUANTIDADE (H):	34,39
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 58,21	R\$ 115,67	R\$ 173,89
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 7,38	R\$ 7,38
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 13,91	R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 1,65
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA-090673200001
 33
 53498379
 070
 53498379

Autenticado digitalmente por GABRIEL BEZERRA TAVARES
 CNPJ: 09.067.320/0001-33
 Data: 2025.08.07 17:46:25-03707
 Fim PDF Reader Versão: 2025.1.0

Autenticado digitalmente por TAVARES CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.067.320/0001-33
 Data: 2025.08.07 17:46:25-03707
 Fim PDF Reader Versão: 2025.1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 53498379


00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	- H -	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	- R\$ 0,82	- R\$ 0,82	- R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	- R\$ 0,04	- R\$ 0,04	- R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95324	CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35
					VALOR:		R\$ 28,74				
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,52				
					VALOR COM BDI:		R\$ 34,26				
					QUANTIDADE (H):		238,19				

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69	R\$ 2,69
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,06
					VALOR:		R\$ 0,30				
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,06				
					VALOR COM BDI:		R\$ 0,36				
					QUANTIDADE (CHI):		8,97				

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,74	R\$ 4,74
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,26
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16	R\$ 1,16
					VALOR:		R\$ 1,74				
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,33				
					VALOR COM BDI:		R\$ 2,07				
					QUANTIDADE (CHP):		2,72				

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 2,87	R\$ 2,87
					VALOR:		R\$ 1,74				
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,33				
					VALOR COM BDI:		R\$ 2,07				
					QUANTIDADE (CHP):		2,72				

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 53498379-9
 TAVARES CONSTRUCOES LTDA:0906732000011
 33
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:0906732000011
 33



00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,24
									VALOR:		R\$ 0,24
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,24
									QUANTIDADE (H):		11,69
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,70
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
									VALOR:		R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,00
									QUANTIDADE (H):		11,69
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,70
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20
									VALOR:		R\$ 0,20
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,00
									QUANTIDADE (H):		2,72
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10	R\$ 3,10
00002705	DEMANDA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 1,10
									VALOR:		R\$ 1,10
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,22
									VALOR COM BDI:		R\$ 1,38
									QUANTIDADE (H):		2,72
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,90
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20
									VALOR:		R\$ 0,20
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,20
									QUANTIDADE (H):		11,69
									VALOR:		R\$ 0,20
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,20

C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 7,68	R\$ 9,84	R\$ 17,52	R\$ 15,36	R\$ 19,68	R\$ 35,04
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 3,36
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 26,88	R\$ 0,00	R\$ 26,88	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 4,30
									VALOR:	R\$ 17,52
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 20,89
									QUANTIDADE (M):	2,00
C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M		R\$ 17,27	R\$ 54,15	R\$ 71,42	R\$ 690,80	R\$ 2.166,00	R\$ 2.856,80
I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 54,15	R\$ 54,15
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,68	R\$ 0,00	R\$ 7,68
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,88	R\$ 0,00	R\$ 26,88	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 9,67
									VALOR:	R\$ 71,42
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 13,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 85,14
									QUANTIDADE (M):	40,00
C3504	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMP. CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	UN		R\$ 110,23	R\$ 59,27	R\$ 169,50	R\$ 661,38	R\$ 355,62	R\$ 1.017,00
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 64,37	R\$ 33,73	R\$ 98,10
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 3,00	R\$ 5,98	R\$ 8,98
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 3,45	R\$ 7,81	R\$ 11,36
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 64,74	R\$ 68,70	R\$ 133,44	R\$ 7,77	R\$ 8,24	R\$ 16,01
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 33,34	R\$ 5,75	R\$ 39,13	R\$ 20,00	R\$ 3,47	R\$ 23,48
									VALOR:	R\$ 169,50
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 32,56
									VALOR COM BDI:	R\$ 202,06
									QUANTIDADE (UN):	6,00
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMP. CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x60cm	SEINFRA	UN		R\$ 323,82	R\$ 153,08	R\$ 476,91	R\$ 323,82	R\$ 153,08	R\$ 476,91
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 193,10	R\$ 101,18	R\$ 294,28
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 7,99	R\$ 15,87	R\$ 23,86
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 8,31	R\$ 18,74	R\$ 27,05
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 27,49	R\$ 0,00	R\$ 27,49
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,24000000	R\$ 62,33	R\$ 17,92	R\$ 80,27	R\$ 14,96	R\$ 4,30	R\$ 19,26
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 40,52	R\$ 97,26	R\$ 137,78	R\$ 3,85	R\$ 9,34	R\$ 13,23
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PADEDE	SEINFRA	M2	2,56000000	R\$ 26,60	R\$ 1,44	R\$ 28,02	R\$ 68,10	R\$ 3,64	R\$ 71,73
									VALOR:	R\$ 476,91
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

9588

FLS. 18

[illegible]

91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	QUANTIDADE (CHP):	0,03
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 13.057,56	R\$ 13.057,56	R\$ 0,00	R\$ 0,04
								R\$ 0,00	R\$ 0,70
								VALOR:	R\$ 0,70
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,13
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,83
								QUANTIDADE (H):	0,06
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 13.057,56	R\$ 13.057,56	R\$ 0,00	R\$ 0,19
								VALOR:	R\$ 0,19
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,04
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,23
								QUANTIDADE (H):	0,06
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,03
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 13.057,56	R\$ 13.057,56	R\$ 0,00	R\$ 0,87
								VALOR:	R\$ 0,87
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,17
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,04
								QUANTIDADE (H):	0,03
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 5,36	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,16
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 5,36
								VALOR:	R\$ 5,36
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,03
								VALOR COM BDI:	R\$ 6,39
								QUANTIDADE (H):	0,03
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,74	R\$ 23,76	R\$ 47,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12776	PCM DE OBRA DE CIMENTAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,74	R\$ 0,00	R\$ 23,74	R\$ 23,74	R\$ 23,74
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 17,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 5,94
								VALOR:	R\$ 47,47
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 9,12
								VALOR COM BDI:	R\$ 56,59
								QUANTIDADE (H):	0,00

Gabriel Bezerra Tavares

Atividade digitalizada por TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA - CNPJ: 09.067.320/0001-17
 Rua: Esmeralda, 113 - Jd. Primavera - Curitiba/PR
 Fone: (41) 3333-1133
 E-mail: gbt@tavaresconstrucoes.com.br
 Data: 2025.05.07 17:45:25-0307
 Falt: PDF Reader Versão: 2025.1.0

TAVARES
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-090673200001-17

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES
 53498379

CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (M3):		VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (M3):		VALOR COM BDI:	
C0839	CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			R\$ 138,49	R\$ 305,77	R\$ 444,26	R\$ 537,34	R\$ 1.186,39	R\$ 1.723,73			R\$ 551,04	0,17
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,85	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71			R\$ 19,71	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,88710000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 63,09	R\$ 63,09			R\$ 63,09	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 169,20	R\$ 169,20			R\$ 169,20	
I1605	PEDRISCO	M3	0,83600000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 70,70	R\$ 70,70			R\$ 70,70	
I2543	SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56			R\$ 121,56	
				VALOR:		FRAÇÃO DE 100%:		VALOR BDI (19.21%):		VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (M3):	
				R\$ 444,26		R\$ 0,00		R\$ 85,34		R\$ 529,60		3,88	
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 67,86	R\$ 153,01	R\$ 220,88			R\$ 220,88	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,85	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71			R\$ 19,71	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,88720000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 62,40	R\$ 62,40			R\$ 62,40	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40			R\$ 176,40	
I1605	PEDRISCO	M3	0,83600000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 70,70	R\$ 70,70			R\$ 70,70	
I2543	SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56			R\$ 121,56	
				VALOR:		FRAÇÃO DE 100%:		VALOR BDI (19.21%):		VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (M3):	
				R\$ 450,77		R\$ 0,00		R\$ 86,59		R\$ 537,36		0,49	
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN		R\$ 3,16	R\$ 5,95	R\$ 9,11	R\$ 6,32	R\$ 11,90	R\$ 18,22			R\$ 18,22	
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 5,95			R\$ 5,95	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 3,16			R\$ 3,16	
				VALOR:		FRAÇÃO DE 100%:		VALOR BDI (19.21%):		VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):	
				R\$ 9,11		R\$ 0,00		R\$ 1,75		R\$ 10,86		2,00	
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN		R\$ 3,16	R\$ 7,84	R\$ 11,00	R\$ 6,32	R\$ 15,68	R\$ 22,00			R\$ 22,00	
I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84			R\$ 7,84	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 3,16			R\$ 3,16	
				VALOR:		FRAÇÃO DE 100%:		VALOR BDI (19.21%):		VALOR COM BDI:		QUANTIDADE (UN):	
				R\$ 11,00		R\$ 0,00		R\$ 2,11		R\$ 13,11		2,00	
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H		R\$ 32,45	R\$ 281,81	R\$ 314,26	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	

RECEIÇÃO MUNICIPAL DE HONRUE
F.L.S.
5591

Atestado digitalizado por TAVARES CONSTRUCOES
TAVARES CONSTRUCOES
CNPJ: 09.067.320/0001-13
Endereço: Rua da Liberdade, 133 - Jd. Santa Helena - São Paulo/SP
Data: 2025.05.01 17:45:25-0307
Folha PDF Reader Versão: 2025.1.0

TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-090673200001-13
33

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES: 070
53498379

12781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45	R\$ 70,45
									VALOR:		R\$ 314,26
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 60,37
									VALOR COM BDI:		R\$ 374,63
									QUANTIDADE (H):		0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 596,07	R\$ 563,62	R\$ 32,45	R\$ 563,62	R\$ 16,91	R\$ 17,88	R\$ 17,88
12781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45	R\$ 70,45
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 281,81	R\$ 281,81	R\$ 281,81
									VALOR:		R\$ 596,07
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 114,51
									VALOR COM BDI:		R\$ 710,58
									QUANTIDADE (H):		0,00
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.	SINAPI	KG		R\$ 8,06	R\$ 7,98	R\$ 0,20	R\$ 7,98	R\$ 517,51	R\$ 530,67	R\$ 530,67
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,01	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 7,78	R\$ 7,78	R\$ 7,78
88238	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 0,07	R\$ 0,29	R\$ 0,29
									VALOR:		R\$ 8,06
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,55
									VALOR COM BDI:		R\$ 9,61
									QUANTIDADE (KG):		65,84
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.	SINAPI	KG		R\$ 8,75	R\$ 8,41	R\$ 0,38	R\$ 8,41	R\$ 1.120,55	R\$ 1.171,18	R\$ 1.171,18
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,44	R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 7,44	R\$ 8,28	R\$ 8,28	R\$ 8,28
88238	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 0,13	R\$ 0,41	R\$ 0,41
									VALOR:		R\$ 8,75
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,69
									VALOR COM BDI:		R\$ 10,48
									QUANTIDADE (KG):		133,24
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM.	SINAPI	KG		R\$ 10,13	R\$ 7,98	R\$ 2,17	R\$ 7,98	R\$ 54,61	R\$ 69,49	R\$ 69,49
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 6,64	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 6,64	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ 7,10
88238	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 23,22	R\$ 7,93	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 0,12	R\$ 0,39	R\$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 28,71	R\$ 7,93	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 0,74	R\$ 2,60	R\$ 2,60
									VALOR:		R\$ 10,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORMONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORMONAL

Atestamos que a obra foi executada de acordo com o projeto e especificações técnicas, e que a obra foi concluída e aceita para uso.

TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-090673200001

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES-070
53498379

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 62,12	VALOR COM BDI:	R\$ 0,39
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,27	QUANTIDADE (H):	1,12
										R\$ 62,12
										R\$ 0,27
									VALOR:	R\$ 0,27
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,04
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
									QUANTIDADE (H):	230,09
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 259,86	VALOR COM BDI:	R\$ 259,86
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,86	QUANTIDADE (H):	R\$ 0,86
									VALOR:	R\$ 0,86
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,17
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,04
									QUANTIDADE (H):	295,30
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 47,27	VALOR COM BDI:	R\$ 47,27
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,42	QUANTIDADE (H):	R\$ 0,42
									VALOR:	R\$ 0,42
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,08
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,50
									QUANTIDADE (H):	112,55
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 2,86	VALOR COM BDI:	R\$ 2,86
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 0,34	QUANTIDADE (H):	R\$ 0,34
									VALOR:	R\$ 0,34
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,41
									QUANTIDADE (H):	8,41
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 11,89	VALOR COM BDI:	R\$ 11,89
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03184000	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 0,64	QUANTIDADE (H):	R\$ 0,64
									VALOR:	R\$ 0,64
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,76
									QUANTIDADE (H):	18,58
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 29,21	VALOR COM BDI:	R\$ 29,21
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,06	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 0,24	QUANTIDADE (H):	R\$ 0,24
									VALOR:	R\$ 0,24

Gabriel Bezerra
 TAVARES 070
 53498379
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33

95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,58	QUANTIDADE (H): 121,70	R\$ 0,00
00004096	OPERADOR DE BETONEIRA COM MUNK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,58	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,58	QUANTIDADE (H): 0,08	R\$ 0,00
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 2,25	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 2,25	QUANTIDADE (H): 0,08	R\$ 2,25
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,19	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,19	QUANTIDADE (H): 0,08	R\$ 0,19
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,00	QUANTIDADE (H): 12,05	R\$ 0,00
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 25,68	R\$ 0,00	R\$ 25,68	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,34	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,34	QUANTIDADE (H): 0,08	R\$ 0,34
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,00	QUANTIDADE (H): 0,08	R\$ 0,00
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,37	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,37	QUANTIDADE (H): 0,08	R\$ 0,37
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 1,37	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 1,37	QUANTIDADE (H): 0,24	R\$ 1,37
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 36,08	R\$ 0,00	R\$ 36,08	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,68	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,68	QUANTIDADE (H): 0,24	R\$ 0,68
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 1,19	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 1,19	QUANTIDADE (H): 2,02	R\$ 1,19
00004255	OPERADOR DE MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,19	VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00	VALOR COM BDI: R\$ 0,19	QUANTIDADE (H): 2,02	R\$ 0,19

00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,48	R\$ 0,00	R\$ 19,48	R\$ 0,19	R\$ 0,00	VALOR:	R\$ 0,19
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,19
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,00
								QUANTIDADE (H):			R\$ 0,21
											6,24
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 5,48	R\$ 0,00		R\$ 5,48
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15	R\$ 0,33	R\$ 0,00		R\$ 0,33
								VALOR:			R\$ 0,33
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,06
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,39
								QUANTIDADE (H):			16,60
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,49	R\$ 0,00		R\$ 0,49
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 0,29	R\$ 0,00		R\$ 0,29
								VALOR:			R\$ 0,29
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,06
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,39
								QUANTIDADE (H):			1,68
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 26,22	R\$ 0,00		R\$ 26,22
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,50	R\$ 0,00		R\$ 0,50
								VALOR:			R\$ 0,50
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,10
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,60
								QUANTIDADE (H):			52,45
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 48,09	R\$ 0,00		R\$ 48,09
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00		R\$ 0,35
								VALOR:			R\$ 0,35
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,42
								QUANTIDADE (H):			137,41
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 4,39	R\$ 0,00		R\$ 4,39
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,27	R\$ 0,00		R\$ 0,27
								VALOR:			R\$ 0,27
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,00
								QUANTIDADE (H):			R\$ 0,00
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:			R\$ 0,00



Atestado digitalizado por TAVARES CONSTRUCOES
 TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA:090673200001
 33

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES:070
 53498379

Atestado digitalizado por GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES:070
 53498379

I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60

C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36	R\$ 191,80	R\$ 878,92	R\$ 1.070,72
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46	R\$ 0,00	R\$ 439,46	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6.301,70	R\$ 2.338,78	R\$ 8.640,48
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95332	CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88
							VALOR DE 100%:	R\$ 29,26		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,62		
							VALOR COM BDI:	R\$ 34,88		
							QUANTIDADE (H):	295,30		

C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 9,59	R\$ 6,01	R\$ 15,60	R\$ 86,31	R\$ 54,05	R\$ 140,40
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 5,31
										255,31
										QUANTIDADE (%):



Atestado de entrega de materiais para obras de infraestrutura, emitido por TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.067.320/0001-13, localizada em Rua da Liberdade, nº 10, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.015-000. O atestado é válido para a execução das obras de infraestrutura, conforme especificações técnicas e quantitativos de materiais fornecidos.

TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA-090673200001-13
 33

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 53498379

C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 38,36	R\$ 26,29	R\$ 64,65	QUANTIDADE (M):	9,00
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,29	R\$ 26,29	R\$ 460,32	R\$ 315,48
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 21,48
								VALOR:	R\$ 64,65
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 12,42
								VALOR COM BDI:	R\$ 77,07
								QUANTIDADE (M):	12,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2.350,04	R\$ 814,86
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95335	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
								VALOR:	R\$ 28,12
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,40
								VALOR COM BDI:	R\$ 33,52
								QUANTIDADE (H):	112,55
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.634,32	R\$ 1.634,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,28	R\$ 0,00	R\$ 20,28	R\$ 53,69	R\$ 53,69
								VALOR:	R\$ 53,69
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,31
								VALOR COM BDI:	R\$ 64,00
								QUANTIDADE (M3):	30,44
92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 36,40	R\$ 132,05	R\$ 168,45	R\$ 529,98	R\$ 1.922,64
91693	SENDA CIRCUITO DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 6,50	R\$ 1,75
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 1,61	R\$ 0,52
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 64,70
00004491	FONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 21,46
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 2,38

00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 30,11	R\$ 30,11
88239	CARPINTEIRO MONTADOR DE FORMAS COM ENCARBOS	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 15,35	R\$ 7,75	R\$ 23,14	R\$ 3,84	R\$ 1,95	R\$ 5,78
88262	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 20,73	R\$ 7,75	R\$ 28,52	R\$ 24,46	R\$ 9,15	R\$ 33,65
									VALOR:	R\$ 168,45
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 32,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 200,81
									QUANTIDADE (M2):	14,56
92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 29,29	R\$ 92,22	R\$ 121,51	R\$ 628,27	R\$ 1.978,12	R\$ 2.606,39
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 6,04	R\$ 1,63	R\$ 7,66
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 1,27	R\$ 0,47	R\$ 1,66
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 55,50	R\$ 55,50
00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 22,66	R\$ 22,66
88239	CARPINTEIRO MONTADOR DE FORMAS COM ENCARBOS	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 15,35	R\$ 7,75	R\$ 23,14	R\$ 3,10	R\$ 1,57	R\$ 4,67
88262	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 20,73	R\$ 7,75	R\$ 28,52	R\$ 18,98	R\$ 7,10	R\$ 25,98
									VALOR:	R\$ 121,51
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 23,34
									VALOR COM BDI:	R\$ 144,85
									QUANTIDADE (M2):	21,45
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL_5 X	SEINFRA	M2		R\$ 62,34	R\$ 17,93	R\$ 80,27	R\$ 14,96	R\$ 4,30	R\$ 19,26
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 7,11	R\$ 7,11	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 2,84
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 2,54
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 27,43	R\$ 0,00	R\$ 27,43
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 34,92	R\$ 0,00	R\$ 34,92
									VALOR:	R\$ 80,27
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 15,42
									VALOR COM BDI:	R\$ 95,69
									QUANTIDADE (M2):	0,21
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL_5X	SEINFRA	M2		R\$ 64,74	R\$ 54,85	R\$ 119,59	R\$ 23,31	R\$ 19,75	R\$ 43,05
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 0,00	R\$ 58,60	R\$ 58,60	R\$ 0,00	R\$ 15,24	R\$ 15,24
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 16,25	R\$ 16,25
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 2,98
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 7,75	R\$ 7,75
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 12,58	R\$ 12,58

93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10

VALOR: R\$ 27,41										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,22										
VALOR COM BDI: R\$ 32,68										
QUANTIDADE (CH): 0,12										

93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DURO. AF_03/2016	SINAPI	CHP		R\$ 20,15	R\$ 8,38	R\$ 28,53	R\$ 2,01	R\$ 0,84	R\$ 2,85	R\$ 2,85
88295	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89	R\$ 26,89
93277	MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
93279	MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,35
93280	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,73

VALOR: R\$ 28,53										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,48										
VALOR COM BDI: R\$ 34,01										
QUANTIDADE (CHP): 0,10										

93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42

VALOR: R\$ 0,42										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,08										
VALOR COM BDI: R\$ 0,50										
QUANTIDADE (H): 0,24										

93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10

VALOR: R\$ 0,10										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,02										
VALOR COM BDI: R\$ 0,12										
QUANTIDADE (H): 0,24										

93279	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04
-------	--	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

VALOR: R\$ 0,04										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,02										
VALOR COM BDI: R\$ 0,12										
QUANTIDADE (H): 0,24										

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES: 07053498379
 TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320001
 33

00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,39
								VALOR:		R\$ 0,39
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,46
								QUANTIDADE (H):		0,10
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR ELÉTRICO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, MATERIAL SEM DEMANDA	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00002705		SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73
								VALOR:		R\$ 0,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,87
								QUANTIDADE (H):		0,10
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO AF_03/2016	SINAPI	CHI		R\$ 36,76	R\$ 133,07	R\$ 169,83	R\$ 60,66	R\$ 219,56	R\$ 280,22
88296		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50
93283	TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79
								VALOR:		R\$ 169,83
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 32,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 202,45
								QUANTIDADE (CHI):		1,62
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	SINAPI	CHP		R\$ 36,76	R\$ 281,00	R\$ 317,76	R\$ 13,97	R\$ 106,78	R\$ 120,75
88296		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50
93283	TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84
93286	TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09
								VALOR:		R\$ 317,76
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 26,04

[illegible]

TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA:09067320001
33

604
FLS.

93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 170,69	R\$ 378,80
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,000004000	- - - R\$ 0,00	#####	#####	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 170,69
										R\$ 84,50
										R\$ 0,00
										R\$ 16,23
										R\$ 100,73
										2,02
93296	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 24,32	R\$ 24,32
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	#####	#####	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
										R\$ 12,04
										R\$ 0,00
										R\$ 2,31
										R\$ 14,35
										2,02
93284	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 60,18	R\$ 60,18
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	#####	#####	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79
										R\$ 29,79
										R\$ 29,79
										R\$ 0,00
										R\$ 5,72
										R\$ 35,51
										2,02
93285	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84	R\$ 0,00	R\$ 51,62	R\$ 51,62
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,000006430	R\$ 0,00	#####	#####	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84
										R\$ 135,84
										R\$ 0,00
										R\$ 26,09
										R\$ 161,93
										0,38
93286	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 4,59
00002705	DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09
										R\$ 12,09
										R\$ 0,00
										R\$ 2,32
										R\$ 14,41

Atestamos a veracidade das informações por TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:090673200001
 LTDA:090673200001
 CNPJ:090673200001-00
 Inscrição Estadual:090673200001-00
 Inscrição Municipal:090673200001-00
 Inscrição Federal:090673200001-00
 Data: 2025-05-07 11:59:29-03:07
 Fone: (11) 5029-0307
 E-mail: contato@tavaras.com.br

TAVARES
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES
 53498379

Atestamos a veracidade das informações por GABRIEL BEZERRA TAVARES 53498379
 CNPJ:090673200001-00
 Inscrição Estadual:090673200001-00
 Inscrição Municipal:090673200001-00
 Inscrição Federal:090673200001-00
 Data: 2025-05-07 11:59:29-03:07
 Fone: (11) 5029-0307
 E-mail: contato@tavaras.com.br

Atestamos a veracidade das informações por TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:090673200001
 LTDA:090673200001
 CNPJ:090673200001-00
 Inscrição Estadual:090673200001-00
 Inscrição Municipal:090673200001-00
 Inscrição Federal:090673200001-00
 Data: 2025-05-07 11:59:29-03:07
 Fone: (11) 5029-0307
 E-mail: contato@tavaras.com.br

Atestamos a veracidade das informações por TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:090673200001
 LTDA:090673200001
 CNPJ:090673200001-00
 Inscrição Estadual:090673200001-00
 Inscrição Municipal:090673200001-00
 Inscrição Federal:090673200001-00
 Data: 2025-05-07 11:59:29-03:07
 Fone: (11) 5029-0307
 E-mail: contato@tavaras.com.br

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
VALOR: R\$ 3,42										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,66										
VALOR COM BDI: R\$ 4,08										
QUANTIDADE (H): 0,08										
89260	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 6,68	R\$ 6,68
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
VALOR: R\$ 8,45										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,62										
VALOR COM BDI: R\$ 10,07										
QUANTIDADE (H): 0,08										
89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 38,92	R\$ 38,92	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 30,52	R\$ 30,52
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
VALOR: R\$ 38,92										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 7,48										
VALOR COM BDI: R\$ 46,40										
QUANTIDADE (H): 0,08										
91467	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96	R\$ 0,00	R\$ 11,04	R\$ 11,04
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96
VALOR: R\$ 137,96										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 26,50										
VALOR COM BDI: R\$ 164,46										
QUANTIDADE (H): 0,08										

TAVARES CONSTRUÇÕES

 LTDA:090673200001

 33

TAVARES CONSTRUÇÕES

 LTDA:090673200001

 33

GABRIEL BEZERRA

 TAVARES 070

 53498379

TAVARES CONSTRUÇÕES

 LTDA:090673200001


 33

TAVARES CONSTRUÇÕES

 LTDA:090673200001

 33

C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 82,86	R\$ 44,84	R\$ 127,70	R\$ 497,16	R\$ 269,04	R\$ 766,20
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 44,84	R\$ 44,84	R\$ 0,00	R\$ 44,84	R\$ 44,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 50,64	R\$ 0,00	R\$ 50,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 32,22
								VALOR:		R\$ 127,70
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 24,53
								VALOR COM BDI:		R\$ 152,23
								QUANTIDADE (UN):		6,00
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERIL METÁLICO EM FABRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,12	R\$ 20,43	R\$ 23,55	R\$ 48,73	R\$ 319,14	R\$ 367,85
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 21,89	R\$ 14,61	R\$ 36,50	R\$ 0,84	R\$ 0,56	R\$ 1,39
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 21,89	R\$ 63,99	R\$ 85,84	R\$ 0,34	R\$ 1,00	R\$ 1,34
00036785	GRANALHA DE AÇO ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 113,08	R\$ 113,08	R\$ 0,00	R\$ 18,09	R\$ 18,09
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63	R\$ 1,16	R\$ 0,36	R\$ 1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,76	R\$ 0,42	R\$ 1,18
								VALOR:		R\$ 23,55
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 4,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,07
								QUANTIDADE (M2):		15,62
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 1.404,84	R\$ 0,00	R\$ 1.404,84
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 134,30	R\$ 0,00	R\$ 134,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
								VALOR:		R\$ 296,38
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 56,93
								VALOR COM BDI:		R\$ 353,31
								QUANTIDADE (M3):		4,74
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 175,28	R\$ 937,75	R\$ 0,00	R\$ 937,75
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56
								VALOR:		R\$ 175,28
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 33,67
								VALOR COM BDI:		R\$ 208,95
								QUANTIDADE (M3):		5,35
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3		R\$ 40,52	R\$ 97,26	R\$ 137,78	R\$ 4,68	R\$ 9,73	R\$ 13,78



TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33

Autenticado digitalmente por GABRIEL BEZERRA
 CNPJ: 09.067.320/0001-11
 Data: 2025.05.07 17:46:25-0307
 Fone: (051) 3333-1111

Autenticado digitalmente por TAVARES CONSTRUCOES
 CNPJ: 09.067.320/0001-11
 Data: 2025.05.07 17:46:25-0307
 Fone: (051) 3333-1111

10280	BRITA	SEINFRA	M3		R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 97,26	R\$ 97,26	R\$ 40,52	R\$ 137,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H		R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 40,52	VALOR:			R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 26,47
									VALOR BDI (19.21%):			R\$ 164,25
									VALOR COM BDI:			0,10
									QUANTIDADE (M3):			R\$ 7,30
C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3		R\$ 20,26	R\$ 101,48	R\$ 121,74	R\$ 1,22	R\$ 6,09			R\$ 101,48
10280	BRITA	SEINFRA	M3		R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 101,48			R\$ 20,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H		R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 121,74
									VALOR:			R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 23,39
									VALOR BDI (19.21%):			R\$ 145,13
									VALOR COM BDI:			0,06
									QUANTIDADE (M3):			R\$ 15,12
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 2,35	R\$ 1,35	R\$ 3,70	R\$ 9,56	R\$ 5,56			R\$ 1,35
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,35			R\$ 0,00
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H		R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,06	R\$ 0,00			R\$ 1,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H		R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,34	R\$ 0,00			R\$ 1,34
									VALOR:			R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,73
									VALOR BDI (19.21%):			R\$ 4,51
									VALOR COM BDI:			4,00
									QUANTIDADE (UN):			R\$ 186,42
C1715	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN		R\$ 18,22	R\$ 12,85	R\$ 31,07	R\$ 109,32	R\$ 77,10			R\$ 12,85
11402	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3"	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 12,85	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 12,85			R\$ 8,02
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H		R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,02	R\$ 0,00			R\$ 10,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H		R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 10,20	R\$ 0,00			R\$ 31,07
									VALOR:			R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 5,97
									VALOR BDI (19.21%):			R\$ 37,04
									VALOR COM BDI:			6,00
									QUANTIDADE (UN):			R\$ 257,25
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. ELET. 580L	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00			R\$ 23,71
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00			R\$ 0,00
									VALOR:			R\$ 4,55
									FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 28,26
									VALOR BDI (19.21%):			10,85
									VALOR COM BDI:			R\$ 171,14
									QUANTIDADE (H):			R\$ 28,83

33
 5.09
 1609
 171,14
 28,83
 237,83

TAVARES
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES
 53498379

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
 COMPLEMENTARES

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 3,35
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 20,01
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
					VALOR:		R\$ 28,28			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,43			
					VALOR COM BDI:		R\$ 33,71			
					QUANTIDADE (H):		8,4			
102274	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	SINAPI	CHI		R\$ 19,67	R\$ 7,76	R\$ 27,43	R\$ 53,34	R\$ 21,03	R\$ 74,34
88298	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41
102270	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
					VALOR:		R\$ 27,43			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,27			
					VALOR COM BDI:		R\$ 32,70			
					QUANTIDADE (CHI):		2,7			
102275	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHIP DIURNO. AF 01/2021	SINAPI	CHIP		R\$ 19,67	R\$ 10,38	R\$ 30,05	R\$ 69,44	R\$ 36,64	R\$ 106,08
88298	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41
102270	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
102272	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
102273	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
					VALOR:		R\$ 30,05			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,72			
					VALOR COM BDI:		R\$ 35,77			
					QUANTIDADE (CHI):		3,3			

102274	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	SINAPI	CHI		R\$ 19,67	R\$ 7,76	R\$ 27,43	R\$ 53,34	R\$ 21,03	R\$ 74,34
88298	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41
102270	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19

102275	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHIP DIURNO. AF 01/2021	SINAPI	CHIP		R\$ 19,67	R\$ 10,38	R\$ 30,05	R\$ 69,44	R\$ 36,64	R\$ 106,08
88298	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41
102270	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
102272	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
102273	MARTELO DE MOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
53498379

TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA:09067320001

33

Atividade registrada em TAVARES CONSTRUCOES
1- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
2- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
3- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
4- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
5- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
6- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
7- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
8- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
9- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01
10- ME CIDEI, CNPJ 08.000.000/0001-01

VAL DE HONRANTE

102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 5,18	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	UN	0,000006400	R\$ 0,00	R\$ 13,043,25	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
									VALOR:		R\$ 0,83
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,16
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,99
									QUANTIDADE (H):		6,24
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1,19	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 13,043,25	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
									VALOR:		R\$ 0,19
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,04
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
									QUANTIDADE (H):		6,24
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 3,67	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	UN	0,000008000	R\$ 0,00	R\$ 13,043,25	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
									VALOR:		R\$ 1,04
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,20
									VALOR COM BDI:		R\$ 1,24
									QUANTIDADE (H):		3,53
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 5,58	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 5,58
00002705	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	KWH	1,700000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
									VALOR:		R\$ 1,58
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,30
									VALOR COM BDI:		R\$ 1,88
									QUANTIDADE (H):		3,53
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,650000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 69,93	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93
									VALOR:		R\$ 69,93
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 13,43
									QUANTIDADE (H):		0,02
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12	R\$ 57,12	R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,600000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 57,12	R\$ 57,12	R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA: 090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES: 07053498379

MUNICÍPIO DE HORIZONTE
 8611
 15

2025.05.07 11:50:29-0707
 2025.05.07 11:50:29-0707
 2025.05.07 11:50:29-0707

