

101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	SINAPI	UN	R\$ 0,62	R\$ 31,46	R\$ 32,08	VALOR BDI (19.21%):
00021127	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	VALOR COM BDI:
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 31,12	R\$ 31,12	QUANTIDADE (UN):
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 94,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 96,24
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	UN	R\$ 1,30	R\$ 8,57	R\$ 9,87	R\$ 32,08
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 0,00
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 2x 2,5A MM²S 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 128,55
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 148,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 7,17
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	UN	R\$ 1,77	R\$ 8,76	R\$ 10,53	R\$ 19,50
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 0,00
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 2x 2,5A MM²S 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,84
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,28
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	UN	R\$ 2,45	R\$ 9,33	R\$ 11,78	R\$ 0,75
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 1,02
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,38
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,38

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES: 070
53498379

* Atendimento Agendamento por GABRIEL
 LTDA - CNPJ: 06.907.000/0001-00
 R. DO CARIÓTIPO, 11 - COLOMBO, CURITIBA
 CEP: 81.110-000 - FONE: (41) 3333-0000
 E-MAIL: gabe@bezerratavares.com.br
 BEZERRA TAVARES: 07053498379
 SINGULAR: GABRIEL
 1- JANEIRO/2025

TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA: 090673200001
33

* Atendimento Agendamento por TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA - CNPJ: 09.067.320/0001-13
 R. JOSE CARLOS, 100 - JARDIM CARLOS
 CEP: 81.110-000 - FONE: (41) 3333-0000
 E-MAIL: tavares@bezerratavares.com.br
 TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA: 09067320000133
 SINGULAR: TAVARES
 1- JANEIRO/2025

Localização: Rua 97 - 19-25-25-0507
 Data: 2025.05.07 17:25:25-0507
 Fone PDF Reader Versão: 2025.1.0

88247	COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,13	R\$ 1,57	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,19880000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,24	R\$ 1,57	R\$ 5,82
											VALOR		R\$ 64,19
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):		R\$ 12,33
											VALOR COM BDI:		R\$ 76,52
											QUANTIDADE (UN):		1,00
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020				SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 56,83	R\$ 64,19	R\$ 7,36	R\$ 56,83	R\$ 64,19
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE				SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 3,30	R\$ 3,30
88247	COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,13	R\$ 1,57	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,19880000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,24	R\$ 1,57	R\$ 5,82
											VALOR		R\$ 64,19
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):		R\$ 12,33
											VALOR COM BDI:		R\$ 76,52
											QUANTIDADE (UN):		1,00
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020				SINAPI	UN		R\$ 10,13	R\$ 58,64	R\$ 68,77	R\$ 10,13	R\$ 58,64	R\$ 68,77
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE				SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 3,93	R\$ 3,93
88247	COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,30	R\$ 2,17	R\$ 6,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,27340000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,83	R\$ 2,17	R\$ 8,00
											VALOR		R\$ 68,77
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):		R\$ 13,21
											VALOR COM BDI:		R\$ 81,98
											QUANTIDADE (UN):		1,00
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020				SINAPI	UN		R\$ 15,05	R\$ 61,05	R\$ 76,10	R\$ 45,15	R\$ 183,15	R\$ 228,30
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE				SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 4,26	R\$ 4,26
88247	COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 6,33	R\$ 3,2	R\$ 9,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,40570000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 8,86	R\$ 3,2	R\$ 11,87
											VALOR		R\$ 76,10
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):		R\$ 14,62
											VALOR COM BDI:		R\$ 90,72
											QUANTIDADE (UN):		3,00
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020				SINAPI	UN		R\$ 29,03	R\$ 107,26	R\$ 136,29	R\$ 87,09	R\$ 321,78	R\$ 408,87
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V				SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 87,86	R\$ 87,86	R\$ 0,00	R\$ 87,86	R\$ 87,86

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 53498379
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA:09067320001
 33
 5537
 FLS.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HOSIANTITE

91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, UNO, FIADA PARA JARRE PLACA 20 A, FORNECIMENTO E SUPORTE PARA FUSÃO DO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	SINAPI	UN		R\$ 23,70	R\$ 20,74	R\$ 44,44	R\$ 331,80	QUANTIDADE (UN):	1,00	R\$ 621,74
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 10,60
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 18,94	R\$ 14,87	R\$ 33,81	R\$ 18,94	R\$ 14,87	R\$ 33,81	R\$ 33,81
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI (19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (UN):											
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, UNO, FIADA PARA JARRE PLACA 20 A, FORNECIMENTO E SUPORTE PARA FUSÃO DO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	SINAPI	UN		R\$ 20,36	R\$ 26,06	R\$ 46,42	R\$ 40,72	R\$ 52,12	R\$ 92,84	R\$ 92,84
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 10,60
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 15,61	R\$ 20,21	R\$ 35,82	R\$ 15,61	R\$ 20,21	R\$ 35,82	R\$ 35,82
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI (19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (UN):											
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, UNO, FIADA PARA JARRE PLACA 20 A, FORNECIMENTO E SUPORTE PARA FUSÃO DO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	SINAPI	UN		R\$ 16,50	R\$ 19,54	R\$ 36,04	R\$ 181,50	R\$ 214,94	R\$ 396,44	R\$ 396,44
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 10,60
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 11,75	R\$ 13,69	R\$ 25,44	R\$ 11,75	R\$ 13,69	R\$ 25,44	R\$ 25,44
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI (19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (UN):											
C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN		R\$ 38,36	R\$ 45,53	R\$ 83,89	R\$ 115,08	R\$ 136,59	R\$ 251,67	R\$ 251,67
I2117	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 45,53	R\$ 45,53	R\$ 0,00	R\$ 45,53	R\$ 45,53	R\$ 45,53
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 21,48	R\$ 21,48
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI (19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (UN):											
C1494	INTERRUPTOR UIMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 10,07	R\$ 7,10	R\$ 17,17	R\$ 161,12	R\$ 183,29	R\$ 274,43	R\$ 274,43

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33
 TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33
 53498379

AL DE HUNTO
 19

[illegible][illegible]


**TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA:090673200001**

[illegible]

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 324,16	R\$ 0,00	R\$ 324,16
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	R\$ 14,86	R\$ 42,70	R\$ 57,56	R\$ 520,10	R\$ 1,494,50	R\$ 2,014,60
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 7,65	R\$ 9,84	R\$ 17,52	R\$ 15,36	R\$ 19,68	R\$ 35,04
C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	40,00000000	R\$ 17,27	R\$ 54,15	R\$ 71,42	R\$ 690,80	R\$ 2,166,00	R\$ 2,856,80
C3504	CAIXA ALVENARIA/REBOCO 07TAMPA CONCRETO SFUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 110,23	R\$ 59,27	R\$ 169,50	R\$ 661,36	R\$ 355,62	R\$ 1,017,00
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO 07TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91	R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,16	R\$ 5,95	R\$ 9,11	R\$ 6,32	R\$ 11,90	R\$ 18,22
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,16	R\$ 7,84	R\$ 11,00	R\$ 6,32	R\$ 15,68	R\$ 22,00
C1021	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,23	R\$ 3,48	R\$ 9,71	R\$ 6,23	R\$ 3,48	R\$ 9,71
C1026	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 47,95	R\$ 19,78	R\$ 67,73	R\$ 95,90	R\$ 39,56	R\$ 135,46
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36	R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 9,55	R\$ 6,01	R\$ 15,56	R\$ 86,31	R\$ 54,05	R\$ 140,40
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 38,36	R\$ 26,29	R\$ 64,65	R\$ 460,32	R\$ 315,48	R\$ 775,80
C4933	HASTE DE ATERramento COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 82,88	R\$ 44,84	R\$ 127,70	R\$ 497,16	R\$ 269,04	R\$ 766,20
C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 20,26	R\$ 101,48	R\$ 121,74	R\$ 1,22	R\$ 6,05	R\$ 7,30
C1710	LUA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,36	R\$ 1,39	R\$ 3,76	R\$ 9,56	R\$ 5,56	R\$ 15,12
C1715	LUA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 18,22	R\$ 12,85	R\$ 31,07	R\$ 109,32	R\$ 77,10	R\$ 186,42
C3909	SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 3,77	R\$ 30,57	R\$ 34,34	R\$ 26,36	R\$ 213,95	R\$ 240,36
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 9,55	R\$ 17,00	R\$ 26,55	R\$ 38,36	R\$ 68,00	R\$ 106,36
					VALOR:		R\$ 34.306,64			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 6.590,37			
					VALOR COM BDI:		R\$ 40.896,95			
					QUANTIDADE (UN):		1,00			

CPMH-05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 128,22	R\$ 221,19	R\$ 349,42	R\$ 256,46	R\$ 442,38	R\$ 698,84
00000574	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 25,75	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 82,40	R\$ 82,40
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 13,82	R\$ 5,25	R\$ 19,11
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91	R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91
					VALOR:		R\$ 349,42			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 67,12			
					VALOR COM BDI:		R\$ 416,54			
					QUANTIDADE (UN):		2,00			

C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M		R\$ 43,15	R\$ 9,88	R\$ 53,03	R\$ 479,83	R\$ 109,87	R\$ 589,69
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 9,88
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 18,95	R\$ 0,00	R\$ 18,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 24,17	R\$ 0,00	R\$ 24,16
					VALOR:		R\$ 100,00			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 19,19			



GABRIEL BEZERRA
TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA:090673200001
 33
 53498379
 07/07/2020

Atividade: Construção de Obras de Infraestrutura
 CNPJ: 09.067.320/0001-33
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Hókukonte - RJ
 CEP: 22.050-000
 Telefone: (21) 3255-0000
 E-mail: contato@tavernasconstrucoes.com.br

Atividade: Construção de Obras de Infraestrutura
 CNPJ: 09.067.320/0001-33
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Hókukonte - RJ
 CEP: 22.050-000
 Telefone: (21) 3255-0000
 E-mail: contato@tavernasconstrucoes.com.br

98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	-	SINAPI	-	M				R\$ 0,17		R\$ 6,24		R\$ 6,41		R\$ 122,29	R\$ 4.488,62	R\$ 4.610,91
00039599	CABO COAXIAL DE TV, CATEGORIA 75 (OHMS), COM ENCAIXES E ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		M	1,05000000			R\$ 0,00		R\$ 5,88		R\$ 5,88		R\$ 0,00	R\$ 6,17	R\$ 6,17
88247	COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0,00450000			R\$ 15,74		R\$ 7,92		R\$ 23,66		R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0,00450000			R\$ 21,34		R\$ 7,92		R\$ 29,26		R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,13
																VALOR:	R\$ 6,41
																FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
																VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,23
																VALOR COM BDI:	R\$ 7,64
																QUANTIDADE (M):	719,33
C0545	CABO LÓGICO MÍDIO COAXIAL 75 (OHMS)		SEINFRA		M				R\$ 11,98		R\$ 1,82		R\$ 13,80		R\$ 143,76	R\$ 21,84	R\$ 165,60
10363	CABO LÓGICO MÍDIO COAXIAL 75 (OHMS)		SEINFRA		M	1,20000000			R\$ 0,00		R\$ 1,52		R\$ 1,52		R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA		H	0,25000000			R\$ 21,10		R\$ 0,00		R\$ 21,10		R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
12312	ELETRICISTA		SEINFRA		H	0,25000000			R\$ 26,85		R\$ 0,00		R\$ 26,85		R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 6,71
																VALOR:	R\$ 13,80
																FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
																VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,65
																VALOR COM BDI:	R\$ 16,45
																QUANTIDADE (M):	12,00
CPMH - 15	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições Próprias		UN				R\$ 6,18		R\$ 16,10		R\$ 22,28		R\$ 12,36	R\$ 32,20	R\$ 44,56
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, 50 OHMS, 1/2" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) AUXILIAR E MONTEADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) COM ENCARGOS		SINAPI		UN	1,00000000			R\$ 0,00		R\$ 13,46		R\$ 13,46		R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46
88247	COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0,16670000			R\$ 15,74		R\$ 7,92		R\$ 23,66		R\$ 2,62	R\$ 1,32	R\$ 3,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0,16670000			R\$ 21,34		R\$ 7,92		R\$ 29,26		R\$ 3,96	R\$ 1,32	R\$ 4,88
																VALOR:	R\$ 22,28
																FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
																VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,28
																VALOR COM BDI:	R\$ 26,56
																QUANTIDADE (UN):	2,00
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		SINAPI		UN				R\$ 7,65		R\$ 34,18		R\$ 41,84		R\$ 91,80	R\$ 410,28	R\$ 502,08
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)		SINAPI		UN	1,00000000			R\$ 0,00		R\$ 30,93		R\$ 30,93		R\$ 0,00	R\$ 30,93	R\$ 30,93
88247	COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0,20620000			R\$ 15,74		R\$ 7,92		R\$ 23,66		R\$ 3,25	R\$ 1,63	R\$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI		H	0,20620000			R\$ 21,34		R\$ 7,92		R\$ 29,26		R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
																VALOR:	R\$ 41,84
																FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
																VALOR BDI (19,21%):	R\$ 8,04
																VALOR COM BDI:	R\$ 49,88
																QUANTIDADE (UN):	REFEITO 1,00
CPMH - 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ45, DE EMBUTIR, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições Próprias		UN				R\$ 27,79		R\$ 50,82		R\$ 78,61		R\$ 138,95	R\$ 254,10	R\$ 393,05

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 112,82
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 353,46	R\$ 0,00	R\$ 353,46	R\$ 353,46
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 26,84
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54

VALOR: R\$ 660,79									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%): R\$ 126,94									
VALOR COM BDI: R\$ 787,73									
QUANTIDADE (UN): 1,00									

C3019	PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 295,05	R\$ 1.398,26	R\$ 1.693,31	R\$ 590,10	R\$ 2.796,52
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 9,58
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 4,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,93000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 13,76	R\$ 0,00	R\$ 13,76
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 8,66	R\$ 0,00	R\$ 8,66
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 5,16
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.140,53	R\$ 1.140,53	R\$ 0,00	R\$ 1.140,53
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 91,63	R\$ 0,00	R\$ 91,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 55,71	R\$ 0,00	R\$ 55,71

VALOR: R\$ 1.693,31									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%): R\$ 325,28									
VALOR COM BDI: R\$ 2.018,59									
QUANTIDADE (UN): 2,00									

C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 188,80	R\$ 470,75	R\$ 659,55	R\$ 377,60	R\$ 941,50
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 9,58
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 5,90
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 8,43	R\$ 0,00	R\$ 8,43
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02800000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,20
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 185,05	R\$ 185,05	R\$ 0,00	R\$ 185,05
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96
I2284	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 47,29	R\$ 47,29	R\$ 0,00	R\$ 47,29
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 52,36	R\$ 0,00	R\$ 52,36
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72

VALOR: R\$ 1.693,31									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%): R\$ 325,28									
VALOR COM BDI: R\$ 2.018,59									
QUANTIDADE (UN): 2,00									

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:0906732000011
 53498379
 33
 09/06/2025
 11:50:29-0207
 11/04/2025
 11/04/2025

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
									VALOR:	R\$ 9,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,19
									QUANTIDADE (UN):	2,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 9,60	R\$ 14,60	R\$ 5,00	R\$ 9,60	R\$ 14,60
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,14	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88
									VALOR:	R\$ 14,60
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 17,40
									QUANTIDADE (UN):	1,00
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 5,98	R\$ 15,11	R\$ 21,10	R\$ 35,94	R\$ 90,66	R\$ 126,60
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
00003519	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
									VALOR:	R\$ 21,10
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 4,03
									VALOR COM BDI:	R\$ 25,15
									QUANTIDADE (UN):	6,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,63	R\$ 9,24	R\$ 46,10	R\$ 46,30	R\$ 92,40
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA 7 LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90

5349
FLS.
CITYTURA MUNICIPAL DE HONORATO

00003898	LUBA SIMPLER, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 20,98	R\$ 7,24	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,10
					VALOR:		R\$ 12,39		
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,38		
					VALOR COM BDI:		R\$ 14,77		
					QUANTIDADE (UN):		16,00		
C2360	TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 13,74	R\$ 13,08	R\$ 27,42	R\$ 26,16	R\$ 53,58

I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 5,28	R\$ 5,28
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 6,77	R\$ 6,77
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 6,11
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 7,58	R\$ 0,00	R\$ 7,58
					VALOR:		R\$ 26,79		
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,15		
					VALOR COM BDI:		R\$ 31,94		
					QUANTIDADE (UN):		2,00		
C2361	TE PVC BRANCO PIESGOTO D=75X50mm (3"x2") JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 17,50	R\$ 18,04	R\$ 35,54	R\$ 105,06	R\$ 213,06

I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45
I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 7,87	R\$ 0,00	R\$ 7,87
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 9,65	R\$ 0,00	R\$ 9,65
					VALOR:		R\$ 35,54		
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 6,82		
					VALOR COM BDI:		R\$ 42,33		
					QUANTIDADE (UN):		6,00		
C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO PIESGOTO D=75X50mm (3"x2")	SEINFRA	UN		R\$ 17,02	R\$ 10,16	R\$ 27,18	R\$ 17,02	R\$ 27,18

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02450000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37
I0296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"x2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42
					VALOR:		R\$ 27,38		
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,22		
					VALOR COM BDI:		R\$ 32,60		
					QUANTIDADE (UN):		1,00		



Atestado de aprovação por TAVARES CONSTRUÇÕES
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA-090673200001
 33
 Data: 2025/05/01 17:48:25-0307
 Fone: 19 33 25-0307
 E-mail: contato@tavarasconstrucoes.com.br

TAVARES
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES
 53498379

		SEINFRA	UN		R\$ 4,26	R\$ 12,26	R\$ 16,52	VALOR COM BDI:	R\$ 32,40
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	KG					QUANTIDADE (UN):	1,00
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,031000000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 59,64	R\$ 231,28
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,048000000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 1,65
I9096	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 2,46	R\$ 2,46
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,090000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 8,15
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,090000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 1,90	R\$ 1,90
								R\$ 2,36	R\$ 2,36
								VALOR:	R\$ 16,52
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,17
								VALOR COM BDI:	R\$ 19,69
								QUANTIDADE (UN):	14,00
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 29,25	R\$ 54,78	R\$ 255,30	R\$ 292,50
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,940000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,28	R\$ 0,28
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 28,97
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 11,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 14,14
								VALOR:	R\$ 54,78
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,52
								VALOR COM BDI:	R\$ 65,30
								QUANTIDADE (UN):	10,00
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 46,10	R\$ 71,63	R\$ 51,06	R\$ 92,20
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,200000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,36	R\$ 0,36
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 45,74	R\$ 45,74	R\$ 45,74	R\$ 45,74
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 11,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 14,14
								VALOR:	R\$ 71,63
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 13,76
								VALOR COM BDI:	R\$ 85,39
								QUANTIDADE (UN):	2,00
95675	HIDROMETRO DN 3/4" 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032024	SINAPI	UN		R\$ 19,39	R\$ 110,03	R\$ 129,42	R\$ 19,39	R\$ 110,03
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00012774	HIDROMETRO UNJATO 7 MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES),	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 102,14	R\$ 102,14	R\$ 102,14	R\$ 102,14
88248	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,23	R\$ 3,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,16	R\$ 3,87
								VALOR:	R\$ 15,02
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 10,42
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,60
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,60

Atestado de aprovação por TAVARES CONSTRUCOES
 TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA:090673200001
 33

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES 070
 53498379

Atestado de aprovação por GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES 070
 53498379

Atestado de aprovação por TAVARES CONSTRUCOES
 TAVARES CONSTRUCOES
 LTDA:090673200001
 33

C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 29,59	R\$ 53,23	R\$ 70,92	R\$ 88,77	R\$ 24,86
19406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,59	R\$ 29,59	R\$ 0,00	R\$ 29,59	R\$ 154,28
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	1,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 159,69
										R\$ 29,59
										R\$ 10,55
										R\$ 13,09
										R\$ 53,23
										R\$ 0,00
										R\$ 10,23
										R\$ 63,46
										3,00
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 43,55	R\$ 67,19	R\$ 141,84	R\$ 261,30	R\$ 403,14
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 43,55	R\$ 43,55	R\$ 0,00	R\$ 43,55	R\$ 43,55
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09
										R\$ 67,19
										R\$ 0,00
										R\$ 12,91
										R\$ 80,10
										6,00
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN		R\$ 1,84	R\$ 273,25	R\$ 275,09	R\$ 1,84	R\$ 273,25	R\$ 275,09
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 273,25	R\$ 273,25	R\$ 0,00	R\$ 273,25	R\$ 273,25
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 1,02
										R\$ 275,09
										R\$ 0,00
										R\$ 52,84
										R\$ 327,93
										1,00
104639	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAO'S. AF. 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 5,80	R\$ 5,74	R\$ 11,54	R\$ 263,78	R\$ 261,06	R\$ 524,84
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22770000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 4,72	R\$ 2,17	R\$ 6,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 14,29	R\$ 7,61	R\$ 22,10	R\$ 1,06	R\$ 0,56	R\$ 1,67
										R\$ 11,54
										R\$ 0,00
										R\$ 2,22
										R\$ 13,76
										45,48
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 12,93	R\$ 7,42	R\$ 20,35	R\$ 588,06	R\$ 337,98	R\$ 425,52
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 53498379
 CONSTRUCOES
 LTDA-090673200001-1
 33
 04/2023
 11:48:25-03707
 2025.1.0

00043626	INTERIORES	CONDIÇÃO PARA SUPERFÍCIES DE VIDROS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50540000	R\$ 20,81	R\$ 9,53	R\$ 30,38	R\$ 10,52	R\$ 4,84	R\$ 15,35	R\$ 15,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,16850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,41	R\$ 1,32	R\$ 3,72	R\$ 3,72

											VALOR:	R\$ 20,35
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,91
											VALOR COM BDI:	R\$ 24,26
											QUANTIDADE (M2):	45,46

104641	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023		SINAPI	M2		R\$ 4,11	R\$ 4,94	R\$ 9,12	R\$ 1,426,43	R\$ 1,693,29	R\$ 3,119,68	R\$ 3,119,68
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA		SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97	R\$ 2,97
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,81	R\$ 9,53	R\$ 30,38	R\$ 3,38	R\$ 1,56	R\$ 4,95	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20	R\$ 1,20

											VALOR:	R\$ 9,12
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,73
											VALOR COM BDI:	R\$ 10,87
											QUANTIDADE (M2):	342,07

C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS		SEINFRA	M2		R\$ 12,28	R\$ 2,31	R\$ 14,59	R\$ 3,463,21	R\$ 651,47	R\$ 4,114,67	R\$ 4,114,67
11856	SELADOR ACRILICO		SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14	R\$ 1,14
12079	TEXTURA ACRILICA		SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
10045	AJUDANTE DE PINTOR		SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 4,22
12395	PINTOR		SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06	R\$ 8,06

											VALOR:	R\$ 14,59
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,80
											VALOR COM BDI:	R\$ 17,39
											QUANTIDADE (M2):	282,02

C2898	PINTURA HIDRACOR		SEINFRA	M2		R\$ 11,90	R\$ 0,55	R\$ 12,45	R\$ 3,087,57	R\$ 142,70	R\$ 3,230,28	R\$ 3,230,28
12353	HIDRACOR		SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,43
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA		SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,12
12395	PINTOR		SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 8,86	R\$ 8,86
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 3,04

											VALOR:	R\$ 12,45
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,39
											VALOR COM BDI:	R\$ 14,84
											QUANTIDADE (M2):	259,46

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		SEINFRA	M2		R\$ 38,37	R\$ 8,24	R\$ 46,62	R\$ 1,174,12	R\$ 252,45	R\$ 1,426,57	R\$ 1,426,57
10035	AGUARRÁS MINERAL		SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 17,07	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	R\$ 0,57
11100	ESMALTE SINTETICO		SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 26,83	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,28	R\$ 4,28
11346	LIXA PARA FERRO		SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,54
12293	ZARCÃO		SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,00	R\$ 24,24	R\$ 24,24	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97	R\$ 2,97

GABRIEL BEZERRA TAVARES
CONSTRUTORES
 LTDA:0906732000011
 33

Atividade: Edificações por TAVARES CONSTRUTORES
 CNPJ: 09.067.320/0001-11
 Endereço: Rua: ...
 Data: 2023.08.07 17:48:25-03707
 Fone: 0800 700 10000

Atividade: Edificações por GABRIEL BEZERRA TAVARES
 CNPJ: 09.067.320/0001-11
 Endereço: Rua: ...
 Data: 2023.08.07 17:50:29-03707
 Fone: 0800 700 10000

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 21,49

										VALOR:	R\$ 46,62		
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 8,96		
										VALOR COM BDI:	R\$ 55,58		
										QUANTIDADE (M2):	30,60		
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR				SEINFRA	UN		R\$ 57,48	R\$ 0,31	R\$ 57,48	R\$ 457,36	R\$ 2,48	R\$ 459,84
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)				SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
10045	AJUDANTE DE PINTOR				SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12395	PINTOR				SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29

										VALOR:	R\$ 57,48
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 11,04
										VALOR COM BDI:	R\$ 68,52
										QUANTIDADE (UN):	8,00
C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M		R\$ 8,10	R\$ 4,68	R\$ 12,78	R\$ 218,70	R\$ 126,36	R\$ 345,06	
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 3,04	
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 0,00	R\$ 48,63	R\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 8,10	

										VALOR:	R\$ 12,76
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,46
										VALOR COM BDI:	R\$ 15,24
										QUANTIDADE (M):	27,00

C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN		R\$ 48,91	R\$ 708,38	R\$ 727,29	R\$ 132,37	R\$ 4.958,66	R\$ 5.091,03
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 706,86	R\$ 706,86	R\$ 0,00	R\$ 706,86	R\$ 706,86
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47
VALOR:										R\$ 727,29
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 139,74
VALOR COM BDI:										R\$ 867,00
QUANTIDADE (UN):										7,00

VALOR										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%):										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (UN):										
CPMH - 14	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 902C, 4x2,5mm2, 0,6/1,0kV 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M		R\$ 1,44	R\$ 12,35	R\$ 13,79	R\$ 53,42	R\$ 458,18	R\$ 511,61
00001022	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
000039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 8,11	R\$ 8,11	R\$ 0,00	R\$ 8,92	R\$ 8,92
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 53498379
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA:09067320001
 33

Assinatura: [Assinatura]
 Razão Social: TAVARES CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.067.320/0001-33
 Endereço: Rua [Endereço]
 Cidade: [Cidade] - [Estado]
 Data: 2025-08-01 17:50:28-0300
 File: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Assinatura: [Assinatura]
 Razão Social: TAVARES CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.067.320/0001-33
 Endereço: Rua [Endereço]
 Cidade: [Cidade] - [Estado]
 Data: 2025-08-01 17:50:28-0300
 File: PDF Reader Versão: 2025.1.0

100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,86	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,66	R\$ 18,48	R\$ 67,13
VALOR: R\$ 2.089,26										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (13.84%): R\$ 289,16										
VALOR COM BDI: R\$ 2.378,41										
QUANTIDADE (UN): 3,00										
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12-20 BTU/H, C/C OLOERO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE).	SINAPI	UN		R\$ 82,40	R\$ 2.235,82	R\$ 2.318,22	R\$ 247,20	R\$ 6.707,46	R\$ 6.954,66
00042425	12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SFIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.141,54	R\$ 2.141,54	R\$ 0,00	R\$ 2.141,54	R\$ 2.141,54
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABASTO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 6,93
00011976	CHUMBEADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40MM	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 6,54
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
00037591	SUPORTE "MÃO-FRANCESA" EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,06	R\$ 17,06	R\$ 0,00	R\$ 34,12	R\$ 34,12
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA R134A E R410A, 1/2" E 1" COMPRESSAO, PARA PARAFUSO AUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	SINAPI	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
88243	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 33,74	R\$ 18,22	R\$ 51,96
100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,86	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,66	R\$ 18,48	R\$ 67,13
VALOR: R\$ 2.318,22										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (13.84%): R\$ 320,84										
VALOR COM BDI: R\$ 2.639,06										
QUANTIDADE (UN): 3,00										
C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00	R\$ 0,00	R\$ 18.887,34	R\$ 18.887,34
I7353	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2.50 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6.295,77	R\$ 6.295,77	R\$ 0,00	6.290,00	6.290,00
VALOR: R\$ 6.295,77										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (13.84%): R\$ 871,33										
VALOR COM BDI: R\$ 7.167,10										
QUANTIDADE (UN): 3,00										
C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14	R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14
I7354	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3.00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14	R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14
VALOR: R\$ 6.569,14										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (13.84%): R\$ 909,17										
VALOR COM BDI: R\$ 7.478,31										
QUANTIDADE (UN): 3,00										
103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021 PE	SINAPI	UN		R\$ 224,87	R\$ 9.149,90	R\$ 9.374,77	R\$ 224,87	R\$ 9.149,90	R\$ 9.374,77

[illegible]

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES:07
53498379

00043189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60'000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SEL0 PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8.789,20	R\$ 0,00	R\$ 8.789,20	R\$ 8.789,20
93288	GUINASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCRA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	R\$ 36,76	R\$ 133,07	R\$ 169,83	R\$ 201,81	R\$ 257,58
93287	GUINASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCRA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	R\$ 36,76	R\$ 281,00	R\$ 317,76	R\$ 57,86	R\$ 65,43
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 8,22	R\$ 0,00	R\$ 8,22
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 2,76
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 8,10
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA AQUECIMENTO DE ACO 1/2" FUR0 E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO AGUARDANTE ESPECIALIZADO COM	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
88243	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 35,73	R\$ 66,15	R\$ 101,88
100308	MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 36,23	R\$ 95,35	R\$ 131,62

99803	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF. 04/2019	SINAPI	M2		R\$ 1,38	R\$ 2,14	R\$ 450,09	R\$ 247,85	R\$ 697,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 1,35	R\$ 0,76	R\$ 2,14
					VALOR: R\$ 9.374,77				
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00				
					VALOR BDI (13,84%): R\$ 1.297,47				
					VALOR COM BDI: R\$ 10.672,24				
					QUANTIDADE (UN): 1,00				

CPMH - 23	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO	Composições Próprias	UN		R\$ 47,12	R\$ 1.585,70	R\$ 47,12	R\$ 1.585,70	R\$ 1.632,82
18424	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 634,28	R\$ 0,00	R\$ 1.585,70	R\$ 1.585,70
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26
					VALOR: R\$ 1.632,82				
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00				
					VALOR BDI (19,21%): R\$ 0,4				
					VALOR COM BDI: R\$ 2,5				
					QUANTIDADE (M2): 326,12				

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2		R\$ 6,11	R\$ 1,36	R\$ 7,46	R\$ 435,44	R\$ 532,20
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 18,29	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,31
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 14,31	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,28
					VALOR: R\$ 1.632,82				
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00				
					VALOR BDI (19,21%): R\$ 313,66				
					VALOR COM BDI: R\$ 1.946,48				
					QUANTIDADE (UN): 1,00				

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2		R\$ 6,11	R\$ 1,36	R\$ 7,46	R\$ 435,44	R\$ 532,20
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 18,29	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,31
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 14,31	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,28



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 209,40	R\$ 209,40	R\$ 209,40
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 17,68	R\$ 17,68	R\$ 17,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,56	R\$ 121,56	R\$ 121,56

VALOR									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (M3):									

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 175,28	R\$ 907,95	R\$ 907,95	R\$ 907,95
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 53,72	R\$ 53,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 121,56	R\$ 121,56

VALOR									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (M3):									

92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 59,98	R\$ 120,46	R\$ 180,44	R\$ 2,054,91	R\$ 4,126,97	R\$ 6,181,87
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80" A 1,20" M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 3,04
00040339	LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METÁLICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80" A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATÉ 48 MM DE DIÂMETRO	SINAPI	UNXM E	1,18600000	R\$ 0,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 6,94	R\$ 6,94
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA COM FALTA DE REGULAÇÃO DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXM E	1,18600000	R\$ 0,00	R\$ 19,34	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 22,94	R\$ 22,94
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXM E	0,35600000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 6,2	R\$ 6,2
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 6,5	R\$ 6,5	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72600000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 6,75	R\$ 6,75
00040304	TRAFEGANTE DE PORTA-RETRORREFLEXO COM 17 ENCARGOS	SINAPI	KG	0,03300000	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
88239	CARPINTERIA DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 15,35	R\$ 7,75	R\$ 23,14	R\$ 4,97	R\$ 2,52	R\$ 7,50
88262	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76900000	R\$ 20,73	R\$ 7,75	R\$ 28,52	R\$ 36,67	R\$ 13,78	R\$ 50,45
92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,62600000	R\$ 29,28	R\$ 92,22	R\$ 121,51	R\$ 18,34	R\$ 57,73	R\$ 76,07

VALOR									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (M2):									

92759	ARMACAO DE PIRAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,84	R\$ 9,20	R\$ 13,04	R\$ 278,98	R\$ 668,38	R\$ 947,36
00043132	MAQUETE DE CIMENTO 10 DIVIS, D = 7,00 MM (0,010 KG/M) BWS; D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:090673200001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES:070
 53498379


34,26
 R\$ 947,36
 R\$ 0,34
 R\$ 0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONOLULU
 7.5
 R\$ 0,21

Assinatura: [Assinatura]
 Data: 2023-08-17 15:23:20Z
 File: PDF Reader Versão 2023.1.9

CPMH - 05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 cm, LASTRO DE FERRO E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	R\$ 128,23	R\$ 221,19	R\$ 349,42	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,68
00000574	MM (L X E), 3,48 KGM	M	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 25,75	VALOR COM BDI:	R\$ 35,14
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66670000	R\$ 20,73	R\$ 28,66	QUANTIDADE (M2):	64,70
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF. 12/2020	UN	1,00000000	R\$ 114,41	R\$ 247,91	R\$ 256,46	R\$ 698,84
						VALOR:	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 67,12
						VALOR COM BDI:	R\$ 416,54
						QUANTIDADE (UN):	2,00
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA	M	R\$ 1,44	R\$ 5,50	R\$ 6,94	R\$ 255,31	R\$ 1.230,46
00001021	PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 4,85
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,03
88247	COMPLEMENTARES	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 1,14
						VALOR:	R\$ 6,94
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,33
						VALOR COM BDI:	R\$ 8,27
						QUANTIDADE (M):	177,30
CPMH-09	ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM LÂMPADA ELETRÔNICA	UN	R\$ 11,12	R\$ 246,35	R\$ 257,47	R\$ 88,96	R\$ 2.059,76
114110	Luminária aietada alto rendimento Embutir, com aietas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrolít. cor branca	un	R\$ 0,00	R\$ 241,59	R\$ 241,59	R\$ 0,00	R\$ 241,59
88247	COMPLEMENTARES	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 8,78
						VALOR:	R\$ 257,47
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 49,46
						VALOR COM BDI:	R\$ 306,93
						QUANTIDADE (UN):	8,00
91998	LÂMPADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	R\$ 8,97	R\$ 10,64	R\$ 19,58	R\$ 35,88	R\$ 78,32
00038101	LÂMPADA 2P+1 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	R\$ 0,00	R\$ 6,77	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 6,77
88247	COMPLEMENTARES	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,81	R\$ 5,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,16	R\$ 7,92
						VALOR:	R\$ 78,32
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 42,44
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 6,77
						VALOR COM BDI:	R\$ 1,92
						QUANTIDADE (UN):	R\$ 9,92

12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,16	R\$ 0,00	R\$ 26,16	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
VALOR:										R\$ 261,95
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 50,32
VALOR COM BDI:										R\$ 312,27
QUANTIDADE (P.T):										2,00
95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA	SINAPI	M2		R\$ 3,93	R\$ 8,91	R\$ 12,84	R\$ 552,74	R\$ 1,253,10	R\$ 1,805,82
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 0,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 20,81	R\$ 9,51	R\$ 30,38	R\$ 3,21	R\$ 1,41	R\$ 4,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 14,28	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,71	R\$ 0,40	R\$ 1,11
VALOR:										R\$ 12,84
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,42
VALOR COM BDI:										R\$ 15,31
QUANTIDADE (M2):										140,64
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAO, AF 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 9,23	R\$ 6,71	R\$ 16,00	R\$ 655,79	R\$ 481,01	R\$ 1,136,80
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043626	PINTOR PARA SUPERFICIES DE ARVIDENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 20,81	R\$ 9,51	R\$ 30,38	R\$ 7,51	R\$ 3,45	R\$ 10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 14,28	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,71	R\$ 0,94	R\$ 2,66
VALOR:										R\$ 16,00
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,07
VALOR COM BDI:										R\$ 19,07
QUANTIDADE (M2):										71,05
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M		R\$ 9,51	R\$ 4,24	R\$ 9,51	R\$ 10,54	R\$ 8,48	R\$ 19,02
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 2,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,89	R\$ 0,00	R\$ 26,89	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 2,95
VALOR:										R\$ 9,51
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,83
VALOR COM BDI:										R\$ 11,34
QUANTIDADE (M):										2,00



Atividade Administrativa por TAVARES CONSTRUCOES
 CNPJ: 08.906.732/0001-10
 ME: CNAE: 23.31-0-01 - Construção de edifícios
 OU: Responsável: EDUARDO BEZERRA TAVARES
 LTD: 08.906.732/0001-10
 Inscrição: EPR no ato e não o documento
 Data: 2025.05.07 17:48:25-0207
 Fim: PDF Reader Versão: 2025 1.0

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA:09067320001
 33

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES:070
 53498379

