

C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2		R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 579,31	R\$ 303,55	R\$ 882,86
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	- 0,03040000	- R\$ 0,00	- R\$ 70,33	- R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	- R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 3,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 42,98	R\$ 0,00	R\$ 42,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,48	R\$ 0,00	R\$ 37,48
				VALOR:		R\$ 122,62				
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 23,56				
				VALOR COM BDI:		R\$ 146,18				
				QUANTIDADE (M2):		7,20				

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 377,12	R\$ 579,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 291,60	R\$ 291,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
				VALOR:		R\$ 579,72				
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 111,36				
				VALOR COM BDI:		R\$ 691,08				
				QUANTIDADE (M3):		0,00				

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 231,32	R\$ 433,92	R\$ 1.592,44	R\$ 1.818,18	R\$ 3.410,61
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 145,80	R\$ 145,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
				VALOR:		R\$ 433,92				
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 83,36				
				VALOR COM BDI:		R\$ 517,28				
				QUANTIDADE (M3):		7,86				

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 451,94	R\$ 654,54	R\$ 6,08	R\$ 13,56	R\$ 19,64
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 147,42	R\$ 147,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
				VALOR:		R\$ 654,54				
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 125,74				
				VALOR COM BDI:		R\$ 780,28				
				QUANTIDADE (M3):		0,03				

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	SINAPI	M3		R\$ 160,47	R\$ 493,66	R\$ 654,13	R\$ 11,24	R\$ 34,56	R\$ 45,79
-------	---	--------	----	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

GABRIELA BEZERRA
 CONSTRUTORA LTDA
 TAVARES-0705
 3488379

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 126,89
00001106	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 114,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 164,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 160,48	R\$ 248,18

VALOR:									R\$ 654,13
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):									R\$ 125,66
VALOR COM BDI:									R\$ 779,79
QUANTIDADE (M3):									0,07

100475	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL AF 05/2023	SINAPI	M3		R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 33,69	R\$ 262,70
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,86
88830	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,51
00000123	ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 131,80
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 118,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 306,18
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 74,89	R\$ 100,16

VALOR:									R\$ 658,65
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):									R\$ 126,53
VALOR COM BDI:									R\$ 785,18
QUANTIDADE (M3):									0,45

88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 13,47	R\$ 53,70
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 117,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 304,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 122,47	R\$ 189,40

VALOR:									R\$ 610,71
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):									R\$ 117,32
VALOR COM BDI:									R\$ 728,03
QUANTIDADE (M3):									0,11

87316	ARGAMASSA TRACO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 5,56	R\$ 21,82
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,07
88830	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,88
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 110,82	R\$ 110,82	R\$ 0,00	R\$ 113,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 216,42

GABRIEL BEZERRA
TAVARES:0706
3498379

MUNICIPAL DE HORIZONTE

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 92,66	R\$ 31,27	R\$ 123,93
									VALOR:	R\$ 456,34
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 87,66
									VALOR COM BDI:	R\$ 544,00
									QUANTIDADE (M3):	0,06
87301	ARMADURA TRACO 14 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) PARA CONCRETO, PREPARO MECANICO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 40 L, CAPACIDADE	SINAPI	M3		R\$ 96,85	R\$ 474,26	R\$ 571,11	R\$ 194,67	R\$ 953,26	R\$ 1.147,93
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 148,77	R\$ 148,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 289,71	R\$ 289,71
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 96,85	R\$ 32,69	R\$ 129,54
									VALOR:	R\$ 571,11
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 109,71
									VALOR COM BDI:	R\$ 680,82
									QUANTIDADE (M3):	2,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 714,48	R\$ 272,40	R\$ 986,88
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
									VALOR:	R\$ 28,73
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,52
									VALOR COM BDI:	R\$ 34,25
									QUANTIDADE (H):	34,35
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 58,21	R\$ 115,67	R\$ 173,89
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 13,91	R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 537,92	R\$ 252,89	VALOR:	R\$ 23,66
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 4,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	VALOR COM BDI:	R\$ 28,21
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	QUANTIDADE (H):	293,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10		
00000246	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO PARA AQUELE QUE NÃO POSSUI O CURSO DE CAPACITACAO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00		
95317	BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00		
VALOR: R\$ 22,64											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,35											
VALOR COM BDI: R\$ 26,99											
QUANTIDADE (H): 34,93											
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 172,32	R\$ 89,37	VALOR:	R\$ 261,69
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 4,35
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	VALOR COM BDI:	R\$ 26,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	QUANTIDADE (H):	34,93
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10		
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00		
95320	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00		
VALOR: R\$ 23,22											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,46											
VALOR COM BDI: R\$ 27,68											
QUANTIDADE (H): 11,27											
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 155,73	R\$ 1,888,85	VALOR:	R\$ 6,845,58
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,55											
VALOR COM BDI: R\$ 28,21											
QUANTIDADE (H): 293,03											

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

323
FLS
MUNICIPAL DE HORILANDIA

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
3486379

00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35
					VALOR:		R\$ 28,74			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,52			
					VALOR COM BDI:		R\$ 34,26			
					QUANTIDADE (H):		238,19			

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
					VALOR:		R\$ 0,30			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,06			
					VALOR COM BDI:		R\$ 0,36			
					QUANTIDADE (CHI):		8,97			

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
					VALOR:		R\$ 1,74			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,33			
					VALOR COM BDI:		R\$ 2,07			
					QUANTIDADE (CHP):		2,72			

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
-------	--	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

GABRIELA BEZERRA TAVARES
LTD A06067270
34983794 - 15/05/2023

PRÉSELO
5324
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
								VALOR:	R\$ 0,24
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,29
								QUANTIDADE (H):	11,69
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,06		R\$ 0,00	R\$ 0,70
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20		R\$ 0,00	R\$ 0,06
								VALOR:	R\$ 0,06
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,01
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,07
								QUANTIDADE (H):	11,69
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF. 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,28		R\$ 0,00	R\$ 0,76
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20		R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:	R\$ 0,28
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,33
								QUANTIDADE (H):	2,72
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,16		R\$ 0,00	R\$ 3,16
00002705	DEMANDA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,93		R\$ 0,00	R\$ 1,16
								VALOR:	R\$ 1,16
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,22
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,38
								QUANTIDADE (H):	2,72
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 1,23		R\$ 0,00	R\$ 0,21
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,99		R\$ 0,00	R\$ 0,99
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24		R\$ 0,00	R\$ 0,24
								VALOR:	R\$ 1,23
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,24

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES-0705
3498378

TAVARES
CONSTRUTORA
CNPJ 08.056.720
000135

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

						VALOR COM BDI:	R\$ 1,47
						QUANTIDADE (CHI):	0,17
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP			R\$ 4,71	R\$ 0,89
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,99	R\$ 0,99
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,24	R\$ 0,24
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,15	R\$ 1,15
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 2,33	R\$ 2,33
						VALOR:	R\$ 4,71
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,90
						VALOR COM BDI:	R\$ 5,61
						QUANTIDADE (CHP):	0,19
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H			R\$ 0,99	R\$ 0,36
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000		R\$ 16.430,64	R\$ 0,99
						VALOR:	R\$ 0,99
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,19
						VALOR COM BDI:	R\$ 1,18
						QUANTIDADE (H):	0,36
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H			R\$ 0,24	R\$ 0,09
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480		R\$ 16.430,64	R\$ 0,24
						VALOR:	R\$ 0,24
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,29
						QUANTIDADE (H):	0,36
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H			R\$ 1,15	R\$ 0,22
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000		R\$ 16.430,64	R\$ 1,15
						VALOR:	R\$ 1,15
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,22
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,22

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
3498379

26

26

89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,44	VALOR COM BDI:	R\$ 1,37
00002705	DEMANDA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,19	QUANTIDADE (H):	0,19
									R\$ 0,44		
									R\$ 2,33		
									R\$ 2,33		
									R\$ 0,00		
									R\$ 0,45		
									R\$ 2,78		
									0,19		
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 257,25	R\$ 42,21	VALOR:	R\$ 239,46
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 23,71
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2,27	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,43	VALOR COM BDI:	R\$ 0,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,19	QUANTIDADE (H):	R\$ 1,19
									R\$ 27,60		
									R\$ 0,00		
									R\$ 5,30		
									R\$ 32,90		
									10,85		
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 28,88	R\$ 67,84	R\$ 96,72	R\$ 19,64	R\$ 46,14	VALOR:	R\$ 65,77
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 32,45	R\$ 55,60	R\$ 88,05	R\$ 0,51	R\$ 0,88	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 1,39
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 32,45	R\$ 187,88	R\$ 220,33	R\$ 0,84	R\$ 4,85	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,69
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 32,45	R\$ 563,62	R\$ 596,07	R\$ 1,35	R\$ 23,48	VALOR COM BDI:	R\$ 24,84
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 23,71	R\$ 133,38	R\$ 157,09	R\$ 0,99	R\$ 5,56	QUANTIDADE (H):	R\$ 6,55
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 22,369,59	R\$ 22,369,59	R\$ 0,00	R\$ 8,95		R\$ 8,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 4,22	R\$ 0,00		R\$ 4,22
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 19,06	R\$ 21,92	R\$ 40,98	R\$ 20,97	R\$ 24,11		R\$ 45,08
									R\$ 96,72		
									R\$ 0,00		
									R\$ 18,58		
									R\$ 115,30		
									0,68		
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M		R\$ 14,86	R\$ 42,70	R\$ 57,56	R\$ 520,10	R\$ 1,494,50	VALOR:	R\$ 2,014,60
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 41,86	R\$ 41,86	R\$ 0,00	R\$ 42,70	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 42,70
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,54	R\$ 0,00	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 6,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,32	R\$ 0,00	VALOR COM BDI:	R\$ 8,32
									R\$ 57,56		
									R\$ 0,00		
									R\$ 11,06		
									R\$ 68,62		
									35,00		

PREFEITURA DE HORKUNTE
 15/03/2024
 127

C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 7,68	R\$ 9,84	R\$ 17,52	R\$ 15,36	R\$ 19,68	R\$ 35,04
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 4,30
								VALOR:		R\$ 17,52
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 3,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,89
								QUANTIDADE (M):		2,00
C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M		R\$ 17,27	R\$ 54,15	R\$ 71,42	R\$ 690,80	R\$ 2.166,00	R\$ 2.856,80
I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 54,15	R\$ 54,15
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 9,67
								VALOR:		R\$ 71,42
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 13,72
								VALOR COM BDI:		R\$ 85,14
								QUANTIDADE (M):		40,00
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN		R\$ 110,23	R\$ 59,27	R\$ 169,50	R\$ 661,38	R\$ 355,62	R\$ 1.017,00
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 64,37	R\$ 33,73	R\$ 98,10
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 3,00	R\$ 5,95	R\$ 8,95
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 3,49	R\$ 7,87	R\$ 11,36
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 64,74	R\$ 68,70	R\$ 133,44	R\$ 7,77	R\$ 8,24	R\$ 16,01
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 33,34	R\$ 5,79	R\$ 39,13	R\$ 20,00	R\$ 3,47	R\$ 23,48
								VALOR:		R\$ 169,50
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 32,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 202,06
								QUANTIDADE (UN):		6,00
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN		R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91	R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 193,10	R\$ 101,18	R\$ 294,29
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 7,98	R\$ 15,87	R\$ 23,86
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 8,31	R\$ 18,74	R\$ 27,05
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 27,49	R\$ 0,00	R\$ 27,49
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,24000000	R\$ 62,35	R\$ 17,92	R\$ 80,27	R\$ 14,96	R\$ 4,30	R\$ 19,26
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 40,52	R\$ 97,26	R\$ 137,78	R\$ 3,89	R\$ 9,34	R\$ 13,23
C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL- HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,56000000	R\$ 26,60	R\$ 1,42	R\$ 28,02	R\$ 88,10	R\$ 3,64	R\$ 71,73
								VALOR:		R\$ 476,91
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES-ODC
 3498378
 TAVARES-ODC
 000133

5328
 31/10/2017

											VALOR BDI (19,21%):	R\$ 91,61
											VALOR COM BDI:	R\$ 568,52
											QUANTIDADE (UN):	1,00
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91	R\$ 457,64	R\$ 534,00		R\$ 991,64	
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 29,31		R\$ 29,31	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 44,31	R\$ 16,76		R\$ 61,07	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 23,74	R\$ 12,97		R\$ 36,71	
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (TEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 3,50	R\$ 27,32		R\$ 30,82	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (TEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 0,59	R\$ 2,33		R\$ 2,92	
97734	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF 03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 1.465,04	R\$ 1.439,65	R\$ 2.904,69	R\$ 36,92	R\$ 36,28		R\$ 73,20	
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.	SINAPI	M3	0,04900000	R\$ 109,26	R\$ 174,07	R\$ 283,33	R\$ 5,35	R\$ 8,53		R\$ 13,88	
										VALOR:	R\$ 247,91	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 47,62	
										VALOR COM BDI:	R\$ 295,53	
										QUANTIDADE (UN):	4,00	
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 290,38	R\$ 355,48	R\$ 645,86	R\$ 580,76	R\$ 710,96		R\$ 1.291,72	
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO	SINAPI	CHI	0,02760000	R\$ 25,99	R\$ 32,75	R\$ 58,74	R\$ 0,72	R\$ 0,90		R\$ 1,62	
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO	SINAPI	CHP	0,01360000	R\$ 25,99	R\$ 102,99	R\$ 128,98	R\$ 0,35	R\$ 1,40		R\$ 1,75	
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	171,81880000	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 79,04		R\$ 79,04	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,84600000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 122,53	R\$ 46,36		R\$ 168,89	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,59330000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 65,64	R\$ 35,87		R\$ 101,51	
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (TEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,13060000	R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 9,78	R\$ 76,24		R\$ 86,02	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (TEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,01730000	R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 1,60	R\$ 6,29		R\$ 7,89	
97735	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF 03/2024	SINAPI	M3	0,07000000	R\$ 1.093,41	R\$ 1.261,69	R\$ 2.355,10	R\$ 76,54	R\$ 88,32		R\$ 164,86	
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.	SINAPI	M3	0,12100000	R\$ 109,26	R\$ 174,07	R\$ 283,33	R\$ 13,22	R\$ 21,06		R\$ 34,28	
										VALOR:	R\$ 645,86	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 124,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, RJ

TAVARES BEZERRA
 CONSTRUTORA CIVIL
 LTDA 08062724/000133
 3498378

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50
95329	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI (19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (H):											
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 4,769,77	R\$ 1.792,40	R\$ 6.562,17	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	
95330	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI (19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (H):											
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 55,60	R\$ 88,05	R\$ 0,32	R\$ 0,56	R\$ 0,88	
12753	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 41,57	R\$ 41,57	
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,03	R\$ 14,03	
VALOR:											
FRAÇÃO DE 100%:											
VALOR BDI(19.21%):											
VALOR COM BDI:											
QUANTIDADE (H):											
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 187,88	R\$ 220,33	R\$ 0,65	R\$ 3,76	R\$ 4,41	
12753	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	
12752	MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93	
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 41,57	R\$ 41,57	
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,03	R\$ 14,03	
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 62,35	R\$ 62,35	
VALOR:											

91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,04	R\$ 0,04	0,03
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 13.057,56	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,70
							VALOR:		R\$ 0,70
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,13
							VALOR COM BDI:		R\$ 0,83
							QUANTIDADE (H):		0,06
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 13.057,56	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,19
							VALOR:		R\$ 0,19
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,04
							VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
							QUANTIDADE (H):		0,06
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 13.057,56	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,87
							VALOR:		R\$ 0,87
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,17
							VALOR COM BDI:		R\$ 1,04
							QUANTIDADE (H):		0,03
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 5,36	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 5,36	R\$ 5,36	R\$ 5,36
							VALOR:		R\$ 5,36
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,03
							VALOR COM BDI:		R\$ 6,39
							QUANTIDADE (H):		0,03
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 23,76	R\$ 47,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12776	MAN DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94	R\$ 5,94
							VALOR:		R\$ 47,47
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):		R\$ 9,12
							VALOR COM BDI:		R\$ 56,59
							QUANTIDADE (H):		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORQUELITE
 3333
 FLS.

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 CONSTRUTORA TAVARES
 J.TDA.09061200
 000133
 3498379

10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 102,78	R\$ 126,49	R\$ 0,95	R\$ 4,11	R\$ 5,06
12776	PCV DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 59,22	R\$ 59,22	R\$ 0,00	R\$ 59,22	R\$ 59,22
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,819900000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,940000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,799900000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 19,80

94971	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA) BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, ÓRÇAO DE PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3		R\$ 53,24	R\$ 395,27	R\$ 448,51	R\$ 6,39	R\$ 47,43	R\$ 53,82
89226	MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
89225	MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 3,03
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 79,58	R\$ 79,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 229,91	R\$ 229,91
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 0,00	R\$ 97,31	R\$ 97,31	R\$ 0,00	R\$ 58,11	R\$ 58,11
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 24,96	R\$ 8,43	R\$ 33,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,28	R\$ 15,46	R\$ 43,74

94972	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA) BETONEIRA, 100 LITROS, 1
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORQUETE
 5334
 FL.

C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	-	-	-	R\$ 138,49	R\$ 305,77	R\$ 444,26	R\$ 537,34	VALOR COM BDI: QUANTIDADE (M3):	R\$ 551,04
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000			R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93		
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,89710000			R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00		
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,00000000			R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00		
I1605	PEDRISCO	M3	0,83600000			R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00		
I2543	SERVENTE	H	6,00000000			R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	VALOR:	R\$ 121,56
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 444,26
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 85,34
										QUANTIDADE (M3):	3,88
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3				R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 67,86	VALOR:	R\$ 220,88
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000			R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93		
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,88720000			R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00		
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,00000000			R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00		
I1605	PEDRISCO	M3	0,83600000			R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00		
I2543	SERVENTE	H	6,00000000			R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	VALOR:	R\$ 121,56
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 450,77
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 86,59
										QUANTIDADE (M3):	0,49
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN				R\$ 3,16	R\$ 5,95	R\$ 9,11	R\$ 6,32	VALOR:	R\$ 18,22
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	1,00000000			R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 5,95	R\$ 0,00		
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000			R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,17		
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 9,11
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 1,75
										QUANTIDADE (UN):	2,00
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN				R\$ 3,16	R\$ 7,84	R\$ 11,00	R\$ 6,32	VALOR:	R\$ 22,00
I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,00000000			R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 0,00		
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000			R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,17		
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 11,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 2,11
										QUANTIDADE (UN):	2,00
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH)	H				R\$ 32,45	R\$ 281,81	R\$ 314,26	R\$ 0,00	VALOR:	R\$ 0,00

335
 FLS.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES-0706
 3498379
 TAVARES
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-09057270
 000133

12781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45

										VALOR:	R\$ 314,26
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 60,37
										VALOR COM BDI:	R\$ 374,63
										QUANTIDADE (H):	0,00

10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 596,07	R\$ 563,62	R\$ 32,45	R\$ 596,07	R\$ 0,97	R\$ 16,91	R\$ 17,88
12781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 281,81	R\$ 281,81

										VALOR:	R\$ 596,07
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 114,51
										VALOR COM BDI:	R\$ 710,58
										QUANTIDADE (H):	0,03

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.	SINAPI	KG		R\$ 8,06	R\$ 7,86	R\$ 0,20	R\$ 8,06	R\$ 13,17	R\$ 517,51	R\$ 530,67
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,01	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 7,78
88238	COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 7,93	R\$ 7,93	R\$ 15,28	R\$ 23,22	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 20,80	R\$ 28,73	R\$ 0,18	R\$ 0,07	R\$ 0,25

										VALOR:	R\$ 8,06
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,55
										VALOR COM BDI:	R\$ 9,61
										QUANTIDADE (KG):	65,84

92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.	SINAPI	KG		R\$ 8,79	R\$ 8,41	R\$ 0,38	R\$ 8,79	R\$ 50,63	R\$ 1,120,55	R\$ 1,171,18
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,44	R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 8,26
88238	COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 15,28	R\$ 7,93	R\$ 15,28	R\$ 23,22	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 20,80	R\$ 28,73	R\$ 0,34	R\$ 0,13	R\$ 0,47

										VALOR:	R\$ 8,79
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,69
										VALOR COM BDI:	R\$ 10,48
										QUANTIDADE (KG):	133,24

92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM.	SINAPI	KG		R\$ 10,13	R\$ 7,96	R\$ 2,17	R\$ 10,13	R\$ 14,89	R\$ 54,61	R\$ 69,49
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 6,64	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 7,10
88238	COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 15,28	R\$ 7,93	R\$ 15,28	R\$ 23,22	R\$ 0,23	R\$ 0,12	R\$ 0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 20,80	R\$ 28,73	R\$ 0,94	R\$ 0,74	R\$ 2,68

										VALOR:	R\$ 10,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----------

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA
LTD A 09/06/2010
00013379

MUNICIPAL DE RORAIMA
3498379

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPAL DE HORONÓ
S337
FLS.
40

[illegible]

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	QUANTIDADE (H):	18,58
00000378	ARMADOR (HORISTA)	- SINAPI	H	R\$ 20,53	R\$ 0,00	- R\$ 20,53	R\$ 9,27	R\$ 9,27
							R\$ 0,27	R\$ 0,27
							VALOR:	R\$ 0,27
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
							QUANTIDADE (H):	34,35
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 190,47	R\$ 190,47
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,65	R\$ 0,65
							VALOR:	R\$ 0,65
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,12
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,77
							QUANTIDADE (H):	293,03
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,31	R\$ 0,31
							VALOR:	R\$ 0,31
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,06
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,37
							QUANTIDADE (H):	34,93
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 2,25	R\$ 2,25
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,20
							VALOR:	R\$ 0,20
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,04
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,24
							QUANTIDADE (H):	11,27
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 83,37	R\$ 83,37
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,35
							VALOR:	R\$ 0,35
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,42
							QUANTIDADE (H):	238,19
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,37	R\$ 0,37
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 0,33	R\$ 0,33
							VALOR:	R\$ 0,33
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,06
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,06

3338
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTEOLÂNDIA
 31/11/2017

TAVARES
 BEZERRA
 CONSTRUTORA
 LTDA 09067200
 000133
 3498379

- 95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 62,12	VALOR COM BDI: QUANTIDADE (H):	R\$ 0,39	R\$ 1,12
00001213	CARPINTIEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,27	VALOR:	R\$ 0,27	R\$ 0,27
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 259,86	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 259,86
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,88	VALOR COM BDI:	R\$ 0,88	R\$ 0,88
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 47,27	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 47,27
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,42	VALOR COM BDI:	R\$ 0,42	R\$ 0,42
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2,86	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 2,86
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 20,01	R\$ 0,34	VALOR COM BDI:	R\$ 0,34	R\$ 0,34
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 11,89	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 11,89
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03184000	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21	R\$ 0,64	VALOR COM BDI:	R\$ 0,64	R\$ 0,64
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 29,21	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	R\$ 29,21
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 0,24	VALOR COM BDI:	R\$ 0,24	R\$ 0,24

00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,48	R\$ 0,00	R\$ 19,48	R\$ 0,19	R\$ 0,00	VALOR:	R\$ 0,19
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,19
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,04
									QUANTIDADE (H):		R\$ 0,23
										6,24	
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 5,48	R\$ 0,00		R\$ 5,48
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15	R\$ 0,33	R\$ 0,00		R\$ 0,33
									VALOR:		R\$ 0,33
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,06
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,39
									QUANTIDADE (H):		16,60
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,49	R\$ 0,00		R\$ 0,49
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 0,29	R\$ 0,00		R\$ 0,29
									VALOR:		R\$ 0,29
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,06
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,35
									QUANTIDADE (H):		1,68
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 26,22	R\$ 0,00		R\$ 26,22
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,50	R\$ 0,00		R\$ 0,50
									VALOR:		R\$ 0,50
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,10
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,60
									QUANTIDADE (H):		52,45
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 48,09	R\$ 0,00		R\$ 48,09
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00		R\$ 0,35
									VALOR:		R\$ 0,35
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,07
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,42
									QUANTIDADE (H):		137,41
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 4,39	R\$ 0,00		R\$ 4,39
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,27	R\$ 0,00		R\$ 0,27
									VALOR:		R\$ 0,27
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,05
									VALOR COM BDI:		R\$ 0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOUZOS
 1341
 R\$ 0,00
 VALOR BDI (19.21%):
 VALOR COM BDI:

TAVARES
 GABRIEL
 BEZERRA
 LIDIA
 TAVARES
 3498379

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	16,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 89,76
								R\$ 0,34
								VALOR:
								R\$ 0,34
								FRAÇÃO DE 100%:
								R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):
								R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:
								R\$ 0,41
								QUANTIDADE (H):
								284,00
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,42
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,27
								VALOR:
								R\$ 0,27
								FRAÇÃO DE 100%:
								R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):
								R\$ 0,05
								VALOR COM BDI:
								R\$ 0,32
								QUANTIDADE (H):
								1,55
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 2,69
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21	R\$ 0,27
								VALOR:
								R\$ 0,27
								FRAÇÃO DE 100%:
								R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):
								R\$ 0,05
								VALOR COM BDI:
								R\$ 0,32
								QUANTIDADE (H):
								9,98
C1021	CURVA PIELETRUDUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 6,23	R\$ 3,48	R\$ 9,71	R\$ 9,71
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,48	R\$ 3,48	R\$ 3,48	R\$ 3,48
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 2,74
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 3,49
								VALOR:
								R\$ 9,71
								FRAÇÃO DE 100%:
								R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):
								R\$ 1,87
								VALOR COM BDI:
								R\$ 11,58
								QUANTIDADE (UN):
								1,00
C1026	CURVA PIELETRUDUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN		R\$ 47,95	R\$ 19,78	R\$ 67,73	R\$ 95,90
10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 19,78	R\$ 39,56
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 19,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 21,10
								VALOR:
								R\$ 26,85
								FRAÇÃO DE 100%:
								R\$ 67,73
								VALOR BDI (19.21%):
								R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:
								R\$ 13,01
								QUANTIDADE (UN):
								2,00
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 2,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
5342
FLS.

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA
LTD.A 09652010
3498379

12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60

VALOR:										R\$ 1,97
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 0,38
VALOR COM BDI:										R\$ 2,35
QUANTIDADE (H):										1,11

C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36	R\$ 191,80	R\$ 879,92	R\$ 1.070,72
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70

VALOR:										R\$ 535,36
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 102,84
VALOR COM BDI:										R\$ 638,20
QUANTIDADE (UN):										2,00

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6.301,70	R\$ 2.338,78	R\$ 8.640,48
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95332	CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88

VALOR:										R\$ 29,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 5,62
VALOR COM BDI:										R\$ 34,88
QUANTIDADE (H):										295,30

C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 9,59	R\$ 6,01	R\$ 15,60	R\$ 86,31	R\$ 54,09	R\$ 140,40
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 5,37

VALOR:										R\$ 15,60
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,00
VALOR COM BDI:										R\$ 18,60

R\$ 334,3
 R\$ 15,60
 R\$ 3,00
 R\$ 18,60

C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 38,36	R\$ 26,29	R\$ 64,65	R\$ 460,32	9,00
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 26,29	R\$ 26,29	R\$ 315,48	R\$ 775,80
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 26,29	R\$ 26,29
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 16,88	R\$ 16,88
								R\$ 21,48	R\$ 21,48
								VALOR:	R\$ 64,65
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 12,42
								VALOR COM BDI:	R\$ 77,07
								QUANTIDADE (M):	12,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2.350,04	R\$ 814,86
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 20,46
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
								VALOR:	R\$ 28,12
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,40
								VALOR COM BDI:	R\$ 33,52
								QUANTIDADE (M):	112,55
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.634,32	R\$ 1.634,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,650000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 53,69	R\$ 53,69
								VALOR:	R\$ 53,69
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,31
								VALOR COM BDI:	R\$ 64,00
								QUANTIDADE (M3):	30,44
92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 36,40	R\$ 132,05	R\$ 168,45	R\$ 529,98	R\$ 1.922,64
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,255000000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 6,50	R\$ 1,75
91692	POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,063000000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 1,61	R\$ 0,52
100001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,336000000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 64,70
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EMPILINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,308000000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 21,46
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,208000000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 2,38

00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 30,11	R\$ 30,11
88239	CARPINTEIROS DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 3,84	R\$ 1,95	R\$ 5,78
88262	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 24,46	R\$ 9,19	R\$ 33,65
									VALOR:	R\$ 168,45
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 32,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 200,81
									QUANTIDADE (M2):	14,56
										R\$ 2.606,39

92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 29,29	R\$ 92,22	R\$ 121,51	R\$ 628,27	R\$ 1.978,12	R\$ 2.606,39
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 6,04	R\$ 1,63	R\$ 7,66
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 1,27	R\$ 0,41	R\$ 1,68
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 55,50	R\$ 55,50
00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 22,66	R\$ 22,66
88239	CARPINTEIROS DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 3,10	R\$ 1,57	R\$ 4,67
88262	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 18,89	R\$ 7,10	R\$ 25,98
									VALOR:	R\$ 121,51
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 23,34
									VALOR COM BDI:	R\$ 144,85
									QUANTIDADE (M2):	21,45
										R\$ 19,26

C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2		R\$ 62,34	R\$ 17,93	R\$ 80,27	R\$ 14,96	R\$ 4,30	R\$ 19,26
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 7,11	R\$ 7,11	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 2,84
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
11846	SARRAFO DE 1" X 4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 2,55	R\$ 2,54
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 27,43	R\$ 0,00	R\$ 27,43
10496	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 34,92	R\$ 0,00	R\$ 34,92
									VALOR:	R\$ 80,27
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 15,42
									VALOR COM BDI:	R\$ 95,69
									QUANTIDADE (M2):	0,24
										R\$ 43,05

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2		R\$ 64,74	R\$ 54,85	R\$ 119,59	R\$ 23,31	R\$ 19,75	R\$ 43,05
10526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 0,00	R\$ 58,60	R\$ 58,60	R\$ 0,00	R\$ 15,24	R\$ 15,24
11691	PONTELETE/BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 16,25	R\$ 16,25
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 2,99
11846	SARRAFO DE 1" X 4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 7,79	R\$ 7,79
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 12,58	R\$ 12,58

93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
--- VALOR: R\$ 27,41 FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00 VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,27 VALOR COM BDI: R\$ 32,68 QUANTIDADE (CHI): 0,14										
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV, CHP DUROS OPERACAO DE GUINCHO COM ENCARGOS	SINAPI	CHP		R\$ 20,15	R\$ 8,38	R\$ 28,53	R\$ 2,01	R\$ 0,84	R\$ 2,85
88295	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89
93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
93279	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
93280	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73
--- VALOR: R\$ 28,53 FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00 VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,48 VALOR COM BDI: R\$ 34,01 QUANTIDADE (CHPT): 0,10										
93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF 03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
--- VALOR: R\$ 0,42 FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00 VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,08 VALOR COM BDI: R\$ 0,50 QUANTIDADE (H): 0,24										
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
--- VALOR: R\$ 0,10 FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00 VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,02 VALOR COM BDI: R\$ 0,12 QUANTIDADE (H): 0,24										
93279	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF 03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

TAVARES
 CONTABILISTA
 LIDR-080320
 0001333

GABRIEL
 RESERVA
 TAVARES
 3498578

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMILDADE
 5347
 FLS.

00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
									VALOR:	R\$ 0,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,46
									QUANTIDADE (H):	0,10
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, MATERIAIS NA MANUTENÇÃO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00002705	DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73
									VALOR:	R\$ 0,73
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,14
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,87
									QUANTIDADE (H):	0,10
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF 03/2016	SINAPI	CHI		R\$ 36,76	R\$ 133,07	R\$ 169,83	R\$ 60,65	R\$ 219,56	R\$ 280,22
88296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79
									VALOR:	R\$ 169,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 32,62
									VALOR COM BDI:	R\$ 202,45
									QUANTIDADE (CHI):	1,65
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF 03/2016	SINAPI	CHIP		R\$ 36,76	R\$ 281,00	R\$ 317,76	R\$ 13,97	R\$ 106,78	R\$ 120,75
88296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09
									VALOR:	R\$ 317,76
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 61,04

GABRIEL
REZENDE
TAVARES
0001335

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
FLS. 5348

93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 170,69	R\$ 378,80
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 0,00	#####	R\$ 2.112.607,04	R\$ 0,00	R\$ 84,50	0,38
								VALOR:	R\$ 84,50	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 16,23	
								VALOR COM BDI:	R\$ 100,73	
								QUANTIDADE (H):	2,02	
93296	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 24,32	R\$ 24,32
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	#####	R\$ 2.112.607,04	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
								VALOR:	R\$ 12,04	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,31	
								VALOR COM BDI:	R\$ 14,35	
								QUANTIDADE (H):	2,02	
93284	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 60,18	R\$ 60,18
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	#####	R\$ 2.112.607,04	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79
								VALOR:	R\$ 29,79	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 5,72	
								VALOR COM BDI:	R\$ 35,51	
								QUANTIDADE (H):	2,02	
93285	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84	R\$ 0,00	R\$ 51,62	R\$ 51,62
00044474	TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	#####	R\$ 2.112.607,04	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84
								VALOR:	R\$ 135,84	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 26,09	
								VALOR COM BDI:	R\$ 161,93	
								QUANTIDADE (H):	0,38	
93286	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 4,59
0002705	DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09
								VALOR:	R\$ 12,09	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,00	
								VALOR COM BDI:	R\$ 12,09	
								QUANTIDADE (H):	2,02	

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
15349

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
0001333-7
3498379

			SINAPI	CHP		R\$ 31,41	- - R\$ 218,49	----	R\$ 249,90		R\$ 2,51	- - R\$ 17,48		QUANTIDADE (H):	0,38
5928	---	GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP		R\$ 31,41	- - R\$ 218,49	----	R\$ 249,90		R\$ 2,51	- - R\$ 17,48			R\$ 19,99
88286		MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 31,41	R\$ 6,74		R\$ 38,15		R\$ 31,41	R\$ 6,74			R\$ 38,15
88259		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPREDIÇÃO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,00		R\$ 23,00		R\$ 0,00	R\$ 23,00			R\$ 23,00
91466		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO AP 06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,42		R\$ 3,42		R\$ 0,00	R\$ 3,42			R\$ 3,42
89260		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO AP 06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,45		R\$ 8,45		R\$ 0,00	R\$ 8,45			R\$ 8,45
89262		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO AP 06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 38,92		R\$ 38,92		R\$ 0,00	R\$ 38,92			R\$ 38,92
91467		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 137,96		R\$ 137,96		R\$ 0,00	R\$ 137,96			R\$ 137,96
													VALOR:		R\$ 249,90
													FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
													VALOR BDI (19.21%):		R\$ 48,01
													VALOR COM BDI:		R\$ 297,91
													QUANTIDADE (CHP):		0,08
89259		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPREDIÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 23,00		R\$ 23,00		R\$ 0,00	R\$ 1,84			R\$ 1,84
00037752		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73		R\$ 474.597,73		R\$ 0,00	R\$ 16,28			R\$ 16,28
00003363		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31		R\$ 121.912,31		R\$ 0,00	R\$ 6,72			R\$ 6,72
													VALOR:		R\$ 23,00
													FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
													VALOR BDI (19.21%):		R\$ 4,42
													VALOR COM BDI:		R\$ 27,42
													QUANTIDADE (H):		0,08
91466		GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,42		R\$ 3,42		R\$ 0,00	R\$ 0,27			R\$ 0,27
00037752		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73		R\$ 474.597,73		R\$ 0,00	R\$ 2,71			R\$ 2,71

GABRIEL
 34983379
 000133
 TAVARES,0706
 49067320
 CONSTRUCOES
 TAVARES
 000133

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71
----------	---	--------	----	------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (H):									

89260	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00037752	MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 6,69	R\$ 6,69
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (H):									

89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 38,92	R\$ 38,92	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
00037752	MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 30,52	R\$ 30,52
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (H):									

91467	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96	R\$ 0,00	R\$ 11,04	R\$ 11,04
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (H):									

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO
 2351
 FLS.

TAVARES
 CONSTRUTORA
 LTDA-EMPRESA
 000133
 3496379

C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 82,86	R\$ 44,84	R\$ 127,70	R\$ 497,16	R\$ 269,04	R\$ 766,20
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 44,84	R\$ 44,84	R\$ 0,00	R\$ 44,84	R\$ 44,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 50,64	R\$ 0,00	R\$ 50,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 32,22
					VALOR: R\$ 127,70					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 24,53					
					VALOR COM BDI: R\$ 152,23					
					QUANTIDADE (UN): 6,00					
					R\$ 48,73 R\$ 319,11 R\$ 367,85					

100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERIL METÁLICO EM FABRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,12	R\$ 20,43	R\$ 23,55			
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 21,89	R\$ 14,61	R\$ 36,50	R\$ 0,84	R\$ 0,56	R\$ 1,39
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHIP	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 21,89	R\$ 63,95	R\$ 85,84	R\$ 0,34	R\$ 1,00	R\$ 1,35
00036785	GRANALHA DE AÇO ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 113,08	R\$ 113,08	R\$ 0,00	R\$ 18,09	R\$ 18,09
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63	R\$ 1,18	R\$ 0,36	R\$ 1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,76	R\$ 0,42	R\$ 1,18
					VALOR: R\$ 23,55					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,52					
					VALOR COM BDI: R\$ 28,07					
					QUANTIDADE (M2): 15,62					
					R\$ 1,40434 R\$ 0,00 R\$ 1,40434					
					R\$ 134,30 R\$ 0,00 R\$ 134,30					
					R\$ 162,08 R\$ 0,00 R\$ 162,08					
					VALOR: R\$ 296,38					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 56,93					
					VALOR COM BDI: R\$ 353,31					
					QUANTIDADE (M3): 4,74					
					R\$ 937,75 R\$ 0,00 R\$ 937,75					
					R\$ 53,72 R\$ 0,00 R\$ 53,72					
					R\$ 121,56 R\$ 0,00 R\$ 121,56					
					VALOR: R\$ 175,28					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 33,67					
					VALOR COM BDI: R\$ 208,95					
					QUANTIDADE (M3): 5,35					
					R\$ 6,31 R\$ 13,78 R\$ 20,09					


C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3		R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38			
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 134,30	R\$ 0,00	R\$ 134,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
					VALOR: R\$ 296,38					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 56,93					
					VALOR COM BDI: R\$ 353,31					
					QUANTIDADE (M3): 4,74					
					R\$ 937,75 R\$ 0,00 R\$ 937,75					
					R\$ 53,72 R\$ 0,00 R\$ 53,72					
					R\$ 121,56 R\$ 0,00 R\$ 121,56					
					VALOR: R\$ 175,28					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 33,67					
					VALOR COM BDI: R\$ 208,95					
					QUANTIDADE (M3): 5,35					
					R\$ 6,31 R\$ 13,78 R\$ 20,09					

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3		R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 175,28			
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 134,30	R\$ 0,00	R\$ 134,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
					VALOR: R\$ 175,28					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 33,67					
					VALOR COM BDI: R\$ 208,95					
					QUANTIDADE (M3): 5,35					
					R\$ 6,31 R\$ 13,78 R\$ 20,09					

C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3		R\$ 40,52	R\$ 97,26	R\$ 137,78			
-------	-----------------	---------	----	--	-----------	-----------	------------	--	--	--

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
3498379

TAVARES
CONSTRUTORA
LTDA
000133



10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 97,26	R\$ 97,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52
VALOR: R\$ 137,78										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 26,47										
VALOR COM BDI: R\$ 164,25										
QUANTIDADE (M3): 0,10										
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3		R\$ 20,26	R\$ 101,48	R\$ 121,74	R\$ 1,22	R\$ 6,09	R\$ 7,30
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 101,48	R\$ 101,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26
VALOR: R\$ 121,74										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 23,39										
VALOR COM BDI: R\$ 145,13										
QUANTIDADE (M3): 0,06										
C1710	LUIVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 2,39	R\$ 1,39	R\$ 3,78	R\$ 9,56	R\$ 5,56	R\$ 15,12
11406	LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
VALOR: R\$ 3,78										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,73										
VALOR COM BDI: R\$ 4,51										
QUANTIDADE (UN): 4,00										
C1715	LUIVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN		R\$ 18,22	R\$ 12,85	R\$ 31,07	R\$ 109,32	R\$ 77,10	R\$ 186,42
11402	LUIVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,85	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 12,85	R\$ 12,85
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 8,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 10,20
VALOR: R\$ 31,07										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,97										
VALOR COM BDI: R\$ 37,04										
QUANTIDADE (UN): 6,00										
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 257,25	R\$ 0,00	R\$ 257,25
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
VALOR: R\$ 23,71										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,55										
VALOR COM BDI: R\$ 28,26										
QUANTIDADE (H): 10,85										
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,35	R\$ 7,93	R\$ 28,28	R\$ 171,14	R\$ 66,95	R\$ 237,83

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 20,01
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTAS/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
						R\$ 28,28	VALOR:			
						FRAÇÃO DE 100%:				
						VALOR BDI (19.21%):				
						VALOR COM BDI:				
						QUANTIDADE (H):				
102274	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	SINAPI	CHI		R\$ 19,67	R\$ 7,76	R\$ 27,43	R\$ 53,31	R\$ 21,03	R\$ 74,34
88298	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41
102270	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
							VALOR:			
						FRAÇÃO DE 100%:				
						VALOR BDI (19.21%):				
						VALOR COM BDI:				
						QUANTIDADE (CHI):				
102275	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	SINAPI	CHP		R\$ 19,67	R\$ 10,38	R\$ 30,05	R\$ 69,44	R\$ 36,64	R\$ 106,08
88298	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41
102270	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
102272	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
102273	MARTELO DEMOLDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
							VALOR:			
						FRAÇÃO DE 100%:				
						VALOR BDI (19.21%):				
						VALOR COM BDI:				
						QUANTIDADE (CHP):				

PREFEITURA MUNICIPAL DE

1000

**GABRIEL
BEZERRA**
TAVARES: 0705
3498379

Atendimento Especializado em Locais, Edifícios,
e 24h. 1977-1978. 1979-1980. 1981-1982.
1983-1984. 1985-1986. 1987-1988. 1989-1990.
1991-1992. 1993-1994. 1995-1996. 1997-1998.
1999-2000. 2001-2002. 2003-2004. 2005-2006.
2007-2008. 2009-2010. 2011-2012. 2013-2014.
2015-2016. 2017-2018. 2019-2020. 2021-2022.
2023-2024. 2025-2026. 2027-2028. 2029-2030.
2031-2032. 2033-2034. 2035-2036. 2037-2038.
2039-2040. 2041-2042. 2043-2044. 2045-2046.
2047-2048. 2049-2050. 2051-2052. 2053-2054.
2055-2056. 2057-2058. 2059-2060. 2061-2062.
2063-2064. 2065-2066. 2067-2068. 2069-2070.
2071-2072. 2073-2074. 2075-2076. 2077-2078.
2079-2080. 2081-2082. 2083-2084. 2085-2086.
2087-2088. 2089-2090. 2091-2092. 2093-2094.
2095-2096. 2097-2098. 2099-2100. 2101-2102.
2103-2104. 2105-2106. 2107-2108. 2109-2110.
2111-2112. 2113-2114. 2115-2116. 2117-2118.
2119-2120. 2121-2122. 2123-2124. 2125-2126.
2127-2128. 2129-2130. 2131-2132. 2133-2134.
2135-2136. 2137-2138. 2139-2140. 2141-2142.
2143-2144. 2145-2146. 2147-2148. 2149-2150.
2151-2152. 2153-2154. 2155-2156. 2157-2158.
2159-2160. 2161-2162. 2163-2164. 2165-2166.
2167-2168. 2169-2170. 2171-2172. 2173-2174.
2175-2176. 2177-2178. 2179-2180. 2181-2182.
2183-2184. 2185-2186. 2187-2188. 2189-2190.
2191-2192. 2193-2194. 2195-2196. 2197-2198.
2199-2200. 2201-2202. 2203-2204. 2205-2206.
2207-2208. 2209-2210. 2211-2212. 2213-2214.
2215-2216. 2217-2218. 2219-2220. 2221-2222.
2223-2224. 2225-2226. 2227-2228. 2229-2230.
2231-2232. 2233-2234. 2235-2236. 2237-2238.
2239-2240. 2241-2242. 2243-2244. 2245-2246.
2247-2248. 2249-2250. 2251-2252. 2253-2254.
2255-2256. 2257-2258. 2259-2260. 2261-2262.
2263-2264. 2265-2266. 2267-2268. 2269-2270.
2271-2272. 2273-2274. 2275-2276. 2277-2278.
2279-2280. 2281-2282. 2283-2284. 2285-2286.
2287-2288. 2289-2290. 2291-2292. 2293-2294.
2295-2296. 2297-2298. 2299-2300. 2301-2302.
2303-2304. 2305-2306. 2307-2308. 2309-2310.
2311-2312. 2313-2314. 2315-2316. 2317-2318.
2319-2320. 2321-2322. 2323-2324. 2325-2326.
2327-2328. 2329-2330. 2331-2332. 2333-2334.
2335-2336. 2337-2338. 2339-2340. 2341-2342.
2343-2344. 2345-2346. 2347-2348. 2349-2350.
2351-2352. 2353-2354. 2355-2356. 2357-2358.
2359-2360. 2361-2362. 2363-2364. 2365-2366.
2367-2368. 2369-2370. 2371-2372. 2373-2374.
2375-2376. 2377-2378. 2379-2380. 2381-2382.
2383-2384. 2385-2386. 2387-2388. 2389-2390.
2391-2392. 2393-2394. 2395-2396. 2397-2398.
2399-2400. 2401-2402. 2403-2404. 2405-2406.
2407-2408. 2409-2410. 2411-2412. 2413-2414.
2415-2416. 2417-2418. 2419-2420. 2421-2422.
2423-2424. 2425-2426. 2427-2428. 2429-2430.
2431-2432. 2433-2434. 2435-2436. 2437-2438.
2439-2440. 2441-2442. 2443-2444. 2445-2446.
2447-2448. 2449-2450. 2451-2452. 2453-2454.
2455-2456. 2457-2458. 2459-2460. 2461-2462.
2463-2464. 2465-2466. 2467-2468. 2469-2470.
2471-2472. 2473-2474. 2475-2476. 2477-2478.
2479-2480. 2481-2482. 2483-2484. 2485-2486.
2487-2488. 2489-2490. 2491-2492. 2493-2494.
2495-2496. 2497-2498. 2499-2500. 2501-2502.
2503-2504. 2505-2506. 2507-2508. 2509-2510.
2511-2512. 2513-2514. 2515-2516. 2517-2518.
2519-2520. 2521-2522. 2523-2524. 2525-2526.
2527-2528. 2529-2530. 2531-2532. 2533-2534.
2535-2536. 2537-2538. 2539-2540. 2541-2542.
2543-2544. 2545-2546. 2547-2548. 2549-2550.
2551-2552. 2553-2554. 2555-2556. 2557-2558.
2559-2560. 2561-2562. 2563-2564. 2565-2566.
2567-2568. 2569-2570. 2571-2572. 2573-2574.
2575-2576. 2577-2578. 2579-2580. 2581-2582.
2583-2584. 2585-2586. 2587-2588. 2589-2590.
2591-2592. 2593-2594. 2595-2596. 2597-2598.
2599-2600. 2601-2602. 2603-2604. 2605-2606.
2607-2608. 2609-2610. 2611-2612. 2613-2614.
2615-2616. 2617-2618. 2619-2620. 2621-2622.
2623-2624. 2625-2626. 2627-2628. 2629-2630.
2631-2632. 2633-2634. 2635-2636. 2637-2638.
2639-2640. 2641-2642. 2643-2644. 2645-2646.
2647-2648. 2649-2650. 2651-2652. 2653-2654.
2655-2656. 2657-2658. 2659-2660. 2661-2662.
2663-2664. 2665-2666. 2667-2668. 2669-2670.
2671-2672. 2673-2674. 2675-2676. 2677-2678.
2679-2680. 2681-2682. 2683-2684. 2685-2686.
2687-2688. 2689-2690. 2691-2692. 2693-

102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM FORÇA DE 200 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 13.043,25	R\$ 13.043,25	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.800 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 13.043,25	R\$ 13.043,25	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 13.043,25	R\$ 13.043,25	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.800 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 5,58
0002705	DEMANDA	SINAPI	KWH	1,70000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12	R\$ 0,00	R\$ 685,44	R\$ 685,44
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12

PREFEITURA DE HORIZONTE
 03/05/2023
 03/05/2023
 03/05/2023

		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12	VALOR:	R\$ 57,12
	12708	OIL DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 57,12	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,97
									VALOR COM BDI:	R\$ 68,09
									QUANTIDADE (H):	12,00
	12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12	VALOR:	R\$ 2,86
	12708	OIL DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 57,12	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,97
									VALOR COM BDI:	R\$ 68,09
									QUANTIDADE (H):	0,05
	12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 4,41	R\$ 0,22	VALOR:	R\$ 0,22
	12708	OIL DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,41	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,85
									VALOR COM BDI:	R\$ 5,26
									QUANTIDADE (H):	0,05
	12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 59,22	R\$ 2,37	VALOR:	R\$ 2,37
	12708	OIL DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 59,22	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 11,38
									VALOR COM BDI:	R\$ 70,60
									QUANTIDADE (H):	0,04
	12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 113,40	R\$ 3,40	VALOR:	R\$ 3,40
	12708	OIL DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 113,40	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 21,78
									VALOR COM BDI:	R\$ 135,18
									QUANTIDADE (H):	0,03
	100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	VALOR:	R\$ 534,55
	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
	00043484	EPTI - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,20
	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	VALOR COM BDI:	R\$ 1,34
	00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	QUANTIDADE (H):	0,05
	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	VALOR:	R\$ 0,04

3498379
 TAVARES-0705
 BEZERRA
 GABRIEL
 000133
 TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA-09067320
 000133

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 20,21
100298	CURSO DE CAPACITACAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,64

VALOR:										R\$ 28,77
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 5,53
VALOR COM BDI:										R\$ 34,30
QUANTIDADE (H):										18,58

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 2,27,11	R\$ 820,26	R\$ 3,047,37
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,06
95344	CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,24

VALOR:										R\$ 25,04
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,81
VALOR COM BDI:										R\$ 29,85
QUANTIDADE (H):										121,70

88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 31,41	R\$ 6,74	R\$ 38,15	R\$ 2,51	R\$ 0,54	R\$ 3,05
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
0004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,83
95351	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,58

VALOR:										R\$ 38,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 7,33
VALOR COM BDI:										R\$ 45,48
QUANTIDADE (H):										0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA
TAVARES
00013370
3498378

10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 6,19
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41

93409	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI	SINAPI	CHI		R\$ 21,89	R\$ 14,61	R\$ 36,50	R\$ 13,13	R\$ 8,76	R\$ 21,90
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63
93404	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18
93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69
VALOR:										R\$ 36,50
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 7,01
VALOR COM BDI:										R\$ 43,51
QUANTIDADE (CHI):										0,60

93408	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP	SINAPI	CHP		R\$ 21,89	R\$ 63,95	R\$ 85,84	R\$ 5,47	R\$ 15,98	R\$ 21,46
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63
93404	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18
93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69
93406	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$ 8,19
93407	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 41,15	R\$ 41,15	R\$ 0,00	R\$ 41,15	R\$ 41,15
VALOR:										R\$ 85,84
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

12/58

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA LTDA
0001933