

C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 579,31	R\$ 303,55	R\$ 882,86
I0109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 3,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 42,98	R\$ 0,00	R\$ 42,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 37,48	R\$ 0,00	R\$ 37,48
				VALOR:		R\$ 122,62			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 23,56			
				VALOR COM BDI:		R\$ 146,18			
				QUANTIDADE (M2):		7,20			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,52			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,60			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,60			
				VALOR:		R\$ 579,72			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 111,36			
				VALOR COM BDI:		R\$ 691,08			
				QUANTIDADE (M3):		0,00			

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	R\$ 202,60	R\$ 377,12	R\$ 579,72			
I0109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 70,33	R\$ 70,33			
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60			
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 20,26			
				VALOR:		R\$ 579,72			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 111,36			
				VALOR COM BDI:		R\$ 691,08			
				QUANTIDADE (M3):		0,00			

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	R\$ 202,60	R\$ 231,32	R\$ 433,92	R\$ 1.592,44	R\$ 1.818,18	R\$ 3.410,61
I0109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 145,80	R\$ 145,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
				VALOR:		R\$ 433,92			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 83,36			
				VALOR COM BDI:		R\$ 517,28			
				QUANTIDADE (M3):		7,86			
				R\$ 6,08	R\$ 13,56	R\$ 196,4			
				R\$ 0,00	R\$ 85,52	R\$ 85,52			
				R\$ 0,00	R\$ 147,42	R\$ 147,42			
				R\$ 0,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00			
				R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60			
				VALOR:		R\$ 654,54			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 125,74			
				VALOR COM BDI:		R\$ 780,28			
				QUANTIDADE (M3):		10,03			
				R\$ 11,23	R\$ 34,56	R\$ 45,79			

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	R\$ 202,60	R\$ 451,94	R\$ 654,54			
I0109	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 70,33	R\$ 70,33			
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81			
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60			
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 20,26			
				VALOR:		R\$ 654,54			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (19.21%):		R\$ 125,74			
				VALOR COM BDI:		R\$ 780,28			
				QUANTIDADE (M3):		10,03			
				R\$ 11,23	R\$ 34,56	R\$ 45,79			

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOIMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	SINAPI	M3	R\$ 160,47	R\$ 493,66	R\$ 654,13			
-------	---	--------	----	------------	------------	------------	--	--	--

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTD A-09067320
053498376
0001337

MUNICIPAL DE HORILANTE

00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 126,89	R\$ 126,89
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 114,07	R\$ 114,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 164,99	R\$ 164,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 160,48	R\$ 87,71	R\$ 248,18

VALOR:	R\$ 654,13
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 125,66
VALOR COM BDI:	R\$ 779,79
QUANTIDADE (M3):	0,07

100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	M3		R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 33,69	R\$ 262,70	R\$ 296,39
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 1,51
00000123	ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA CIMENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 131,80	R\$ 131,80
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 118,14	R\$ 118,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 306,18	R\$ 306,18
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 6,74	R\$ 74,89	R\$ 25,28	R\$ 100,16

VALOR:	R\$ 658,65
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 126,53
VALOR COM BDI:	R\$ 785,18
QUANTIDADE (M3):	0,45

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNIDA) PREPARO MANUAL, AE 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 13,47	R\$ 53,70	R\$ 67,18
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 117,05	R\$ 117,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 304,26	R\$ 304,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 122,47	R\$ 66,93	R\$ 189,40

VALOR:	R\$ 610,71
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 117,32
VALOR COM BDI:	R\$ 728,03
QUANTIDADE (M3):	0,11

87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA ÚNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AE 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 5,56	R\$ 21,82	R\$ 27,38
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00000367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 110,82	R\$ 110,82	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 113,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 216,42	R\$ 216,42

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
LTD.A 0909/2024
000133

DE HORIZONTE

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 92,66	R\$ 31,27	R\$ 123,93
87301	MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA CA-60 D= 6,4 A 9,5mm	SINAPI	M3		R\$ 96,85	R\$ 47,426	R\$ 571,11	R\$ 194,67	R\$ 953,26	R\$ 1.147,93
88831	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHU DIURNO AE 05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
88830	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHU DIURNO AE 05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 148,77	R\$ 148,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 289,71	R\$ 289,71
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 96,85	R\$ 32,69	R\$ 129,54
										R\$ 571,11
										R\$ 0,00
										R\$ 109,71
										R\$ 680,82
										2,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 714,48	R\$ 272,40	R\$ 986,88
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
										R\$ 28,73
										R\$ 0,00
										R\$ 5,52
										R\$ 34,25
										34,35
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 58,21	R\$ 115,67	R\$ 173,89
I0169	ACO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 13,91	R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTD A 09/07/2011
000133
053496379 - 12.08.2011

GOVERNO MUNICIPAL DE HORIZONTE

		SINAPI	KG	R\$ 4,63	R\$ 9,81	R\$ 14,44	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 11,47
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,20
							VALOR COM BDI:	R\$ 13,67
							QUANTIDADE (KG):	15,16
92767	MONTAGEM AF-06/2022 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG		R\$ 9,81	R\$ 14,44	R\$ 31,76	R\$ 99,06
00043132	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGAO *4,2 A 12,5" MM, COM PRIMEIRO DIAMETRO DE 20 MM	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34
00039017	CABOTELO COM ENCAIXES E ANELAS COM ENCAIXES	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,54
88238	ARMADURA COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,26	R\$ 0,14
88245	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM.	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,19	R\$ 3,03
92799	AF-06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,96	R\$ 10,13	R\$ 2,17	R\$ 10,13
							VALOR:	R\$ 14,44
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,77
							VALOR COM BDI:	R\$ 17,21
							QUANTIDADE (KG):	6,86
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M QUADRADO METRICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16000 KG, POTÊNCIA DE 400 CV, CHP DUENO AF-06/2014	SINAPI	UN		R\$ 376,38	R\$ 483,74	R\$ 107,36	R\$ 483,74
5928	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	CHP	0,07700000	R\$ 218,49	R\$ 249,90	R\$ 2,42	R\$ 19,24
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 35,34	R\$ 35,34	R\$ 0,00	R\$ 318,06
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23300000	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 19,41	R\$ 29,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00800000	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 85,53	R\$ 117,27
							VALOR:	R\$ 483,74
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 92,93
							VALOR COM BDI:	R\$ 576,67
							QUANTIDADE (UN):	1,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,612,29	R\$ 6,933,09
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 15,09
95316	CURSO DE capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65	R\$ 0,65

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 537,92	R\$ 252,89	R\$ 23,66
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 0,00
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95317	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31
VALOR: R\$ 23,66										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19,21%): R\$ 4,55										
VALOR COM BDI: R\$ 28,21										
QUANTIDADE (H): 293,03										

88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 172,32	R\$ 89,37	R\$ 261,69
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95320	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20

88255	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 4,956,73	R\$ 1,888,85	R\$ 6845,88
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39

5067

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES-07
 053498379


TAVARES, GABRIEL
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-09067220
 000133

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35
VALOR:									R\$ 28,74	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 5,52	
VALOR COM BDI:									R\$ 34,26	
QUANTIDADE (H):									238,19	

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
VALOR:									R\$ 0,30	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 0,06	
VALOR COM BDI:									R\$ 0,36	
QUANTIDADE (CHI):									8,97	

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF. 05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,73
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF. 05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
VALOR:									R\$ 1,74	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 0,33	
VALOR COM BDI:									R\$ 2,07	
QUANTIDADE (CHP):									2,72	

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF. 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
-------	--	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------



GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTD.A 09067320
053498379 000133

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
						VALOR:		R\$ 0,24
						FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,05
						VALOR COM BDI:		R\$ 0,29
						QUANTIDADE (H):		11,69
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 05/2023	H		R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
						VALOR:		R\$ 0,06
						FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,01
						VALOR COM BDI:		R\$ 0,07
						QUANTIDADE (H):		11,69
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 05/2023	H		R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 4.039,20	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
						VALOR:		R\$ 0,28
						FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,05
						VALOR COM BDI:		R\$ 0,33
						QUANTIDADE (H):		2,72
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H		R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
						VALOR:		R\$ 1,16
						FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,22
						VALOR COM BDI:		R\$ 1,38
						QUANTIDADE (H):		2,72
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF 05/2023	CHI		R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF 05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
						VALOR:		R\$ 1,23
						FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
						VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,00
						VALOR COM BDI:		R\$ 0,24
						QUANTIDADE (H):		2,72

RECEBIMOS
TAVARES
CONSTRUCOES
LTD A 09067220
000133

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
053498379

VALOR COM BDI:										R\$ 1,47
QUANTIDADE (CH):										0,17
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023					SINAPI	CHP	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 0,89
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
									VALOR:	R\$ 4,71
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,90
									VALOR COM BDI:	R\$ 5,61
									QUANTIDADE (CHP):	0,19
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,36
00036397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR					SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 16.430,64	R\$ 0,99
									VALOR:	R\$ 0,99
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,19
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,18
									QUANTIDADE (H):	0,36
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,09
00036397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR					SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 16.430,64	R\$ 0,24
									VALOR:	R\$ 0,24
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,29
									QUANTIDADE (H):	0,36
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 05/2023					SINAPI	H	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,22
00036397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR					SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 16.430,64	R\$ 1,15
									VALOR:	R\$ 1,15
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,00
									QUANTIDADE (H):	0,36

REFEITUR
5070
FLS.
MUNICIPAL DE HORIZONTE

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA 35906720
053498379

89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 1,37
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,19	
10692	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 257,25	R\$ 42,21	R\$ 299,46
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19
									VALOR:	R\$ 27,60
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 32,90
									QUANTIDADE (H):	10,85
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 28,88	R\$ 67,84	R\$ 96,72	R\$ 19,64	R\$ 46,14	R\$ 66,77
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 32,45	R\$ 55,60	R\$ 88,05	R\$ 0,51	R\$ 0,88	R\$ 1,39
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 32,45	R\$ 167,88	R\$ 220,33	R\$ 0,84	R\$ 4,85	R\$ 5,69
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 32,45	R\$ 563,62	R\$ 596,07	R\$ 1,35	R\$ 23,48	R\$ 24,84
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 23,71	R\$ 133,38	R\$ 157,09	R\$ 0,99	R\$ 5,56	R\$ 6,55
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 22,369,59	R\$ 22,369,59	R\$ 0,00	R\$ 8,95	R\$ 8,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 19,06	R\$ 21,92	R\$ 40,98	R\$ 20,97	R\$ 24,11	R\$ 45,08
									VALOR:	R\$ 96,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 18,58
									VALOR COM BDI:	R\$ 115,30
									QUANTIDADE (M3):	0,68
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M		R\$ 14,86	R\$ 42,70	R\$ 57,56	R\$ 520,10	R\$ 1.494,50	R\$ 2.014,60
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 41,86	R\$ 41,86	R\$ 0,00	R\$ 42,70	R\$ 42,70
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,32	R\$ 0,00	R\$ 8,32
									VALOR:	R\$ 57,56
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 11,06
									VALOR COM BDI:	R\$ 68,62
									QUANTIDADE (M):	35,00

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTD A 09067220
000133

PREFEITURA DE HORIZONTE

C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 7,68	R\$ 9,84	R\$ 17,52	R\$ 15,36	R\$ 19,68	R\$ 35,04
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,020000000	R\$ 0,00	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 9,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,160000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,160000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 4,30

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (M):									

C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M		R\$ 17,27	R\$ 54,15	R\$ 71,42	R\$ 69,80	R\$ 2,166,00	R\$ 2,856,80
I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,020000000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 54,15	R\$ 54,15
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,360000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,360000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 9,67

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (M):									

C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DE 30x30x50 cm	SEINFRA	UN		R\$ 110,23	R\$ 59,27	R\$ 169,50	R\$ 661,38	R\$ 355,62	R\$ 1,017,00
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,800000000	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 64,37	R\$ 33,73	R\$ 98,10
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,760000000	R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 3,00	R\$ 5,95	R\$ 8,95
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,025200000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 3,49	R\$ 7,87	R\$ 11,36
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,216000000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	0,120000000	R\$ 64,74	R\$ 68,70	R\$ 133,44	R\$ 7,77	R\$ 8,24	R\$ 16,01
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	SEINFRA	M2	0,600000000	R\$ 33,34	R\$ 5,79	R\$ 39,13	R\$ 20,00	R\$ 3,47	R\$ 23,48

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (UN):									

C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN		R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91	R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,400000000	R\$ 80,46	R\$ 42,16	R\$ 122,62	R\$ 193,10	R\$ 101,18	R\$ 294,29
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,080000000	R\$ 3,84	R\$ 7,63	R\$ 11,47	R\$ 7,99	R\$ 15,87	R\$ 23,86
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,060000000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 8,31	R\$ 18,74	R\$ 27,05
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,512000000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 27,49	R\$ 0,00	R\$ 27,49
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	0,240000000	R\$ 62,35	R\$ 17,92	R\$ 80,27	R\$ 14,96	R\$ 4,30	R\$ 19,26
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,096000000	R\$ 40,52	R\$ 97,26	R\$ 137,78	R\$ 3,89	R\$ 9,34	R\$ 13,23
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=8 mm P/AREDE	SEINFRA	M2	2,560000000	R\$ 26,60	R\$ 1,42	R\$ 28,02	R\$ 9,98,10	R\$ 3,64	R\$ 32,66

VALOR:									
FRAÇÃO DE 100%:									
VALOR BDI (19.21%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE (M):									

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORIZONTE

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTD.A
053496379
000133

										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 91,61
										VALOR COM BDI:	R\$ 568,52
										QUANTIDADE (UN):	1,00
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91	R\$ 457,64	R\$ 534,00		R\$ 991,64
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 29,31		R\$ 29,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 44,31	R\$ 16,76		R\$ 61,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 23,74	R\$ 12,97		R\$ 36,71
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 3,50	R\$ 27,32		R\$ 30,82
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 0,59	R\$ 2,33		R\$ 2,92
97734	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF. 03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 1.465,04	R\$ 1.439,65	R\$ 2.904,69	R\$ 36,92	R\$ 36,28		R\$ 73,20
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL	SINAPI	M3	0,04900000	R\$ 109,26	R\$ 174,07	R\$ 283,33	R\$ 5,35	R\$ 8,53		R\$ 13,88
										VALOR:	R\$ 247,91
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 47,62
										VALOR COM BDI:	R\$ 295,53
										QUANTIDADE (UN):	4,00
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 290,38	R\$ 355,48	R\$ 645,86	R\$ 580,76	R\$ 710,96		R\$ 1.291,72
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO	SINAPI	CHI	0,02760000	R\$ 25,99	R\$ 32,75	R\$ 58,74	R\$ 0,72	R\$ 0,90		R\$ 1,62
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO	SINAPI	CHP	0,01360000	R\$ 25,99	R\$ 102,99	R\$ 128,98	R\$ 0,35	R\$ 1,40		R\$ 1,75
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	171,81880000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 79,04		R\$ 79,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,84600000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 122,53	R\$ 46,36		R\$ 168,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,59330000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 65,64	R\$ 35,87		R\$ 101,51
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,13060000	R\$ 74,87	R\$ 583,78	R\$ 658,65	R\$ 9,78	R\$ 76,24		R\$ 86,02
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,01730000	R\$ 92,65	R\$ 363,69	R\$ 456,34	R\$ 1,60	R\$ 6,29		R\$ 7,89
97735	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF. 03/2024	SINAPI	M3	0,07000000	R\$ 1.093,41	R\$ 1.261,69	R\$ 2.355,10	R\$ 76,54	R\$ 88,32		R\$ 164,86
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL	SINAPI	M3	0,12100000	R\$ 109,26	R\$ 174,07	R\$ 283,33	R\$ 13,22	R\$ 21,06		R\$ 34,28
										VALOR:	R\$ 645,86
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 124,07



 GABRIEL BEZERRA

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 4.769,77	R\$ 1.792,40	R\$ 6.562,17
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
VALOR:										R\$ 28,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 5,48
VALOR COM BDI:										R\$ 34,00
QUANTIDADE (H):										230,09
R\$ 0,32										R\$ 0,88
R\$ 32,45										R\$ 32,45
R\$ 0,00										R\$ 41,57
R\$ 0,00										R\$ 14,03
VALOR:										R\$ 88,05
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 16,91
VALOR COM BDI:										R\$ 104,96
QUANTIDADE (H):										0,01
R\$ 0,65										R\$ 4,41
R\$ 32,45										R\$ 32,45
R\$ 0,00										R\$ 69,93
R\$ 0,00										R\$ 41,57
R\$ 0,00										R\$ 14,03
R\$ 0,00										R\$ 62,35
R\$ 220,33										R\$ 220,33

10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 55,60	R\$ 88,05	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 88,05
12753	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 187,88	R\$ 220,33	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 220,33
12753	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

**GABRIEL
BEZERRA**
TAVARES 07
053498379

Assessor Especial em Saúde
Rua Celso de Figueiredo, 100 - Centro
Bairro da Glória - 20090-000 - Rio de Janeiro
Tel: 2529-0426 e 2521-1091/92
Fax: 2529-0426 e 2521-1091/92

**TAVARES
CONSTRUCOES
LIDA-09067320**
000133

Assessor Especial em Saúde
Rua Celso de Figueiredo, 100 - Centro
Bairro da Glória - 20090-000 - Rio de Janeiro
Tel: 2529-0426 e 2521-1091/92
Fax: 2529-0426 e 2521-1091/92

**GABRIEL
BEZERRA**
TAVARES 07
053498379

Assessor Especial em Saúde
Rua Celso de Figueiredo, 100 - Centro
Bairro da Glória - 20090-000 - Rio de Janeiro
Tel: 2529-0426 e 2521-2959
Fax: 2529-0426 e 2521-2959
E-mail: gabriel@taves.com.br

**TAVARES
CONSTRUCOES
LIDA-09067320**
000133

Assessor Especial em Saúde
Rua Celso de Figueiredo, 100 - Centro
Bairro da Glória - 20090-000 - Rio de Janeiro
Tel: 2529-0426 e 2521-2959
Fax: 2529-0426 e 2521-2959
E-mail: gabriel@taves.com.br

10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 102,78	R\$ 126,49	R\$ 0,95	R\$ 4,11	R\$ 5,06
12776	PISTÃO DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 59,22	R\$ 59,22	R\$ 0,00	R\$ 59,22	R\$ 59,22
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 19,80

94971	CONCRETO PC - 25MPa, traço 1:2,5:4,7 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3		R\$ 53,24	R\$ 395,27	R\$ 448,51	R\$ 6,39	R\$ 47,43	R\$ 53,82
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 3,03
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 79,58	R\$ 79,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 229,91	R\$ 229,91
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 0,00	R\$ 97,31	R\$ 97,31	R\$ 0,00	R\$ 58,11	R\$ 58,11
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 24,96	R\$ 8,43	R\$ 33,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,28	R\$ 15,46	R\$ 43,74

94972	CONCRETO PC - 25MPa, traço 1:2,5:4,7 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3		R\$ 52,82	R\$ 409,42	R\$ 462,24	R\$ 8,98	R\$ 69,60	R\$ 78,58
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AE 05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 3,01
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	R\$ 0,00	R\$ 77,87	R\$ 77,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 246,43	R\$ 246,43
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 0,00	R\$ 97,31	R\$ 97,31	R\$ 0,00	R\$ 57,68	R\$ 57,68
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 24,76	R\$ 8,36	R\$ 33,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,06	R\$ 15,33	R\$ 43,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 3078
 15

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 CONSTRUTORA TAVARES LTDA-09067220-1
 053498379-000133

C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,49	R\$ 305,77	R\$ 444,26	VALOR COM BDI:	R\$ 551,04
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	QUANTIDADE (M3):	0,17
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 537,34	R\$ 1.186,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 16,93	R\$ 19,71
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 63,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 169,20
								R\$ 70,70	R\$ 70,70
								R\$ 121,56	R\$ 121,56
								VALOR:	R\$ 444,26
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 85,34
								VALOR COM BDI:	R\$ 529,60
								QUANTIDADE (M3):	3,88
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 67,86	R\$ 153,01
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89720000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 62,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 176,40
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 70,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 121,56
								VALOR:	R\$ 450,77
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 86,59
								VALOR COM BDI:	R\$ 537,36
								QUANTIDADE (M3):	0,49
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN		R\$ 3,16	R\$ 5,95	R\$ 9,11	R\$ 6,32	R\$ 11,90
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 5,95
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,17	R\$ 3,16
								VALOR:	R\$ 9,11
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,75
								VALOR COM BDI:	R\$ 10,86
								QUANTIDADE (UN):	2,00
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN		R\$ 3,16	R\$ 7,84	R\$ 11,00	R\$ 6,32	R\$ 15,68
I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 22,00
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,17	R\$ 7,84
								R\$ 3,16	R\$ 3,16
								VALOR:	R\$ 11,00
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,11
								VALOR COM BDI:	R\$ 13,11
								QUANTIDADE (UN):	2,00
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 281,81	R\$ 314,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GABRIEL L. BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-0906720
053496379

MUNICIPAL DE HORIZONTE
F.S.
31/07/2019

12781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45
VALOR:										R\$ 314,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 60,37
VALOR COM BDI:										R\$ 374,63
QUANTIDADE (H):										0,00

10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 563,62	R\$ 596,07	R\$ 596,07	R\$ 16,91	R\$ 17,88
12781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 281,81	R\$ 281,81
VALOR:										R\$ 596,07
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 114,51
VALOR COM BDI:										R\$ 710,58
QUANTIDADE (H):										0,03

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.	SINAPI	KG		R\$ 0,20	R\$ 7,86	R\$ 8,06	R\$ 8,06	R\$ 517,51	R\$ 530,67
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,110000000	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 7,01	R\$ 7,01	R\$ 7,78	R\$ 7,78
88238	ADJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,001400000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 23,22	R\$ 0,01	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,008800000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 28,73	R\$ 0,07	R\$ 0,25
VALOR:										R\$ 8,06
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,55
VALOR COM BDI:										R\$ 9,61
QUANTIDADE (KG):										65,84

92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.	SINAPI	KG		R\$ 0,38	R\$ 8,41	R\$ 8,79	R\$ 8,79	R\$ 1.120,55	R\$ 1.171,18
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,110000000	R\$ 0,00	R\$ 7,44	R\$ 7,44	R\$ 7,44	R\$ 8,26	R\$ 8,26
88238	ADJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,002600000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 23,22	R\$ 0,02	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,016200000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 28,73	R\$ 0,13	R\$ 0,47
VALOR:										R\$ 8,79
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,69
VALOR COM BDI:										R\$ 10,48
QUANTIDADE (KG):										133,24

92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 4,2 MM.	SINAPI	KG		R\$ 2,17	R\$ 7,96	R\$ 10,13	R\$ 10,13	R\$ 54,61	R\$ 69,49
00043059	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,070000000	R\$ 0,00	R\$ 6,84	R\$ 6,84	R\$ 6,84	R\$ 7,10	R\$ 7,10
88238	ADJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,015200000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 23,22	R\$ 0,12	R\$ 0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,093300000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 28,73	R\$ 0,74	R\$ 2,68
VALOR:										R\$ 10,13

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTDAA0906720
053498379-02
000133

92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AE 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,36	R\$ 7,63	R\$ 8,99	R\$ 126,63	R\$ 710,43	R\$ 837,06
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 6,64	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 7,10
88238	ADJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,15	R\$ 0,08	R\$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,21	R\$ 0,46	R\$ 1,67
								VALOR:		R\$ 8,99
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 10,72
								QUANTIDADE (KG):		93,11
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,62
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
								VALOR:		R\$ 0,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,24
								QUANTIDADE (H):		8,08
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 17,14
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01689000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
								VALOR:		R\$ 0,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,05
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,31
								QUANTIDADE (H):		65,91
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
								VALOR:		R\$ 0,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,24
								QUANTIDADE (H):		0,21
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 3,53
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
								VALOR:		R\$ 0,19
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,23

**GABRIEL
BEZERRA
TAVARES** 07
053498379

Atividade profissional por 24 horas
Rua 10 de Novembro, 100 - Centro
Cidade de São Paulo - SP - 05000-000
Fone: (011) 3084-1111 - Fax: (011) 3084-1112
E-mail: gbt@gtb.com.br - Web: www.gtb.com.br


TAVARES 13
000133

Atividade profissional por 24 horas
Rua 10 de Novembro, 100 - Centro
Cidade de São Paulo - SP - 05000-000
Fone: (011) 3084-1111 - Fax: (011) 3084-1112
E-mail: gbt@gtb.com.br - Web: www.gtb.com.br

TAVARES
CONSTRUCOES
LDA-0967320-1
000133
+55 21 2728 1430 +55 21 2728 1437

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORIZONTE

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	QUANTIDADE (H):	18,58
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 9,27	R\$ 9,27
							R\$ 0,27	R\$ 0,27
							VALOR:	R\$ 0,27
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
							QUANTIDADE (H):	34,35
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 190,47	R\$ 190,47
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,65	R\$ 0,65
							VALOR:	R\$ 0,65
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,12
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,77
							QUANTIDADE (H):	293,03
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 10,83	R\$ 10,83
00000246	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,31	R\$ 0,31
							VALOR:	R\$ 0,31
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,06
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,37
							QUANTIDADE (H):	34,93
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 2,25	R\$ 2,25
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,20
							VALOR:	R\$ 0,20
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,04
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,24
							QUANTIDADE (H):	11,27
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 83,37	R\$ 83,37
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,35
							VALOR:	R\$ 0,35
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,42
							QUANTIDADE (H):	238,19
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,37	R\$ 0,37
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 0,33	R\$ 0,33
							VALOR:	R\$ 0,33
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,42
							QUANTIDADE (H):	238,19



 TAVARES
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-0967201
 000133

GABRIEL
 BEZERRA
 TAVARES-07
 053496379-8
 000133

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	VALOR COM BDI:	R\$ 0,39
00001213	CARPINTIEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 20,46	QUANTIDADE (H):	1,12
									R\$ 62,12
									R\$ 0,27
								VALOR:	R\$ 0,27
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,05
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
								QUANTIDADE (H):	230,09
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 259,86	R\$ 0,00	R\$ 259,86
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88
								VALOR:	R\$ 0,88
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,17
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,05
								QUANTIDADE (H):	295,30
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 47,27	R\$ 0,00	R\$ 47,27
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
								VALOR:	R\$ 0,42
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,08
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,50
								QUANTIDADE (H):	112,55
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 2,86
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
								VALOR:	R\$ 0,34
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,41
								QUANTIDADE (H):	8,41
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 11,89
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03184000	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64
								VALOR:	R\$ 0,64
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,12
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,76
								QUANTIDADE (H):	18,58
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 29,21	R\$ 0,00	R\$ 29,21
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,06	R\$ 18,06	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24
								VALOR:	R\$ 0,24

GABRIEL BEZERRA
 CONSTRUTORES
 TAVARES LTDA
 053496379
 000133

31/07/2024
 10:03

00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,48	R\$ 0,00	R\$ 19,48	R\$ 0,19	R\$ 0,00	VALOR:	R\$ 0,19
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,19
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,04
										QUANTIDADE (H):	R\$ 0,23
											6,24
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 5,48	R\$ 0,00		R\$ 5,48
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15	R\$ 0,33	R\$ 0,00		R\$ 0,33
										VALOR:	R\$ 0,33
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,06
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,39
										QUANTIDADE (H):	16,60
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,49	R\$ 0,00		R\$ 0,49
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 0,29	R\$ 0,00		R\$ 0,29
										VALOR:	R\$ 0,29
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,35
										QUANTIDADE (H):	1,68
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 26,22	R\$ 0,00		R\$ 26,22
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,50	R\$ 0,00		R\$ 0,50
										VALOR:	R\$ 0,50
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,10
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,60
										QUANTIDADE (H):	52,45
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 48,09	R\$ 0,00		R\$ 48,09
00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00		R\$ 0,35
										VALOR:	R\$ 0,35
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,42
										QUANTIDADE (H):	137,41
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 4,39	R\$ 0,00		R\$ 4,39
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,27	R\$ 0,00		R\$ 0,27
										VALOR:	R\$ 0,27
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,05
										QUANTIDADE (H):	R\$ 0,32

5085
 T.S.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

GABRIEL BEZERRA
 CONSTRUTORES
 TAVARES 07 21 90867320
 053496378 000133

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	QUANTIDADE (H):	16,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 0,34	VALOR:	R\$ 89,76
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,34
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,07
								QUANTIDADE (H):	R\$ 0,41
								VALOR:	264,00
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,42
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,27	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,27
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,27
								QUANTIDADE (H):	R\$ 0,27
								VALOR:	R\$ 0,00
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 2,69
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 0,27	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,27
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
								QUANTIDADE (H):	1,55
								VALOR:	R\$ 2,69
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,27
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
								QUANTIDADE (H):	9,98
C1021	CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 6,23	R\$ 3,48	R\$ 9,71	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 6,23
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	VALOR COM BDI:	R\$ 2,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 3,49	QUANTIDADE (UN):	R\$ 3,49
								VALOR:	R\$ 9,71
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,87
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,58
								QUANTIDADE (UN):	1,00
C1026	CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN		R\$ 47,95	R\$ 19,78	R\$ 67,73	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 95,90
I0956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 19,78	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 39,56
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	VALOR COM BDI:	R\$ 135,46
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	QUANTIDADE (UN):	R\$ 19,78
								VALOR:	R\$ 21,10
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 21,10
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 26,85
								VALOR COM BDI:	R\$ 26,85
								QUANTIDADE (UN):	R\$ 67,73
								VALOR:	R\$ 0,00
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 13,01
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 80,74
								VALOR COM BDI:	R\$ 80,74
								QUANTIDADE (UN):	2,00
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 2,19
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,19
								VALOR COM BDI:	R\$ 2,19
								QUANTIDADE (UN):	1,00

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067320-1
053498379

TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067320-1
000133

000133

PAL DE HORAS

12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	R\$ 1,15
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,22
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,60
										VALOR: R\$ 1,97
										FRACAO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,38
										VALOR COM BDI: R\$ 2,35
										QUANTIDADE (H): 1,11
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36	R\$ 191,80	R\$ 878,92	R\$ 1.070,72
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70
										VALOR: R\$ 535,36
										FRACAO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 102,84
										VALOR COM BDI: R\$ 638,20
										QUANTIDADE (UN): 2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6.301,70	R\$ 2.338,78	R\$ 8.640,48
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95332	CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88
										VALOR: R\$ 29,26
										FRACAO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,62
										VALOR COM BDI: R\$ 34,88
										QUANTIDADE (H): 295,30
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 9,59	R\$ 6,01	R\$ 15,60	R\$ 86,31	R\$ 54,09	R\$ 140,40
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 5,37
										VALOR: R\$ 15,60
										FRACAO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 3,00
										VALOR COM BDI: R\$ 18,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 15/08/2017
 15/08/2017
 15/08/2017

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES
 053498379
 TAVARES, BEZERRA & CIA. LTDA
 000133

C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 38,36	R\$ 26,29	R\$ 64,65	R\$ 460,32	R\$ 315,48	9,00
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,29	R\$ 26,29	R\$ 0,00	R\$ 26,29	R\$ 775,80
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 26,29
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 16,88
										R\$ 21,48
										R\$ 64,65
										R\$ 0,00
										R\$ 12,42
										R\$ 77,07
										12,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2.350,04	R\$ 814,86	R\$ 3.164,91
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95335	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
										R\$ 28,12
										R\$ 0,00
										R\$ 5,40
										R\$ 33,52
										112,55
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.634,32	R\$ 0,00	R\$ 1.634,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69
										R\$ 53,69
										R\$ 0,00
										R\$ 10,31
										R\$ 54,00
										30,44
92263	PARAFUSO DE FOLHA PARA PIADEIRAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 17 X 11 MM E 0,60000	SINAPI	M2		R\$ 36,40	R\$ 132,05	R\$ 168,45	R\$ 529,98	R\$ 1.922,64	R\$ 2.452,63
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 6,50	R\$ 1,75	R\$ 8,25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 1,61	R\$ 0,52	R\$ 2,12
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, F= 17MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,70
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,46
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,38



GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-09067320
053498379
000133

00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	COM CARPANTEIRO	COM ENCARGOS	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 30,11
88239	ADJUDANTE DE CARPANTEIRO	COM ENCARGOS	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 3,84	R\$ 5,78
88262	COMPLEMENTARES DE FORMAS	COM ENCARGOS	COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 24,46	R\$ 33,65
										VALOR:	R\$ 168,45
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 32,36
										VALOR COM BDI:	R\$ 200,81
										QUANTIDADE (M2):	14,56
92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM, AF 09/2020			SINAPI	M2		R\$ 29,29	R\$ 92,22	R\$ 92,22	R\$ 628,27	R\$ 1.978,12
91693	POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO			SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 6,86	R\$ 6,04	R\$ 1,63
91692	POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO			SINAPI	CHI	0,05000000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 8,19	R\$ 1,27	R\$ 0,41
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM			SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 55,50
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			SINAPI	M	0,16600000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 1,54
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)			SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 1,82
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			SINAPI	M	6,95200000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 22,66
88239	ADJUDANTE DE CARPANTEIRO	COM ENCARGOS	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 3,10	R\$ 4,67
88262	COMPLEMENTARES DE FORMAS	COM ENCARGOS	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 18,89	R\$ 25,98
										VALOR:	R\$ 121,51
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 23,34
										VALOR COM BDI:	R\$ 144,85
										QUANTIDADE (M2):	21,45
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X			SEINFRA	M2		R\$ 62,34	R\$ 17,93	R\$ 17,93	R\$ 14,96	R\$ 4,30
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS			SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 7,11	R\$ 7,11	R\$ 0,00	R\$ 19,26
I1728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)			SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 2,84
I1846	SARRAFO DE 1"X4"			SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 1,79
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm			SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 2,54
I0041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO			SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,43	R\$ 10,75
I0498	CARPANTEIRO			SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,92	R\$ 27,43
										VALOR:	R\$ 80,27
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 15,42
										VALOR COM BDI:	R\$ 95,69
										QUANTIDADE (M2):	0,24
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X			SEINFRA	M2		R\$ 64,74	R\$ 54,85	R\$ 54,85	R\$ 23,31	R\$ 119,59
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)			SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 0,00	R\$ 58,60	R\$ 58,60	R\$ 0,00	R\$ 43,05
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"			SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 15,24
I1728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)			SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 16,25
I1846	SARRAFO DE 1"X4"			SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 2,99
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm			SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 7,79
										VALOR:	R\$ 12,58

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 28,49
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 36,26	R\$ 0,00	R\$ 36,26
VALOR: R\$ 119,59										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 22,97										
VALOR COM BDI: R\$ 142,56										
QUANTIDADE (M2): 0,36										
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2		R\$ 64,74	R\$ 68,70	R\$ 133,44	R\$ 46,61	R\$ 49,46	R\$ 96,08
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 0,00	R\$ 30,25	R\$ 30,25	R\$ 0,00	R\$ 13,01	R\$ 13,01
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 27,08	R\$ 27,08
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 3,63	R\$ 3,63
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 7,79	R\$ 7,79
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 17,20	R\$ 17,20
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 28,49
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 36,26	R\$ 0,00	R\$ 36,26
VALOR: R\$ 133,44										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 25,63										
VALOR COM BDI: R\$ 159,07										
QUANTIDADE (M2): 0,72										
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 12,08	R\$ 35,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 9,03	R\$ 9,03
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05
VALOR: R\$ 35,79										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 6,88										
VALOR COM BDI: R\$ 42,67										
QUANTIDADE (H): 0,00										
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 133,38	R\$ 157,09	R\$ 0,71	R\$ 4,00	R\$ 4,71
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 113,40	R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 113,40	R\$ 113,40
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 9,03	R\$ 9,03
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 7,90
VALOR: R\$ 157,09										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 30,18										
VALOR COM BDI: R\$ 187,27										
QUANTIDADE (H): 0,03										
93282	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI		R\$ 20,15	R\$ 7,26	R\$ 27,41	R\$ 2,82	R\$ 1,01	R\$ 3,84
88295	DEPRECIACÃO DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES
 CONSTRUTORA
 LTDA-09067200
 053498379
 000133

93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
VALOR: R\$ 27,41												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,27												
VALOR COM BDI: R\$ 32,68												
QUANTIDADE (CHI): 0,14												
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AE 03/2016	SINAPI	CHP		R\$ 20,15	R\$ 8,38	R\$ 28,53	R\$ 2,01	R\$ 0,84	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 2,85
88295	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89	R\$ 20,15	R\$ 6,74	R\$ 26,89	R\$ 26,89	R\$ 26,89
93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
93279	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,39
93280	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO AE 03/2016	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,73
VALOR: R\$ 28,53												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,48												
VALOR COM BDI: R\$ 34,01												
QUANTIDADE (CHP): 0,10												
93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AE 03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,42
VALOR: R\$ 0,42												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,08												
VALOR COM BDI: R\$ 0,50												
QUANTIDADE (H): 0,24												
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AE 03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
VALOR: R\$ 0,10												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,00												
VALOR COM BDI: R\$ 0,12												
QUANTIDADE (H): 0,24												
93279	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AE 03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04

Prefeitura Municipal de Horizonte
 2091
 R\$ 0,39
 R\$ 0,00

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES
 CONS. TRUCOS
 LTDA 0906/220
 053498379
 000133

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 6.532,89	R\$ 6.532,89	R\$ 0,39	R\$ 0,39
							VALOR:	R\$ 0,39
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,07
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,46
							QUANTIDADE (H):	0,10
93280	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF 03/2016	H		R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00002705	ENERGIA ELÉTRICA - ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,78000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,73	R\$ 0,73
							VALOR:	R\$ 0,73
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,14
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,87
							QUANTIDADE (H):	0,10
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	CHI		R\$ 36,76	R\$ 133,07	R\$ 169,83	R\$ 219,56	R\$ 280,22
88296	COMPLEMENTARES HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50	R\$ 6,74	R\$ 43,50
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 84,50
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 12,04
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 29,79
							VALOR:	R\$ 169,83
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 32,62
							VALOR COM BDI:	R\$ 202,45
							QUANTIDADE (CHI):	1,65
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	CHP		R\$ 36,76	R\$ 281,00	R\$ 317,76	R\$ 106,78	R\$ 120,75
88296	COMPLEMENTARES HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 6,74	R\$ 43,50	R\$ 6,74	R\$ 43,50
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 84,50
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 12,04	R\$ 12,04
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 29,79	R\$ 29,79
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUBOS AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 135,84	R\$ 135,84	R\$ 135,84	R\$ 135,84
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF 03/2016	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ 12,09
							VALOR:	R\$ 317,76
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 61,04

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES, 07/07/2016
053498379

TAVARES,
CONSTRUTORES
LTD.A:0906720
000133

[illegible]

**GABRIEL
BEZERRA**
TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-090673204-000133
000133

Atividade: Construção de obras de engenharia
CNPJ: 09.067.320/0001-33
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01000-000
Telefone: (011) 3042-1460
Fax: (011) 3042-1460

Atividade: Engenharia e arquitetura
CNPJ: 09.067.320/0001-33
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01000-000
Telefone: (011) 3042-1460
Fax: (011) 3042-1460

5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	-	R\$ 31,41	R\$ 218,49	R\$ 249,90	R\$ 2,51	R\$ 17,38	0,38	R\$ 19,99
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 31,41	R\$ 6,74	R\$ 38,15	R\$ 31,41	R\$ 6,74		R\$ 38,15
89259	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00		R\$ 23,00
91466	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 3,42		R\$ 3,42
89260	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 8,45		R\$ 8,45
89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 38,92	R\$ 38,92	R\$ 0,00	R\$ 38,92		R\$ 38,92
91467	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96	R\$ 0,00	R\$ 137,96		R\$ 137,96
VALOR:										R\$ 249,90	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 48,01	
VALOR COM BDI:										R\$ 297,91	
QUANTIDADE (CHP):										0,08	
89259	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 1,84		R\$ 1,84
00037752	MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV, INCLUI CABINE E CHASSI NA INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 16,28		R\$ 16,28
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,000005510	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 6,72		R\$ 6,72
VALOR:										R\$ 23,00	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,42	
VALOR COM BDI:										R\$ 27,42	
QUANTIDADE (H):										0,08	
91466	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,27		R\$ 0,27
00037752	MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV, INCLUI CABINE E CHASSI NA INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 2,71		R\$ 2,71

RECEIÇÃO MUNICIPAL DE HOMENAGEM
5094
R\$ 2,71

GABRIEL BEZERRA
CONSTRUTORES
LTDA-09087320
053498379
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09087320
000133

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71
----------	---	--------	----	------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------

VALOR: R\$ 3,42									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,66									
VALOR COM BDI: R\$ 4,08									
QUANTIDADE (H): 0,08									

89260	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00037752	PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS AF 06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 6,69	R\$ 6,69
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76

VALOR: R\$ 8,45									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,62									
VALOR COM BDI: R\$ 10,07									
QUANTIDADE (H): 0,08									

89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 38,92	R\$ 38,92	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
00037752	PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENCAO CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 474.597,73	R\$ 474.597,73	R\$ 0,00	R\$ 30,52	R\$ 30,52
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 121.912,31	R\$ 121.912,31	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40

VALOR: R\$ 38,92									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19.21%): R\$ 7,48									
VALOR COM BDI: R\$ 46,40									
QUANTIDADE (H): 0,08									

91467	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96	R\$ 0,00	R\$ 11,04	R\$ 11,04
00004221	PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 137,96	R\$ 137,96

VALOR: R\$ 137,96									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19.21%): R\$ 26,50									
VALOR COM BDI: R\$ 164,46									
QUANTIDADE (H): 0,08									

TAVARES
 CONSTRUCOES
 LTDA
 000133
 053498379
 31/07/2017
 5095
 R\$ 137,96
 R\$ 0,00
 R\$ 26,50
 R\$ 164,46
 0,08

C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 82,86	R\$ 44,84	R\$ 127,70	R\$ 497,16	R\$ 269,04	R\$ 766,20
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 44,84	R\$ 44,84	R\$ 0,00	R\$ 44,84	R\$ 44,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 50,64	R\$ 0,00	R\$ 50,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 32,22
					VALOR:					
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):					R\$ 24,53
					VALOR COM BDI:					R\$ 152,23
					QUANTIDADE (UN):					6,00

100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA AF 01/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,12	R\$ 20,43	R\$ 23,55	R\$ 48,73	R\$ 319,11	R\$ 367,85
93409	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 21,89	R\$ 14,61	R\$ 36,50	R\$ 0,84	R\$ 0,56	R\$ 1,39
93408	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 21,89	R\$ 63,95	R\$ 85,84	R\$ 0,34	R\$ 1,00	R\$ 1,35
00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 113,08	R\$ 113,08	R\$ 0,00	R\$ 18,09	R\$ 18,09
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 21,89	R\$ 6,74	R\$ 28,63	R\$ 1,18	R\$ 0,36	R\$ 1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,76	R\$ 0,42	R\$ 1,18
					VALOR:					R\$ 23,55
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):					R\$ 4,52
					VALOR COM BDI:					R\$ 28,07
					QUANTIDADE (M2):					15,62

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 1.404,84	R\$ 0,00	R\$ 1.404,84
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 134,30	R\$ 0,00	R\$ 134,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
					VALOR:					R\$ 296,38
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):					R\$ 56,93
					VALOR COM BDI:					R\$ 353,31
					QUANTIDADE (M3):					4,74

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 175,28	R\$ 937,75	R\$ 0,00	R\$ 937,75
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56
					VALOR:					R\$ 175,28
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):					R\$ 33,67
					VALOR COM BDI:					R\$ 208,95
					QUANTIDADE (M3):					5,35

C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3		R\$ 40,52	R\$ 97,26	R\$ 137,78	R\$ 4,05	R\$ 9,73	R\$ 13,78
-------	-----------------	---------	----	--	-----------	-----------	------------	----------	----------	-----------



 TAVARES, BEZERRA
 CONSTRUTORES
 LTDA 09067330-1
 000183

10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 97,26	R\$ 97,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52
VALOR: R\$ 137,78										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 26,47										
VALOR COM BDI: R\$ 164,25										
QUANTIDADE (M3): 0,10										
C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3		R\$ 20,26	R\$ 101,48	R\$ 121,74	R\$ 1,22	R\$ 6,09	R\$ 7,30
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 101,48	R\$ 101,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26
VALOR: R\$ 121,74										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 23,39										
VALOR COM BDI: R\$ 145,13										
QUANTIDADE (M3): 0,06										
C1710	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 2,39	R\$ 1,39	R\$ 3,78	R\$ 9,56	R\$ 5,56	R\$ 15,12
11406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
VALOR: R\$ 3,78										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,73										
VALOR COM BDI: R\$ 4,51										
QUANTIDADE (UN): 4,00										
C1715	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN		R\$ 18,22	R\$ 12,85	R\$ 31,07	R\$ 109,32	R\$ 77,10	R\$ 186,42
11402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,85	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 12,85	R\$ 12,85
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 8,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 10,20
VALOR: R\$ 31,07										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,97										
VALOR COM BDI: R\$ 37,04										
QUANTIDADE (UN): 6,00										
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 257,25	R\$ 0,00	R\$ 257,25
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
VALOR: R\$ 23,71										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,55										
VALOR COM BDI: R\$ 28,26										
QUANTIDADE (H): 10,85										
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,35	R\$ 7,93	R\$ 28,28	R\$ 171,54	R\$ 66,69	R\$ 237,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTEOLÂNDIA

2099


GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA
053498379-000133

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	-	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,01	R\$ 20,01
95341	CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
VALOR:										R\$ 28,28	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 5,43	
VALOR COM BDI:										R\$ 33,71	
QUANTIDADE (H):										8,41	
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI		R\$ 19,67	R\$ 7,76	R\$ 27,43	R\$ 53,31	R\$ 21,03	R\$ 74,34	
88298	AF 01/2021 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	
AF 01/2021											
VALOR:										R\$ 27,43	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 5,27	
VALOR COM BDI:										R\$ 32,70	
QUANTIDADE (CHI):										2,71	

102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP		R\$ 19,67	R\$ 10,38	R\$ 30,05	R\$ 69,44	R\$ 36,64	R\$ 106,08	
88298	AF 01/2021 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	R\$ 19,67	R\$ 6,74	R\$ 26,41	
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	
102272	AF 01/2021 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	
VALOR:										R\$ 30,05	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 5,77	
VALOR COM BDI:										R\$ 35,82	
QUANTIDADE (CHP):										3,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
 TAVARES BEZERRA
 CONSTRUTORA
 LTDA 09067220
 053498378
 000133
 21/11/2021

102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 13,043,25	R\$ 13,043,25	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
									VALOR:	R\$ 0,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,16
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,99
									QUANTIDADE (H):	6,24
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 13,043,25	R\$ 13,043,25	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
									VALOR:	R\$ 0,19
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,04
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,23
									QUANTIDADE (H):	6,24
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 13,043,25	R\$ 13,043,25	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
									VALOR:	R\$ 1,04
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,20
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,24
									QUANTIDADE (H):	3,53
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - ATÉ 04/2024	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 5,58
00002705	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	KWH	1,70000000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
									VALOR:	R\$ 1,58
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,88
									QUANTIDADE (H):	3,53
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HPI)	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 69,93	R\$ 69,93
									VALOR:	R\$ 69,93
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 13,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 83,36
									QUANTIDADE (H):	0,02
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAÚTO	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12	R\$ 0,00	R\$ 685,44	R\$ 685,44
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12




 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAVIERS

12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H		R\$ 0,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 57,12
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13.60000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
								VALOR COM BDI:	R\$ 68,09
								QUANTIDADE (H):	12,00
									R\$ 2,86
									R\$ 57,12
								VALOR:	R\$ 57,12
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,97
								VALOR COM BDI:	R\$ 68,09
								QUANTIDADE (H):	0,05
									R\$ 0,22
									R\$ 4,41
								VALOR:	R\$ 4,41
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,85
								VALOR COM BDI:	R\$ 5,26
								QUANTIDADE (H):	0,05
									R\$ 2,37
									R\$ 59,22
								VALOR:	R\$ 59,22
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 11,38
								VALOR COM BDI:	R\$ 70,60
								QUANTIDADE (H):	0,04
									R\$ 3,40
									R\$ 113,40
								VALOR:	R\$ 113,40
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 21,78
								VALOR COM BDI:	R\$ 135,18
								QUANTIDADE (H):	0,03
									R\$ 534,55
									R\$ 3,39
									R\$ 1,20
									R\$ 1,34
									R\$ 0,85
									R\$ 0,04
									R\$ 0,04

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-0906/200-
053498378-000133

FLS. 100
MUNICIPAL DE HORTEOLITE

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21
100298	CURSO DE CAPACITACAO PARA MECANICO DE REFRIGERACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64
VALOR:										R\$ 28,77
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 5,53
VALOR COM BDI:										R\$ 34,30
QUANTIDADE (H):										18,58
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 2,27,11	R\$ 820,26	R\$ 3.047,37
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 18,06
95344	CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24
VALOR:										R\$ 25,04
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,81
VALOR COM BDI:										R\$ 29,85
QUANTIDADE (H):										121,70
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 31,41	R\$ 6,74	R\$ 38,15	R\$ 2,51	R\$ 0,54	R\$ 3,05
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 30,83
95351	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58
VALOR:										R\$ 38,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 7,33
VALOR COM BDI:										R\$ 45,48
QUANTIDADE (H):										0,08



 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

