

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,94
									VALOR:	R\$ 11,78
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 14,04
									QUANTIDADE (UN):	5,00
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,45	R\$ 9,33	R\$ 11,78	R\$ 39,20	R\$ 149,28	R\$ 188,48
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILOHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,94
									VALOR:	R\$ 11,78
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 14,04
									QUANTIDADE (UN):	16,00
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,37	R\$ 9,94	R\$ 13,31	R\$ 3,37	R\$ 9,94	R\$ 13,31
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILOHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,43	R\$ 0,72	R\$ 2,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,94	R\$ 0,72	R\$ 2,67
									VALOR:	R\$ 13,31
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,56
									VALOR COM BDI:	R\$ 15,87
									QUANTIDADE (UN):	1,00
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,02	R\$ 15,32	R\$ 22,34	R\$ 28,08	R\$ 61,28	R\$ 89,36
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILOHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 10,64
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
88247	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,98	R\$ 1,50	R\$ 4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,04	R\$ 1,50	R\$ 5,54
									VALOR:	R\$ 22,34
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,29
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,63
									QUANTIDADE (UN):	4,00
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 56,83	R\$ 64,19	R\$ 7,36	R\$ 56,83	R\$ 64,19
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILOHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 3,30	R\$ 3,30

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-0906720
053496379-15
000133



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,13	R\$ 1,57	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,24	R\$ 1,57	R\$ 5,82
VALOR: R\$ 64,19										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 12,33										
VALOR COM BDI: R\$ 76,52										
QUANTIDADE (UN): 1,00										
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 56,83	R\$ 64,19	R\$ 7,36	R\$ 56,83	R\$ 64,19
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 3,30	R\$ 3,30
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,13	R\$ 1,57	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,24	R\$ 1,57	R\$ 5,82
VALOR: R\$ 64,19										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 12,33										
VALOR COM BDI: R\$ 76,52										
QUANTIDADE (UN): 1,00										
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 10,13	R\$ 58,64	R\$ 68,77	R\$ 10,13	R\$ 58,64	R\$ 68,77
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 3,93	R\$ 3,93
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,30	R\$ 2,17	R\$ 6,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,83	R\$ 2,17	R\$ 8,00
VALOR: R\$ 68,77										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 13,21										
VALOR COM BDI: R\$ 81,98										
QUANTIDADE (UN): 1,00										
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 15,05	R\$ 61,05	R\$ 76,10	R\$ 45,15	R\$ 183,15	R\$ 228,30
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 4,26	R\$ 4,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 6,39	R\$ 3,21	R\$ 9,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 8,66	R\$ 3,21	R\$ 11,87
VALOR: R\$ 76,10										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 14,62										
VALOR COM BDI: R\$ 90,72										
QUANTIDADE (UN): 3,00										
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 29,03	R\$ 107,26	R\$ 136,29	R\$ 87,09	R\$ 321,78	R\$ 458,87
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 87,86	R\$ 87,86	R\$ 0,00	R\$ 87,86	R\$ 87,86

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA LTDA-09067220
053498379-42222-10-000133

00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 6,99	R\$ 6,99
88247		SINAPI	H	0,78300000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 7,92	R\$ 12,32	R\$ 18,53	R\$ 18,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 7,92	R\$ 16,71	R\$ 22,91	R\$ 22,91
								VALOR:	R\$ 136,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 26,18	
								VALOR COM BDI:	R\$ 162,47	
								QUANTIDADE (UN):	3,00	
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 439,46	R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36
I9418	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46	R\$ 0,00	R\$ 439,46	R\$ 439,46
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70
								VALOR:	R\$ 535,36	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 102,84	
								VALOR COM BDI:	R\$ 638,20	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 112,62	R\$ 112,62	R\$ 0,00	R\$ 1.801,92	R\$ 1.801,92
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 112,62	R\$ 112,62	R\$ 0,00	R\$ 112,62	R\$ 112,62
								VALOR:	R\$ 112,62	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 21,63	
								VALOR COM BDI:	R\$ 134,25	
								QUANTIDADE (UN):	16,00	
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 28,77	R\$ 112,92	R\$ 112,92	R\$ 230,16	R\$ 903,36	R\$ 1.133,52
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 112,92	R\$ 112,92	R\$ 0,00	R\$ 112,92	R\$ 112,92
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 12,66
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 16,11
								VALOR:	R\$ 141,69	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 27,22	
								VALOR COM BDI:	R\$ 168,91	
								QUANTIDADE (UN):	8,00	
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 28,77	R\$ 205,92	R\$ 205,92	R\$ 28,77	R\$ 205,92	R\$ 234,69
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 205,92	R\$ 205,92	R\$ 0,00	R\$ 205,92	R\$ 205,92
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 12,66
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 16,11
								VALOR:	R\$ 234,69	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 45,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 279,77	

91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SUPORTE PARA AF-03/2023	SINAPI	UN		R\$ 23,70	R\$ 20,71	R\$ 44,41	R\$ 331,80	QUANTIDADE (UN):	1,00
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74		R\$ 621,74
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,94	R\$ 14,87	R\$ 33,81	R\$ 18,94		R\$ 10,60
									VALOR:	R\$ 33,81
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 44,41
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:	R\$ 8,53
									QUANTIDADE (UN):	R\$ 52,94
										14,00
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SUPORTE PARA AF-03/2023	SINAPI	UN		R\$ 20,36	R\$ 26,06	R\$ 46,42	R\$ 40,72		R\$ 92,84
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74		R\$ 10,60
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,61	R\$ 20,21	R\$ 35,82	R\$ 15,61		R\$ 35,82
									VALOR:	R\$ 46,42
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 8,92
									VALOR COM BDI:	R\$ 55,34
									QUANTIDADE (UN):	2,00
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SUPORTE PARA AF-03/2023	SINAPI	UN		R\$ 16,50	R\$ 19,54	R\$ 36,04	R\$ 181,50		R\$ 396,44
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74		R\$ 10,60
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,75	R\$ 13,69	R\$ 25,44	R\$ 11,75		R\$ 25,44
									VALOR:	R\$ 36,04
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 6,92
									VALOR COM BDI:	R\$ 42,96
									QUANTIDADE (UN):	11,00
C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN		R\$ 38,36	R\$ 45,53	R\$ 83,89	R\$ 115,08		R\$ 251,67
I2117	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 45,53	R\$ 45,53	R\$ 0,00		R\$ 45,53
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88		R\$ 16,88
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 21,48		R\$ 21,48
									VALOR:	R\$ 83,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 16,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 100,00
									QUANTIDADE (UN):	R\$ 274,71
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 10,07	R\$ 7,10	R\$ 17,17	R\$ 161,12		R\$ 113,60

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067220
000183

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 7,10
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 4,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 5,64
									VALOR:	R\$ 17,17
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 20,47
									QUANTIDADE (UN):	16,00
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 17,74	R\$ 12,54	R\$ 30,28	R\$ 70,96	R\$ 50,16	R\$ 121,12
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 12,54
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 7,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 9,93
									VALOR:	R\$ 30,28
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,82
									VALOR COM BDI:	R\$ 36,10
									QUANTIDADE (UN):	4,00
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,	SEINFRA	M3		R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 34,44	R\$ 571,02	R\$ 0,00	R\$ 571,02
12543	MATERIAL DA VALA SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 34,44
									VALOR:	R\$ 34,44
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 6,62
									VALOR COM BDI:	R\$ 41,06
									QUANTIDADE (M3):	16,58
C1202	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SEINFRA	M		R\$ 47,95	R\$ 28,92	R\$ 76,87	R\$ 773,91	R\$ 466,77	R\$ 1.240,68
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 26,29	R\$ 26,29	R\$ 0,00	R\$ 26,92	R\$ 26,92
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85
									VALOR:	R\$ 76,87
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 14,77
									VALOR COM BDI:	R\$ 91,64
									QUANTIDADE (M):	16,14
92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M		R\$ 2,58	R\$ 34,01	R\$ 36,59	R\$ 106,45	R\$ 1.403,25	R\$ 1.509,70
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 32,38	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 32,87
00021127	BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM², FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,10	R\$ 0,55	R\$ 0,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,49	R\$ 0,55	R\$ 0,55
									VALOR:	R\$ 36,59
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA LTDA-09067200
000133
0534963769

92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M		R\$ 3,73	R\$ 69,61	R\$ 73,34	R\$ 265,28	R\$ 4.950,66	VALOR BDI (19.21%): VALOR COM BDI: QUANTIDADE (M):	R\$ 7,03 R\$ 43,62 41,26
00000977	PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 70MM ²	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 66,98	R\$ 66,98	R\$ 0,00	R\$ 67,98	R\$ 67,98	R\$ 5.215,94
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88247	COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10070000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,59	R\$ 0,80	R\$ 2,38	R\$ 2,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10070000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,15	R\$ 0,80	R\$ 2,95	R\$ 73,34
									VALOR:		R\$ 0,00
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 14,09
									VALOR BDI (19.21%):		R\$ 87,43
									VALOR COM BDI:		71,12
									QUANTIDADE (M):		R\$ 34.306,64
C4940	QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN		R\$ 5.701,94	R\$ 28.604,70	R\$ 34.306,64	R\$ 5.701,94	R\$ 28.604,70		R\$ 34.306,64
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 27,46	R\$ 37,53	R\$ 64,99	R\$ 109,84	R\$ 150,12		R\$ 259,96
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHF)	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 27,46	R\$ 134,51	R\$ 161,97	R\$ 329,52	R\$ 1.614,12		R\$ 1.943,64
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,94	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 41,64		R\$ 41,64
I8213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 24,80	R\$ 24,80	R\$ 0,00	R\$ 74,40		R\$ 74,40
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,95	R\$ 19,95	R\$ 0,00	R\$ 498,75		R\$ 498,75
I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/60A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 300,65	R\$ 300,65	R\$ 0,00	R\$ 901,95		R\$ 901,95
I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 67,33	R\$ 67,33	R\$ 0,00	R\$ 336,65		R\$ 336,65
I9066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 7,11		R\$ 7,11
I8076	GANCHOS OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,74	R\$ 8,74	R\$ 0,00	R\$ 26,22		R\$ 26,22
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 81,24	R\$ 81,24	R\$ 0,00	R\$ 731,16		R\$ 731,16
I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 24,87	R\$ 24,87	R\$ 0,00	R\$ 223,83		R\$ 223,83
I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 25,35		R\$ 25,35
I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,44	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 31,32		R\$ 31,32
I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 486,00		R\$ 486,00
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,56	R\$ 11,56	R\$ 0,00	R\$ 115,60		R\$ 115,60
I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 15,37	R\$ 15,37	R\$ 0,00	R\$ 61,48		R\$ 61,48
I8072	PORCA QUADRA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 3,40		R\$ 3,40
I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.150,89	R\$ 1.150,89	R\$ 0,00	R\$ 1.150,89		R\$ 1.150,89
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.114,27	R\$ 1.114,27	R\$ 0,00	R\$ 1.114,27		R\$ 1.

[illegible]

C12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 324,16	R\$ 0,00	R\$ 324,16
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	R\$ 14,86	R\$ 42,70	R\$ 57,56	R\$ 520,10	R\$ 1.494,50	R\$ 2.014,60
C0550	CABO EM PVC 1000V/16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 7,68	R\$ 9,84	R\$ 17,52	R\$ 15,36	R\$ 19,68	R\$ 35,04
C0557	CABO EM PVC 1000V/95MM2	SEINFRA	M	40,00000000	R\$ 17,27	R\$ 54,15	R\$ 71,42	R\$ 690,80	R\$ 2.166,00	R\$ 2.856,80
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 110,23	R\$ 59,27	R\$ 169,50	R\$ 661,38	R\$ 355,62	R\$ 1.017,00
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91	R\$ 323,82	R\$ 153,09	R\$ 476,91
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,16	R\$ 5,95	R\$ 9,11	R\$ 6,32	R\$ 11,90	R\$ 18,22
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,16	R\$ 7,84	R\$ 11,00	R\$ 6,32	R\$ 15,68	R\$ 22,00
C1021	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,23	R\$ 3,48	R\$ 9,71	R\$ 6,23	R\$ 3,48	R\$ 9,71
C1026	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 47,95	R\$ 19,78	R\$ 67,73	R\$ 95,90	R\$ 39,56	R\$ 135,46
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36	R\$ 95,90	R\$ 439,46	R\$ 535,36
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 9,59	R\$ 6,01	R\$ 15,60	R\$ 86,31	R\$ 54,09	R\$ 140,40
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 38,36	R\$ 26,29	R\$ 64,65	R\$ 460,32	R\$ 315,48	R\$ 775,80
C4933	HASTE DE ATERAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 82,86	R\$ 44,84	R\$ 127,70	R\$ 497,16	R\$ 269,04	R\$ 766,20
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 20,26	R\$ 101,48	R\$ 121,74	R\$ 1,22	R\$ 6,09	R\$ 7,30
C1710	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,39	R\$ 1,39	R\$ 3,78	R\$ 9,56	R\$ 5,56	R\$ 15,12
C1715	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 18,22	R\$ 12,85	R\$ 31,07	R\$ 109,32	R\$ 77,10	R\$ 186,42
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 3,77	R\$ 30,57	R\$ 34,34	R\$ 26,39	R\$ 213,99	R\$ 240,38
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 9,59	R\$ 17,00	R\$ 26,59	R\$ 38,36	R\$ 68,00	R\$ 106,36
VALOR: R\$ 34.306,64										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 6.590,31										
VALOR COM BDI: R\$ 40.896,95										
QUANTIDADE (UN): 1,00										
CPMH-05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x30 CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 128,23	R\$ 221,19	R\$ 349,42	R\$ 256,46	R\$ 442,38	R\$ 698,84
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 25,75	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 82,40	R\$ 82,40
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 13,82	R\$ 5,29	R\$ 19,11
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AE 12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91	R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91
VALOR: R\$ 349,42										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 67,12										
VALOR COM BDI: R\$ 416,54										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M		R\$ 43,15	R\$ 9,88	R\$ 53,03	R\$ 479,83	R\$ 109,87	R\$ 589,69
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 9,88
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 24,17	R\$ 0,00	R\$ 24,16
VALOR: R\$ 54,03										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 10,36										
VALOR COM BDI (19.21%): R\$ 64,39										

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA
LTDA-09067220
000133
053498379

CONSTRUTORA MUNICIPAL DE HUI

98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM INSTALAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E	SINAPI	M		R\$ 0,17	R\$ 6,24	R\$ 6,41	R\$ 122,29	R\$ 4,488,62	R\$ 63,22
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 5,88	R\$ 5,88	R\$ 0,00	R\$ 6,17	R\$ 4,610,91
88247	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 6,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,11
									VALOR:	R\$ 0,13
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 6,41
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,00
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,23
									QUANTIDADE (M):	R\$ 7,64
										719,33
C0545	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M		R\$ 11,98	R\$ 1,82	R\$ 13,80	R\$ 143,76	R\$ 21,84	R\$ 165,60
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 6,71
									VALOR:	R\$ 13,80
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,65
									VALOR COM BDI:	R\$ 16,45
									QUANTIDADE (M):	12,00
CPMH - 15	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 6,18	R\$ 16,10	R\$ 22,28	R\$ 12,36	R\$ 32,20	R\$ 44,56
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,62	R\$ 1,32	R\$ 3,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 3,56	R\$ 1,32	R\$ 4,88
									VALOR:	R\$ 22,28
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 4,28
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,56
									QUANTIDADE (UN):	2,00
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 7,65	R\$ 34,19	R\$ 41,84	R\$ 91,80	R\$ 410,28	R\$ 502,08
00038083	AF 11/2019 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 30,93	R\$ 30,93	R\$ 0,00	R\$ 30,93	R\$ 30,93
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,25	R\$ 1,63	R\$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
									VALOR:	R\$ 41,84
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 8,13
									VALOR COM BDI:	R\$ 49,97
									QUANTIDADE (UN):	12,00
CPMH - 16	TOMADA DUPLA PARA LOGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 27,79	R\$ 50,82	R\$ 78,61	R\$ 138,95	R\$ 254,10	R\$ 339,05

GABRIEL BEZERRA
TAVARES - CONSTRUTORA
LTDA-09067220
053498376-77
000133

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

107531	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fêmea ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 38,93	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 38,93	R\$ 38,93
88247	CAIXILHÃO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 11,81	R\$ 5,94	R\$ 17,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 16,01	R\$ 5,94	R\$ 21,94

CPMH - 20	CÂMERA DE VÍDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE 10m									
	MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO									
114332	Câmara de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar									
88247	COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									

C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
10108	ÁREA GROSSA
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm
10805	CIMENTO PORTLAND
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA
11090	EMULSÃO ASFALTICA
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN		R\$ 141,83	R\$ 518,96	R\$ 660,79	R\$ 141,83	R\$ 518,96	R\$ 660,79
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 25,61	R\$ 25,61	R\$ 0,00	R\$ 25,61	R\$ 25,61

7/11/2020
CANTABILIDADE MUNICIPAL DE HORTA

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067220
053498378
000133


I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,22
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 112,82	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 112,82
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 353,46	R\$ 353,46	R\$ 0,00	R\$ 353,46	R\$ 353,46
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	- SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	- R\$ 26,84	R\$ 26,84	R\$ 0,00	R\$ 26,84	- - - R\$ 26,84
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54

C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS				SEINFRA	UN		R\$ 295,05	R\$ 1.398,26	R\$ 1.693,31	R\$ 590,10	R\$ 2.796,52	R\$ 3.386,62
I0169	AÇO CA-60				SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 9,59	R\$ 9,59
I0108	AREIA GROSSA				SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 4,43	R\$ 4,43
I0805	CIMENTO PORTLAND				SEINFRA	KG	22,93000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 13,76	R\$ 13,76
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"				SEINFRA	UN	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 8,66	R\$ 8,66
I1605	PEDRISCO				SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 5,16
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304				SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.140,53	R\$ 1.140,53	R\$ 0,00	R\$ 1.140,53	R\$ 1.140,53
I1863	SIFÃO CROMADO 2"				SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO POPULAR)				SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR				SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2320	ENCANADOR				SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 91,63	R\$ 0,00	R\$ 91,63
I2391	PEDREIRO				SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 73,87	R\$ 0,00	R\$ 73,86
I2543	SERVENTE				SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 55,72	R\$ 0,00	R\$ 55,71

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 188,80		R\$ 470,75		R\$ 659,55	R\$ 377,60	R\$ 941,50	R\$ 1.319,10
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 5,90
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 8,43	R\$ 0,00	R\$ 8,43	R\$ 8,43
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 2,20
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 185,05	R\$ 185,05	R\$ 0,00	R\$ 185,05	R\$ 0,00	R\$ 185,05	R\$ 185,05
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96
I2264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 47,29	R\$ 47,29	R\$ 0,00	R\$ 47,29	R\$ 0,00	R\$ 47,29	R\$ 47,29
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,36
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,72
VALOR: R\$ 1.319,10												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19,21%): R\$ 325,28												
VALOR COM BDI: R\$ 2.018,59												
QUANTIDADE (UN): 2,00												

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
053498379-4

TAVARES
CONSTRUTORES
LTD A
000133



5034
CABEÇALHEIRO MUNICIPAL DE HUMANAS

12543	SERVENTE		SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52	R\$ 659,55
												VALOR:
												FRACÃO DE 100%:
												VALOR BDI (19.21%):
												VALOR COM BDI:
												QUANTIDADE (UN):
												2,00
												R\$ 786,25
												R\$ 1.435,83
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS		SEINFRA	UN		R\$ 306,92	R\$ 1.128,91	R\$ 1.435,83	R\$ 306,92	R\$ 1.128,91	R\$ 1.435,83	R\$ 1.435,83
I0169	AÇO CA-60		SEINFRA	KG	1,14000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 7,28	R\$ 7,28	R\$ 7,28
I0108	AREIA GROSSA		SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 3,02	R\$ 3,02
I0805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	16,36000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 9,83	R\$ 9,83	R\$ 9,83
I1180	FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ 0,68
I1605	PEDRISCO		SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 3,38	R\$ 3,38
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 502,64	R\$ 502,64	R\$ 0,00	R\$ 502,64	R\$ 502,64	R\$ 502,64
I1863	SIFÃO CROMADO 2"		SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 352,36	R\$ 352,36	R\$ 352,36
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"		SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 92,88	R\$ 92,88	R\$ 0,00	R\$ 185,76	R\$ 185,76	R\$ 185,76
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"		SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 31,98	R\$ 31,98	R\$ 0,00	R\$ 63,96	R\$ 63,96	R\$ 63,96
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 84,40	R\$ 0,00	R\$ 84,40	R\$ 84,40
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 104,72	R\$ 0,00	R\$ 104,72	R\$ 104,72
I2391	PEDREIRO		SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15	R\$ 67,15
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65	R\$ 50,65
												VALOR:
												R\$ 1.435,83
												FRACÃO DE 100%:
												R\$ 0,00
												VALOR BDI (19.21%):
												R\$ 275,82
												VALOR COM BDI:
												R\$ 1.711,65
												QUANTIDADE (UN):
												1,00
												R\$ 599,18
C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		SEINFRA	UN		R\$ 156,02	R\$ 443,16	R\$ 599,18	R\$ 156,02	R\$ 443,16	R\$ 599,18	R\$ 599,18
I1091	ENGATE CROMADO		SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,01	R\$ 19,01	R\$ 0,00	R\$ 38,02	R\$ 38,02	R\$ 38,02
I1180	FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 167,47	R\$ 167,47	R\$ 0,00	R\$ 167,47	R\$ 167,47	R\$ 167,47
I1579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON		SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,91	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 15,82	R\$ 15,82	R\$ 15,82
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 138,49	R\$ 138,49	R\$ 0,00	R\$ 138,49	R\$ 138,49	R\$ 138,49
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 83,02	R\$ 83,02	R\$ 0,00	R\$ 83,02	R\$ 83,02	R\$ 83,02
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 69,63	R\$ 0,00	R\$ 69,63	R\$ 69,63
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 86,39	R\$ 0,00	R\$ 86,39	R\$ 86,39
												VALOR:
												R\$ 599,18
												FRACÃO DE 100%:
												R\$ 0,00
												VALOR BDI (19.21%):
												R\$ 115,10
												VALOR COM BDI:
												R\$ 714,28
												QUANTIDADE (UN):
												1,00
												R\$ 646,25
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m		SEINFRA	UN		R\$ 74,53	R\$ 571,72	R\$ 646,25	R\$ 74,53	R\$ 571,72	R\$ 646,25	R\$ 646,25
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m		SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 0,00	R\$ 311,73	R\$ 311,73	R\$ 0,00	R\$ 411,48	R\$ 411,48	R\$ 411,48
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR		SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 79,15	R\$ 79,15	R\$ 0,00	R\$ 158,30	R\$ 158,30	R\$ 158,30

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
LTD.A-09067/220
053498376
TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTD.A-09067/220
000133



I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA		SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07	R\$ 1,07
I2391	PEDREIRO		SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60	R\$ 37,60
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 36,47	R\$ 0,00	R\$ 36,47	R\$ 36,47
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN-TRAÇO-1:3	---	SEINFRA	M3	--0,00230000	-R\$ 202,60	R\$ 377,12	R\$ 579,72	R\$ 0,47	R\$ 0,87	--R\$ 4,33	R\$ 4,33
VALOR: R\$ 646,25												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 124,14												
VALOR COM BDI: R\$ 770,39												
QUANTIDADE (UN): 1,00												
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		SEINFRA	M		R\$ 18,91	R\$ 5,88	R\$ 24,79	R\$ 1.548,73	R\$ 481,57	R\$ 2.030,30	R\$ 2.030,30
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')		SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 3,64	R\$ 0,00	R\$ 5,82	R\$ 5,82	R\$ 5,82
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 8,44
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47
VALOR: R\$ 24,79												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,76												
VALOR COM BDI: R\$ 29,55												
QUANTIDADE (M): 81,90												
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")		SEINFRA	M		R\$ 21,27	R\$ 10,89	R\$ 32,16	R\$ 695,53	R\$ 356,10	R\$ 1.051,63	R\$ 1.051,63
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,06
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')		SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 10,80
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 9,50
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78
VALOR: R\$ 32,16												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 6,18												
VALOR COM BDI: R\$ 38,34												
QUANTIDADE (M): 32,70												
C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")		SEINFRA	M		R\$ 11,34	R\$ 6,53	R\$ 17,87	R\$ 80,51	R\$ 46,36	R\$ 126,88	R\$ 126,88
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,27
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,39
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)		SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 5,87	R\$ 5,87	R\$ 5,87
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06	R\$ 5,06
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 6,28	R\$ 6,28
VALOR: R\$ 17,87												
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00												
VALOR BDI (19.21%): R\$ 3,41												
VALOR COM BDI: R\$ 21,28												
QUANTIDADE (M): 7,18												

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067220
053498376
000133

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M		R\$ 14,18	R\$ 10,10	R\$ 24,28	R\$ 141,80	R\$ 101,00	R\$ 242,80
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 9,14
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR- - -	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 7,85

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 22,70	R\$ 14,99	R\$ 37,69	R\$ 222,46	R\$ 146,90	R\$ 369,36
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 12,74	R\$ 12,74
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M		R\$ 24,58	R\$ 16,82	R\$ 41,40	R\$ 122,90	R\$ 84,10	R\$ 207,00
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 2,05
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 13,31	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 13,44	R\$ 13,44
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN-40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,78	R\$ 9,39	R\$ 9,22	R\$ 9,56	R\$ 18,78
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA 7 LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 1,88

MUNICIPAL DE HORIZONTE

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
053498378
000133

TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067220
000133

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
FRAÇÃO BDI (19.21%):										
VALOR BDI:										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (UN):										
88732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 9,60	R\$ 14,60	R\$ 5,00	R\$ 9,60	R\$ 14,60
00000296	ANEL BÓRRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
FRAÇÃO BDI (19.21%):										
VALOR BDI:										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (UN):										
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 15,11	R\$ 21,10	R\$ 35,94	R\$ 90,66	R\$ 126,60
00000297	ANEL BÓRRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
00003519	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
FRAÇÃO BDI (19.21%):										
VALOR BDI:										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (UN):										
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,63	R\$ 9,24	R\$ 46,10	R\$ 46,30	R\$ 92,40
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90

**GABRIEL
BEZERRA
TAVARES**
CONSTRUCOES
LTDA-09067320-
000133

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - 1º andar - 01305-000 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 3083-1111 - Fax: (011) 3083-1112
E-mail: gbt@gtb.com.br
CNPJ: 09.067.320/0001-33
Inscrição Estadual: 13.000.000-00
Inscrição Municipal: 000.000-00
Data de emissão: 02/02/2010
Data de validade: 02/02/2010

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57

- VALOR: R\$ 9,24									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%): R\$ 1,78									
VALOR COM BDI: R\$ 11,02									
QUANTIDADE (UN): 10,00									

89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 9,13	R\$ 14,13	R\$ 70,00	R\$ 127,82	R\$ 197,82
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88

VALOR: R\$ 14,13									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%): R\$ 2,71									
VALOR COM BDI: R\$ 16,84									
QUANTIDADE (UN): 14,00									

89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 14,48	R\$ 20,47	R\$ 89,85	R\$ 217,20	R\$ 307,05
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65

VALOR: R\$ 20,47									
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%): R\$ 3,93									
VALOR COM BDI: R\$ 24,40									
QUANTIDADE (UN): 15,00									

89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 6,15	R\$ 7,02	R\$ 13,17	R\$ 6,15	R\$ 7,02	R\$ 13,17
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
00003666	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 1,35
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 4,76	R\$ 4,76	R\$ 4,76

VALOR: R\$ 13,17										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,53										
VALOR COM BDI: R\$ 15,70										
QUANTIDADE (UN): 1,00										

89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 7,99	R\$ 26,58	R\$ 34,57	R\$ 79,90	R\$ 265,80	R\$ 345,70
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
00003658	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 11,93
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,39	R\$ 4,99	R\$ 4,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,60	R\$ 6,19	R\$ 6,19

VALOR: R\$ 34,57										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 6,64										
VALOR COM BDI: R\$ 41,21										
QUANTIDADE (UN): 10,00										

89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 4,55	R\$ 7,88	R\$ 16,65	R\$ 22,75	R\$ 39,40
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
00038383	LUVA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,42	R\$ 2,08	R\$ 2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,92	R\$ 2,58	R\$ 2,58

VALOR: R\$ 7,88										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,51										
VALOR COM BDI: R\$ 9,39										
QUANTIDADE (UN): 1,00										

89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN		R\$ 3,99	R\$ 8,40	R\$ 12,39	R\$ 63,84	R\$ 134,40	R\$ 198,24
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00038383	LUVA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES, 07
053498379

TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTD.A-09667320
000133

GOV. MUNICIPAL DE HORURUT

00003898	LUBA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 1,56
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	- SINAPI -	- H -	0,11020000	- ---R\$15,40	- ---R\$ 7,24	- ---R\$ 7,24	- ---R\$ 1,70	- ---R\$ 0,80	- ---R\$ 2,49	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 7,24	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,10	R\$ 3,10
VALOR: R\$ 12,39											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,38											
VALOR COM BDI: R\$ 14,77											
QUANTIDADE (UN): 16,00											
C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 13,71	R\$ 13,08	R\$ 26,79	R\$ 27,42	R\$ 26,16	R\$ 53,58	R\$ 53,58
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 5,28	R\$ 5,28	R\$ 5,28
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 36,19	R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 1,09
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 6,71
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 7,59
VALOR: R\$ 26,79											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,15											
VALOR COM BDI: R\$ 31,94											
QUANTIDADE (UN): 2,00											
C2361	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 17,50	R\$ 18,01	R\$ 35,51	R\$ 105,00	R\$ 103,06	R\$ 213,06	R\$ 213,06
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 1,55
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94	R\$ 3,94
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 36,19	R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 1,45
I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 11,07
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 7,81	R\$ 7,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69
VALOR: R\$ 35,51											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 6,82											
VALOR COM BDI: R\$ 42,33											
QUANTIDADE (UN): 6,00											
C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN		R\$ 17,02	R\$ 10,46	R\$ 27,18	R\$ 17,02	R\$ 10,46	R\$ 27,18	R\$ 27,18
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02450000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 1,31
I0296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95	R\$ 6,95
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 1,90
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 7,60
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 9,42
VALOR: R\$ 27,18											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,22											
VALOR COM BDI: R\$ 32,40											

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES
 CONSTRUTORA
 LTDA-09067220
 053498378
 000133



C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN		R\$ 4,26	R\$ 12,26	R\$ 16,52	R\$ 59,64	R\$ 171,64	R\$ 32,40
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,65	1,00
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 231,28
I9086	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 1,65
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 2,46
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 8,15
VALOR:									R\$ 16,52	R\$ 1,90
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	R\$ 2,36
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 3,17	R\$ 2,36
VALOR COM BDI:									R\$ 19,69	R\$ 2,36
QUANTIDADE (UN):									14,00	R\$ 16,52
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 29,25	R\$ 54,78	R\$ 255,30	R\$ 292,50	R\$ 547,80
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 28,97
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14
VALOR:									R\$ 54,78	R\$ 14,14
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	R\$ 54,78
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 10,52	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:									R\$ 65,30	R\$ 10,52
QUANTIDADE (UN):									10,00	R\$ 65,30
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 46,10	R\$ 71,63	R\$ 51,06	R\$ 92,20	R\$ 143,26
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 45,74	R\$ 45,74	R\$ 0,00	R\$ 45,74	R\$ 45,74
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14
VALOR:									R\$ 71,63	R\$ 14,14
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	R\$ 71,63
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 13,76	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:									R\$ 85,39	R\$ 13,76
QUANTIDADE (UN):									2,00	R\$ 85,39
95675	HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2024	SINAPI	UN		R\$ 19,39	R\$ 110,03	R\$ 129,42	R\$ 19,39	R\$ 110,03	R\$ 129,42
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00012774	HIDROMETRO UNICATO 7 MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 102,14	R\$ 102,14	R\$ 0,00	R\$ 102,14	R\$ 102,14
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,23	R\$ 3,87	R\$ 3,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,16	R\$ 3,87	R\$ 3,87
VALOR:									R\$ 15,12	R\$ 3,87
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	R\$ 15,12

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTD.A-09067220
053498379-2
000133

72/NO70176
MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 24,86
											VALOR COM BDI:	R\$ 154,28
											QUANTIDADE (UN):	1,00
C4925-	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN								R\$ 70,92	R\$ 88,77
19406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000							R\$ 0,00	R\$ 29,59
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000							R\$ 10,55	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000							R\$ 13,09	R\$ 13,09
											VALOR:	R\$ 53,23
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,23
											VALOR COM BDI:	R\$ 63,46
											QUANTIDADE (UN):	3,00
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN								R\$ 141,84	R\$ 261,30
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000							R\$ 0,00	R\$ 43,55
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000							R\$ 10,55	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000							R\$ 13,09	R\$ 13,09
											VALOR:	R\$ 67,19
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 12,91
											VALOR COM BDI:	R\$ 80,10
											QUANTIDADE (UN):	6,00
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN								R\$ 1,84	R\$ 273,25
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000							R\$ 0,00	R\$ 273,25
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000							R\$ 0,82	R\$ 0,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000							R\$ 1,02	R\$ 1,02
											VALOR:	R\$ 275,09
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 52,84
											VALOR COM BDI:	R\$ 327,93
											QUANTIDADE (UN):	1,00
104639	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AE 04/2023	SINAPI	M2								R\$ 263,78	R\$ 261,06
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000							R\$ 0,00	R\$ 2,97
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000							R\$ 4,72	R\$ 2,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000							R\$ 1,08	R\$ 0,59
											VALOR:	R\$ 11,54
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,97
											VALOR COM BDI:	R\$ 13,76
											QUANTIDADE (M2):	45,84
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AE 04/2023	SINAPI	M2								R\$ 588,06	R\$ 337,46
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COB VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000							R\$ 0,00	R\$ 0,02

**GABRIEL
BEZERRA
TAVARES** 07
053498379

Administrador
Rua Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - 13051-000
Ribeirão Preto - SP
Fone/Fax: (016) 3311-1000
E-mail: gbezerra@uol.com.br

**TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA** 09067320
000133

Engenheiro Civil
Rua Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - 13051-000
Ribeirão Preto - SP
Fone/Fax: (016) 3311-1000
E-mail: gbezerra@uol.com.br

00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 10,52	R\$ 4,84	R\$ 15,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,41	R\$ 1,32	R\$ 3,72

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL

EM PAREDES. DUAS DEMÃO. AF. 04/2023

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

104641	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,17	R\$ 4,95	R\$ 9,12	R\$ 1.426,43	R\$ 1.693,25	R\$ 3.119,68
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

SELADOR ACRILICO

TEXTURA ACRILICA

AJUDANTE DE PINTOR

PINTOR

C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2		R\$ 12,28	R\$ 2,31	R\$ 14,59	R\$ 3.463,21	R\$ 651,47	R\$ 4.114,67
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22

PINTURA HIDRACOR

HIDRACOR

LIXA PARA MADEIRA/MASSA

PINTOR

SERVENTE

C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2		R\$ 11,90	R\$ 0,55	R\$ 12,45	R\$ 3.087,57	R\$ 142,70	R\$ 3.230,28
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 8,86

ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO

AGUARRÁS MINERAL

ESMALTE SINTETICO

LIXA PARA FERRO

ZARCÃO

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 38,37	R\$ 8,25	R\$ 46,62	R\$ 1.174,12	R\$ 252,45	R\$ 1.426,57
10035	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 17,07	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 26,83	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 4,29
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
VALOR: R\$ 14,84										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,39										
VALOR COM BDI: R\$ 14,84										
QUANTIDADE (M2): 259,48										

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORA
LTD.A-09067320
000133

CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

5044
CITY MUNICIPAL DE HONOR

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 16,88
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 21,49	R\$ 21,49	R\$ 21,49
VALOR:										R\$ 46,62	R\$ 46,62	R\$ 46,62
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 8,96	R\$ 8,96	R\$ 8,96
VALOR COM BDI:										R\$ 55,58	R\$ 55,58	R\$ 55,58
QUANTIDADE (M2):										30,60	30,60	30,60
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN		R\$ 57,48	R\$ 0,31	R\$ 57,17	R\$ 457,36	R\$ 2,48	R\$ 459,84	R\$ 459,84	R\$ 459,84
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,31
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 16,88
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29	R\$ 40,29	R\$ 40,29
VALOR:										R\$ 57,48	R\$ 57,48	R\$ 57,48
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 11,04	R\$ 11,04	R\$ 11,04
VALOR COM BDI:										R\$ 68,52	R\$ 68,52	R\$ 68,52
QUANTIDADE (UN):										8,00	8,00	8,00
C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M		R\$ 12,78	R\$ 4,68	R\$ 8,10	R\$ 218,70	R\$ 126,36	R\$ 345,06	R\$ 345,06	R\$ 345,06
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 3,04	R\$ 3,04	R\$ 3,04
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM.(NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64	R\$ 1,64	R\$ 1,64
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 8,10	R\$ 8,10	R\$ 8,10
VALOR:										R\$ 12,78	R\$ 12,78	R\$ 12,78
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 2,46
VALOR COM BDI:										R\$ 15,24	R\$ 15,24	R\$ 15,24
QUANTIDADE (M):										27,00	27,00	27,00
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN		R\$ 727,29	R\$ 708,38	R\$ 18,91	R\$ 727,29	R\$ 4,958,66	R\$ 5,091,03	R\$ 5,091,03	R\$ 5,091,03
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 706,86	R\$ 0,00	R\$ 706,86	R\$ 0,00	R\$ 706,86	R\$ 706,86	R\$ 706,86	R\$ 706,86
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 1,52
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 8,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 10,47
VALOR:										R\$ 727,29	R\$ 727,29	R\$ 727,29
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 139,71	R\$ 139,71	R\$ 139,71
VALOR COM BDI:										R\$ 867,00	R\$ 867,00	R\$ 867,00
QUANTIDADE (UN):										7,00	7,00	7,00
CPMH - 14	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 902C, 4X2,5MM2 0,6/1,0KV-1-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M		R\$ 13,79	R\$ 12,35	R\$ 1,44	R\$ 13,79	R\$ 458,18	R\$ 511,61	R\$ 511,61	R\$ 511,61
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,53	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 2,78
00039258	BWF-B 1 CONDUTOR 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM2 OU 5, CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 8,11	R\$ 8,11	R\$ 0,00	R\$ 8,11	R\$ 8,92	R\$ 8,92	R\$ 8,92	R\$ 8,92
00021127	BWF-B 0,6/1KV 3 CONDUTORES DE 2,5MM2, FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03

GABRIEL BEZERRA
BEZERRA
CONSTRUTORES
LTDA-09067220
053498376-0
000133

TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067220
053498376-0
000133

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORTICULTURA
5045

88247	ADICIONAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,039000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88284			SINAPI	H	0,039000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
VALOR:											R\$ 13,79
FRAÇÃO DE 100%:											R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):											R\$ 2,65
VALOR COM BDI:											R\$ 16,44
QUANTIDADE (M):											37,10

C4778	REDE PRISORIGENAC/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA		SEINFRA	M		R\$ 15,60	R\$ 42,56	R\$ 58,16	R\$ 212,16	R\$ 578,82	R\$ 790,98
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO		SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM		SEINFRA	M2	0,043900000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G		SEINFRA	UN	0,000600000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I1872	SOLDA 50X50		SEINFRA	KG	0,004200000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXIVEL CLASSE 2		SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 31,39	R\$ 31,39	R\$ 0,00	R\$ 34,53	R\$ 34,53
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,330000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,96	R\$ 0,00	R\$ 6,96
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,330000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 8,64	R\$ 0,00	R\$ 8,64
VALOR:											R\$ 58,16
FRAÇÃO DE 100%:											R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):											R\$ 11,17
VALOR COM BDI:											R\$ 69,33
QUANTIDADE (M):											13,60

C4776	REDE PRISORIGENAC/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA		SEINFRA	M		R\$ 11,82	R\$ 33,50	R\$ 45,32	R\$ 364,06	R\$ 1.031,80	R\$ 1.395,86
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO		SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM		SEINFRA	M2	0,021900000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G		SEINFRA	UN	0,000300000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I1872	SOLDA 50X50		SEINFRA	KG	0,002100000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXIVEL CLASSE 2		SEINFRA	M	1,800000000	R\$ 0,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 0,00	R\$ 27,09	R\$ 27,09
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,55	R\$ 0,00	R\$ 6,54
VALOR:											R\$ 45,32
FRAÇÃO DE 100%:											R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):											R\$ 8,71
VALOR COM BDI:											R\$ 54,03
QUANTIDADE (M):											30,80

C4777	REDE PRISORIGENAC/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA		SEINFRA	M		R\$ 13,71	R\$ 32,66	R\$ 46,37	R\$ 420,90	R\$ 1.002,66	R\$ 1.423,56
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO		SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM		SEINFRA	M2	0,032900000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 1,98
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G		SEINFRA	UN	0,000400000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I1872	SOLDA 50X50		SEINFRA	KG	0,003100000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXIVEL CLASSE 2		SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 23,14	R\$ 23,14	R\$ 0,00	R\$ 25,45	R\$ 25,45
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
VALOR:											R\$ 45,32
FRAÇÃO DE 100%:											R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):											R\$ 8,71
VALOR COM BDI:											R\$ 54,03
QUANTIDADE (M):											30,80

GABRIEL BEZERRA
CONSTRUTORES
TAVARES 507
053498379-1
000133

TAVARES
CONSTRUTORES
TAVARES 507
053498379-1
000133

100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM COMPLEMENTARES	ENCARGOS	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 18,48	R\$ 67,13
										VALOR:	R\$ 2.089,26
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (13.84%):	R\$ 289,15
										VALOR COM BDI:	R\$ 2.378,41
										QUANTIDADE (UN):	3,00
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		SINAPI	UN		R\$ 82,40	R\$ 2.235,82	R\$ 2.318,22	R\$ 247,20	R\$ 6.707,46	R\$ 6.954,66
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL GAS-HEC, CONTROLE SEIO)		SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.141,54	R\$ 2.141,54	R\$ 0,00	R\$ 2.141,54	R\$ 2.141,54
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABRASTO, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA		SINAPI	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 6,93
00011978	FEIENDA PHILLIPS CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM		SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 6,54
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E SUPORTE MAO-FRANCESA		SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
00037591	ARBUELA LISA LEVE		SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,06	R\$ 17,06	R\$ 0,00	R\$ 34,12	R\$ 34,12
00001570	CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANFADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		SINAPI	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
88243	ACABAMENTO ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,333400000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 33,74	R\$ 18,22	R\$ 51,96
100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,333400000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 18,48	R\$ 67,13
										VALOR:	R\$ 2.318,22
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (13.84%):	R\$ 320,84
										VALOR COM BDI:	R\$ 2.639,06
										QUANTIDADE (UN):	3,00
C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 6.295,77	R\$ 6.295,77	R\$ 0,00	R\$ 18.887,31	R\$ 18.887,31
I7353	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,50 TR (FORN. E MONTAGEM)		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6.295,77	R\$ 6.295,77	R\$ 0,00	R\$ 6.295,77	R\$ 6.295,77
										VALOR:	R\$ 6.295,77
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (13.84%):	R\$ 871,33
										VALOR COM BDI:	R\$ 7.167,10
										QUANTIDADE (UN):	3,00
C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14	R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14
I7354	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM)		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14	R\$ 0,00	R\$ 6.569,14	R\$ 6.569,14
										VALOR:	R\$ 6.569,14
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 6.569,14
										VALOR BDI (13.84%):	R\$ 909,17
										VALOR COM BDI:	R\$ 7.478,31
										QUANTIDADE (UN):	1,00
103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE		SINAPI	UN		R\$ 224,87	R\$ 9.149,90	R\$ 9.374,77	R\$ 224,87	R\$ 9.149,90	R\$ 9.374,77

00043189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL GAS HEC, CONTROLE AUTOPROPELIDO, COM LANCIA GONDASTE HIDRAULICO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8.789,20	R\$ 8.789,20	R\$ 0,00	R\$ 8.789,20	R\$ 8.789,20
93288	TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, CHUFLUENO AF 03/2016	SINAPI	CHI	1,516600000	R\$ 36,76	R\$ 133,07	R\$ 169,83	R\$ 55,75	R\$ 201,81	R\$ 257,56
93287	GONDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCIA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, CHUFLUENO AF 03/2016	SINAPI -	CHP	-0,205900000	- R\$ 36,76	- R\$ 281,00	R\$ 317,76	R\$ 7,57	R\$ 57,86	R\$ 65,43
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 8,22	R\$ 8,22
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARBUELA LUSALEVE	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
00013294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 8,10	R\$ 8,10
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANFADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE EXCAVACAO M5	SINAPI	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
88243	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,574900000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 66,15	R\$ 35,73	R\$ 101,88
100308	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,574900000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 95,39	R\$ 36,23	R\$ 131,62

99803	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF 04/2019
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPMH - 23	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO	Composições
18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	Próprias SEINFRA
12391	PEDREIRO	SEINFRA
12543	SERVENTE	SEINFRA

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2		R\$ 6,12	R\$ 1,36	R\$ 7,48	R\$ 435,44	R\$ 96,76	R\$ 532,20
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,00	R\$ 18,29	R\$ 18,29	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,040000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,012000000	R\$ 0,00	R\$ 14,31	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,009000000	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA.09067320
000133

SECRETARIA MUNICIPAL DE HORTICULTURA

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 2,63
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%):										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (M2):										
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 23,06	R\$ 70,87	R\$ 93,93	R\$ 36,20	R\$ 111,27	R\$ 147,47
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 27,46	R\$ 146,69	R\$ 174,15	R\$ 0,96	R\$ 5,13	R\$ 6,10
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 23,71	R\$ 26,97	R\$ 50,68	R\$ 0,83	R\$ 0,94	R\$ 1,77
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 58,90	R\$ 58,90	R\$ 0,00	R\$ 64,79	R\$ 64,79
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 21,27	R\$ 0,00	R\$ 21,27
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%):										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (M3):										
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2		R\$ 4,22	R\$ 30,60	R\$ 34,82	R\$ 68,32	R\$ 495,41	R\$ 563,74
11090	EMULSAO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 15,30	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 30,60	R\$ 30,60
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%):										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (M2):										
96535	PANIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AS 04/2024	SINAPI	M2		R\$ 75,15	R\$ 61,52	R\$ 136,67	R\$ 668,83	R\$ 547,53	R\$ 1.216,36
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 7,19	R\$ 1,93	R\$ 9,12
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 1,78	R\$ 0,57	R\$ 2,36
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 12,83	R\$ 12,83	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 0,00	R\$ 11,67	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 14)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 11,77	R\$ 11,77
00006212	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 0,00	R\$ 15,42	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 18,92	R\$ 18,92
88239	ADJUNTO DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE FORMAS	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 16,59	R\$ 8,42	R\$ 25,01
88262	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 49,59	R\$ 18,63	R\$ 68,22
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%):										
VALOR COM BDI:										

	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	SINAPI	M2		R\$ 48,62	R\$ 48,99	R\$ 97,61	QUANTIDADE (M2):		8,90
96542	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,05600000	R\$ 25,48	R\$ 6,86	R\$ 32,34	R\$ 1,43	R\$ 1.678,40	R\$ 3.344,12
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 25,48	R\$ 8,19	R\$ 33,67	R\$ 0,36	R\$ 0,11	R\$ 0,47
00001358	CHAPAFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM E = 17MM.	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 0,00	R\$ 48,43	R\$ 48,43	R\$ 0,00	R\$ 15,26	R\$ 15,26
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 11,33	R\$ 11,33
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 12,68	R\$ 12,68	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 11,67	R\$ 11,67	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DOPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 2,35
88239	ADJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE FORMAS	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 11,22	R\$ 5,69	R\$ 16,92
88262	CARPINTEIROS DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 35,61	R\$ 13,38	R\$ 49,00

92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80" M DE LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80" A 1,20" M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE, LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE *6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	M2		R\$ 29,97	R\$ 58,21	R\$ 88,18	R\$ 1.659,44	R\$ 3.223,09	R\$ 4.882,53
00040271		SINAPI	UNXM E	0,19600000	R\$ 0,00	R\$ 16,68	R\$ 16,68	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27
00040287		SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 5,04
00040275		SINAPI	UNXM E	0,39300000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00040304	PREÇO DE ACÓRDO COM CADERNO DÚPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
88239	ADJUNTO DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 2,44	R\$ 1,24	R\$ 3,68
88262	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF - 09/2020	SINAPI	H	0,86600000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 17,95	R\$ 6,75	R\$ 24,70
92263		SINAPI	M2	0,26300000	R\$ 36,40	R\$ 132,05	R\$ 168,45	R\$ 9,57	R\$ 34,73	R\$ 44,30
									VALOR:	R\$ 88,18
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 16,94
									VALOR COM BDI:	R\$ 105,12
									QUANTIDADE (M2):	9,87
104916	ENTRADA DE SAPATAS, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF - 04/2020	SINAPI	KG		R\$ 5,78	R\$ 9,97	R\$ 15,75	R\$ 118,26	R\$ 203,99	R\$ 229,24

**GABRIEL
BEZERRA
TAVARES, 07**
053498379

Endereço: apartamento 104, rua 24/002, nº 104, bairro Santa Helena, Curitiba, PR, 81210-000, Brasil
Telefone: 011 3333-1111
Fax: 011 3333-1111
E-mail: gabe@tvt.com.br

**TAVARES
CONSTRUCOES
LTDA-09067320**
000133

Endereço: apartamento 104, rua 24/002, nº 104, bairro Santa Helena, Curitiba, PR, 81210-000, Brasil
Telefone: 011 3333-1111
Fax: 011 3333-1111
E-mail: gabe@tvt.com.br

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,81900000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,16
88238	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,98	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 3,45	R\$ 1,32	R\$ 1,32	R\$ 4,77
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 7,63	R\$ 8,99	R\$ 1,36	R\$ 7,63	R\$ 7,63	R\$ 8,99
VALOR: R\$ 15,75										R\$ 15,75	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 3,03	
VALOR COM BDI:										R\$ 18,78	
QUANTIDADE (KG):										20,46	
R\$ 841,84										R\$ 841,84	

104918	ARMAÇÃO DE SAPATAS ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,10	R\$ 9,97	R\$ 13,07	R\$ 199,67	R\$ 642,17	R\$ 642,17	R\$ 841,84
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,50300000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
88238	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,60	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,91
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,12	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 2,93
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 8,41	R\$ 8,79	R\$ 0,38	R\$ 8,41	R\$ 8,41	R\$ 8,79
VALOR: R\$ 13,07										R\$ 13,07	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 2,51	
VALOR COM BDI:										R\$ 15,58	
QUANTIDADE (KG):										64,41	
R\$ 183,67										R\$ 183,67	

104919	ARMAÇÃO DE SAPATAS ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 2,37	R\$ 9,16	R\$ 11,53	R\$ 37,75	R\$ 145,92	R\$ 145,92	R\$ 183,67
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,39900000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88238	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,47	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,72
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,68	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 2,33
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 7,86	R\$ 8,06	R\$ 0,20	R\$ 7,86	R\$ 7,86	R\$ 8,06
VALOR: R\$ 11,53										R\$ 11,53	
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00	
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 2,21	
VALOR COM BDI:										R\$ 13,74	
QUANTIDADE (KG):										15,93	
R\$ 474,30										R\$ 474,30	

C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,49	R\$ 343,86	R\$ 482,35	R\$ 1.361,36	R\$ 3.380,15	R\$ 3.380,15	R\$ 4.743,30
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 60,97	R\$ 60,97	R\$ 60,97
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 53,03	R\$ 53,03	R\$ 53,03

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUCOES
LTD A 09067220
053498376-2
000133

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 209,40	R\$ 209,40
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 17,68	R\$ 17,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 121,56	R\$ 121,56

VALOR: R\$ 482,35										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 92,66										
VALOR COM BDI: R\$ 575,01										
QUANTIDADE (M3): 9,83										

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 907,95	R\$ 907,95
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 53,72	R\$ 53,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 121,56	R\$ 121,56

VALOR: R\$ 175,28										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 33,67										
VALOR COM BDI: R\$ 208,95										
QUANTIDADE (M3): 5,18										

92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 180,44	R\$ 120,46	R\$ 59,98	R\$ 120,46	R\$ 2,054,91	R\$ 4,126,97	R\$ 6,181,87
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METÁLICA	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 6,42	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 3,04
00040339	COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATÉ 48 MM DE DIÂMETRO	SINAPI	UNXM E	1,18600000	R\$ 5,85	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 6,94	R\$ 6,94
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80" A *3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGE (10 KN), INCLUSIVE TIPO E FORÇADO	SINAPI	UNXM E	1,18600000	R\$ 19,34	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 22,94	R\$ 22,94
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDWICH METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE *6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXM E	0,35600000	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 6,21	R\$ 6,21
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,72600000	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 6,75	R\$ 6,75
00040304	ADJUNTO DE CARPINTERO COM ENCARGOS	SINAPI	KG	0,03300000	R\$ 14,14	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
88239	COMPLEMENTARES DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 23,14	R\$ 23,14	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 4,97	R\$ 2,52	R\$ 7,50
88262	COMPLEMENTARES DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	SINAPI	H	1,76900000	R\$ 28,52	R\$ 28,52	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 36,67	R\$ 13,78	R\$ 50,45
92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	SINAPI	M2	0,62600000	R\$ 121,51	R\$ 92,22	R\$ 29,29	R\$ 92,22	R\$ 18,34	R\$ 57,73	R\$ 76,07

VALOR: R\$ 180,44										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 34,66										
VALOR COM BDI: R\$ 215,10										
QUANTIDADE (M2): 34,26										

92759	ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM, MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 13,04	R\$ 9,20	R\$ 3,84	R\$ 9,20	R\$ 278,98	R\$ 668,38	R\$ 668,38
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ESPACADOR 7 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23



GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA-09067320
053498378
000133

88238	ADJUVANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,27	R\$ 0,14	R\$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,22	R\$ 0,85	R\$ 3,07
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 7,63	R\$ 8,99	R\$ 1,36	R\$ 7,63	R\$ 8,99
					VALOR:					
					FRAÇÃO DE 100%:					
					VALOR BDI (19,21%):					
					VALOR COM BDI:					
					QUANTIDADE (KG):					

92761	ARMADOR DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,68	R\$ 9,41	R\$ 11,09	R\$ 115,63	R\$ 647,69	R\$ 763,32
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
88238	ADJUVANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,14	R\$ 0,07	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 8,41	R\$ 8,79	R\$ 0,38	R\$ 8,41	R\$ 8,79
					VALOR:					
					FRAÇÃO DE 100%:					
					VALOR BDI (19,21%):					
					VALOR COM BDI:					
					QUANTIDADE (KG):					

92762	ARMADOR DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,12	R\$ 8,66	R\$ 9,78	R\$ 55,90	R\$ 432,22	R\$ 488,12
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
88238	ADJUVANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,82	R\$ 0,31	R\$ 1,13
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 7,86	R\$ 8,06	R\$ 0,20	R\$ 7,86	R\$ 8,06
					VALOR:					
					FRAÇÃO DE 100%:					
					VALOR BDI (19,21%):					
					VALOR COM BDI:					
					QUANTIDADE (KG):					

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 1.372,24	R\$ 0,00	R\$ 1.372,24
I2991	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 134,30	R\$ 0,00	R\$ 134,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
					VALOR:					
					FRAÇÃO DE 100%:					
					VALOR BDI (19,21%):					
					VALOR COM BDI:					
					QUANTIDADE (M3):					

GABRIEL BEZERRA
TAVARES, 07
053498379

TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA 09067220
000133

MUNICÍPIO DE HONÓRIO
MUNICÍPIO DE HONÓRIO

101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X65CM.(ESPESSURA 7CM). AF. 05/2020.	SINAPI	M2		R\$ 13,60	R\$ 43,81	R\$ 57,41	R\$ 308,86	R\$ 994,93	R\$ 1.303,78
00034584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = 7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,02700000	R\$ 0,00	R\$ 37,06	R\$ 37,06	R\$ 0,00	R\$ 38,06	R\$ 38,06
00044324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXAÇÃO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	---KG	0,01000000	---R\$ 0,00	---R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	---R\$ 20,96	---R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 10,14	R\$ 3,84	R\$ 13,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,46	R\$ 1,89	R\$ 5,35

[illegible][illegible]

C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28. DESENV 0.50M

GABRIEL  **TAVARES**
 Consultoria e Planejamento em Marketing
 e Comunicação Integrada
 Gabriel & Associados
 Rua Santa Clara, 100 - Centro
 Belo Horizonte - Minas Gerais
 CEP: 30130-000
 Fone: (31) 3222-1111
 Fax: (31) 3222-1112
 E-mail: gabe@gabriel.com.br

BEZERRA
 Consultoria e Planejamento em Marketing
 e Comunicação Integrada
 Rua Santa Clara, 100 - Centro
 Belo Horizonte - Minas Gerais
 CEP: 30130-000
 Fone: (31) 3222-1111
 Fax: (31) 3222-1112
 E-mail: gabe@gabriel.com.br

AVARES  **CONSTRUCOES**
 Rua Santa Clara, 100 - Centro
 Belo Horizonte - Minas Gerais
 CEP: 30130-000
 Fone: (31) 3222-1111
 Fax: (31) 3222-1112
 E-mail: gabe@gabriel.com.br

053498379  **000133**
 Rua Santa Clara, 100 - Centro
 Belo Horizonte - Minas Gerais
 CEP: 30130-000
 Fone: (31) 3222-1111
 Fax: (31) 3222-1112
 E-mail: gabe@gabriel.com.br

FEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

SOS4

6,49	3,01	8,95	8,14
6,45			

11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21	R\$ 1,21
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 53,07	R\$ 53,07	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 2,12	R\$ 2,12
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 107,81	R\$ 107,81	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31	R\$ 4,31
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 25,32	R\$ 25,32	R\$ 25,32
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42
VALOR: R\$ 84,52											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 16,24											
VALOR COM BDI: R\$ 100,76											
QUANTIDADE (M): 10,21											
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 141,36	R\$ 94,17	R\$ 235,53	R\$ 1.252,45	R\$ 834,35	R\$ 2.086,80	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 1,70	
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 91,45	R\$ 91,45	R\$ 0,00	R\$ 91,45	R\$ 91,45	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 80,58	R\$ 80,58	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 60,78	R\$ 60,78	
VALOR: R\$ 235,53											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 45,25											
VALOR COM BDI: R\$ 280,78											
QUANTIDADE (M2): 8,86											
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 313,77	R\$ 305,77	R\$ 619,54	R\$ 1.217,43	R\$ 1.186,39	R\$ 2.403,82	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 53,72	R\$ 53,72	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 121,56	R\$ 121,56	
C0839	CONCRETO PAVIM., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 138,49	R\$ 305,77	R\$ 444,26	R\$ 138,49	R\$ 305,77	R\$ 444,26	
VALOR: R\$ 619,54											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 119,01											
VALOR COM BDI: R\$ 738,55											
QUANTIDADE (M3): 3,88											
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2		R\$ 9,01	R\$ 20,47	R\$ 29,48	R\$ 582,95	R\$ 1.324,40	R\$ 1.907,36	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 0,00	R\$ 13,96	R\$ 13,96	R\$ 0,00	R\$ 2,93	R\$ 2,93	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,31	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 4,49	R\$ 1,70	R\$ 6,18	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,53	R\$ 0,84	R\$ 2,36	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 96,85	R\$ 474,26	R\$ 571,11	R\$ 3,00	R\$ 11,70	R\$ 14,70	
VALOR: R\$ 1.907,36											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 29,53											
VALOR COM BDI: R\$ 29,53											
QUANTIDADE (M3): 0,03											

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES, 07
053498376

TAVARES
CONSTRUCOES
LTD.A 09067220
000133

DE HORIZONTE

CPMH-05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400X300 CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Composições Próprias	R\$ 128,23	R\$ 221,19	R\$ 349,42	R\$ 256,46	R\$ 442,38	R\$ 5,66
00000574	CANTONEIRA (ABAS GUAIAS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 25,75	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 82,40	R\$ 35,14
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 13,82	R\$ 5,29	64,70
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AE-12/2020	UN	SINAPI	R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 247,91	R\$ 114,41	R\$ 133,50	R\$ 698,84
									R\$ 82,40
									R\$ 19,11
									R\$ 247,91
									R\$ 349,42
									R\$ 0,00
									R\$ 67,12
									R\$ 416,54
									2,00
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICORRUPÇÃO	M	SINAPI	R\$ 1,44	R\$ 5,50	R\$ 6,94	R\$ 255,31	R\$ 975,15	R\$ 1.230,46
00001021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICORRUPÇÃO BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICORRUPÇÃO	M	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85
00021127	BWF-B-1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	UN	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88247	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICORRUPÇÃO, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	H	SINAPI	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88264	ROLO DE 19 MM X 5 M	H	SINAPI	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
	COMPLEMENTARES								R\$ 6,94
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								R\$ 0,00
									R\$ 1,33
									R\$ 8,27
									177,30
									R\$ 2.059,76
CPMH-09	ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM LÂMPADA ELÉTRICA	UN	Composições Próprias	R\$ 11,12	R\$ 246,35	R\$ 257,47	R\$ 88,96	R\$ 1.970,80	R\$ 2.059,76
114110	anodizado com 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrolítica cor	un	ORSE	R\$ 0,00	R\$ 241,59	R\$ 241,59	R\$ 0,00	R\$ 241,59	R\$ 241,59
88247	ARANDELA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA ELÉTRICA COMPLEMENTARES	H	SINAPI	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,78
									R\$ 257,47
									R\$ 0,00
									R\$ 49,46
									R\$ 306,93
									R\$ 78,30
91998	SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	SINAPI	R\$ 8,97	R\$ 10,61	R\$ 19,58	R\$ 35,88	R\$ 42,44	R\$ 78,30
00038101	AE-03/2022	UN	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 6,77	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 6,77	R\$ 6,77
88247	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	H	SINAPI	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,81	R\$ 1,92	R\$ 5,78
88264	ROLO DE 19 MM X 5 M	H	SINAPI	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,16	R\$ 1,92	R\$ 7,08
	COMPLEMENTARES								R\$ 1,92
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								R\$ 1,92

91986	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SUPORTE PARA AF-032023	SINAPI	UN		R\$ 16,50	R\$ 17,65	R\$ 34,15	R\$ 231,00	R\$ 247,10	R\$ 478,10	VALOR: R\$ 19,58
91946	MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-032023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	R\$ 4,74	R\$ 5,86	R\$ 10,60	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
91994	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-032023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 11,75	R\$ 11,80	R\$ 23,55	R\$ 11,75	R\$ 11,80	R\$ 23,55	VALOR BDI (19.21%): R\$ 3,76
											VALOR COM BDI: R\$ 23,34
											QUANTIDADE (UN): 4,00
											VALOR: R\$ 34,15
											FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%): R\$ 6,56
											VALOR COM BDI: R\$ 40,71
											QUANTIDADE (UN): 14,00
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 76,68	R\$ 172,58	R\$ 191,80	R\$ 153,36	R\$ 345,16	VALOR: R\$ 34,15
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA CITAMPA PARA 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 76,68	R\$ 76,68	R\$ 0,00	R\$ 76,68	R\$ 76,68	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20	VALOR BDI (19.21%): R\$ 33,15
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70	VALOR COM BDI: R\$ 205,73
											QUANTIDADE (UN): 2,00
											VALOR: R\$ 172,58
											FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%): R\$ 33,15
											VALOR COM BDI: R\$ 205,73
											QUANTIDADE (UN): 2,00
CPMH- 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Prioritárias	UN		R\$ 27,79	R\$ 50,82	R\$ 78,61	R\$ 111,16	R\$ 203,28	R\$ 314,44	VALOR: R\$ 78,61
I07531	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, FAME ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 38,93	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 38,93	R\$ 38,93	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 11,81	R\$ 5,94	R\$ 17,74	VALOR BDI (19.21%): R\$ 15,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 16,01	R\$ 5,94	R\$ 21,94	VALOR COM BDI: R\$ 93,71
											QUANTIDADE (UN): 4,00
											VALOR: R\$ 78,61
											FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%): R\$ 15,10
											VALOR COM BDI: R\$ 93,71
											QUANTIDADE (UN): 4,00
CPMH- 18	RACK DE PAREDE 12U/19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Prioritárias	UN		R\$ 37,08	R\$ 590,58	R\$ 627,66	R\$ 37,08	R\$ 590,58	R\$ 627,66	VALOR: R\$ 627,66
I13765	Rack de Parede 19" x 12 U"s x 570mm	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 574,74	R\$ 574,74	R\$ 0,00	R\$ 574,74	R\$ 574,74	FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	VALOR BDI (19.21%): R\$ 120,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	VALOR COM BDI: R\$ 749,23
											QUANTIDADE (UN): 4,00
											VALOR: R\$ 627,66
											FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
											VALOR BDI (19.21%): R\$ 120,57
											VALOR COM BDI: R\$ 749,23

MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

CPMH- 17	SWITCH NAO GERENCIÁVEL, CAT6, 24 PORTAS 10/100/1000 + 02 PORTAS SEP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	R\$ 74,16	R\$ 1.098,58	R\$ 1.172,74	QUANTIDADE (UN):			1,00
111481	Switch 24 portas 10/100 mpps + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	R\$ 0,00	R\$ 1.066,90	R\$ 1.066,90	R\$ 0,00	R\$ 1.066,90	R\$ 1.066,90	R\$ 2.345,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA -- COM -- ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 31,48	R\$ 15,84	R\$ 47,32	R\$ 1.066,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	-	- R\$ 29,26	R\$ 42,68	R\$ 15,84	- R\$ 58,52	R\$ 47,32
							VALOR:			R\$ 1.172,74
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 225,28
							VALOR COM BDI:			R\$ 1.398,02
							QUANTIDADE (UN):			2,00
CPMH- 19	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ DE 1,0M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	R\$ 4,49	R\$ 13,24	R\$ 17,73	R\$ 44,90	R\$ 132,40	R\$ 177,30	R\$ 177,30
106639	Patch cable (Patch cords azul) cat.6 c/1,50m	ORSE	un	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25	R\$ 11,25
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,36	R\$ 1,19	R\$ 3,55	R\$ 3,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,13	R\$ 0,79	R\$ 2,93	R\$ 2,93
							VALOR:			R\$ 17,73
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 3,41
							VALOR COM BDI:			R\$ 21,14
							QUANTIDADE (UN):			10,00
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	SINAPI	UN	R\$ 229,91	R\$ 705,21	R\$ 935,12	R\$ 459,82	R\$ 1.410,42	R\$ 1.870,24	R\$ 1.870,24
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19"	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 606,98	R\$ 606,98	R\$ 0,00	R\$ 606,98	R\$ 606,98	R\$ 606,98
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 97,60	R\$ 49,11	R\$ 146,71	R\$ 146,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 132,32	R\$ 49,11	R\$ 181,43	R\$ 181,43
							VALOR:			R\$ 935,12
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 179,64
							VALOR COM BDI:			R\$ 1.114,76
							QUANTIDADE (UN):			2,00
C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19"	SEINFRA	UN	R\$ 5,27	R\$ 29,37	R\$ 34,64	R\$ 15,81	R\$ 88,11	R\$ 103,92	R\$ 103,92
19448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19"	SEINFRA	UN	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37	R\$ 29,37
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27
							VALOR:			R\$ 34,64
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 6,65
							VALOR COM BDI:			R\$ 41,29
							QUANTIDADE (UN):			3,00
C4569	REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"	SEINFRA	UN	R\$ 0,00	R\$ 104,14	R\$ 104,14	R\$ 0,00	R\$ 104,14	R\$ 104,14	R\$ 104,14
19449	REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"	SEINFRA	UN	R\$ 0,00	R\$ 104,14	R\$ 104,14	R\$ 0,00	R\$ 104,14	R\$ 104,14	R\$ 104,14
							VALOR:			R\$ 104,14
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 104,14
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 20,00

							VALOR COM BDI:		
							QUANTIDADE (UN):		
C4567	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		SEINFRA	UN			R\$ 35,96	R\$ 30,61	R\$ 124,15
18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 30,61	1,00
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,75000000		R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 66,57
12312	ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,75000000		R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 30,61
									R\$ 15,92
									R\$ 20,14
									R\$ 66,57
									R\$ 0,00
									R\$ 12,79
									R\$ 79,36
									1,00
									R\$ 492,94
									R\$ 0,40
									R\$ 2,43
									R\$ 1,80
									R\$ 7,42
									R\$ 3,98
									R\$ 2,73
									R\$ 14,29
									R\$ 3,31
									R\$ 4,39
									R\$ 8,71
									R\$ 4,52
									R\$ 63,30
									R\$ 78,54
									R\$ 50,65
									R\$ 246,47
									R\$ 0,00
									R\$ 47,35
									R\$ 293,82
									2,00
									R\$ 523,90
									R\$ 0,35
									R\$ 2,02
									R\$ 1,50
									R\$ 1,32
									R\$ 8,92
									R\$ 5,00
									R\$ 3,66
									R\$ 2,85
									R\$ 3,47
									R\$ 4,37

							VALOR:		
							FRAÇÃO DE 100%:		
									R\$ 0,00
									R\$ 12,79
									R\$ 79,36
									1,00
									R\$ 492,94
									R\$ 0,40
									R\$ 2,43
									R\$ 1,80
									R\$ 7,42
									R\$ 3,98
									R\$ 2,73
									R\$ 14,29
									R\$ 3,31
									R\$ 4,39
									R\$ 8,71
									R\$ 4,52
									R\$ 63,30
									R\$ 78,54
									R\$ 50,65
									R\$ 246,47
									R\$ 0,00
									R\$ 47,35
									R\$ 293,82
									2,00
									R\$ 523,90
									R\$ 0,35
									R\$ 2,02
									R\$ 1,50
									R\$ 1,32
									R\$ 8,92
									R\$ 5,00
									R\$ 3,66
									R\$ 2,85
									R\$ 3,47
									R\$ 4,37

							VALOR:		
							FRAÇÃO DE 100%:		
									R\$ 0,00
									R\$ 12,79
									R\$ 79,36
									1,00
									R\$ 492,94
									R\$ 0,40
									R\$ 2,43
									R\$ 1,80
									R\$ 7,42
									R\$ 3,98
									R\$ 2,73
									R\$ 14,29
									R\$ 3,31
									R\$ 4,39
									R\$ 8,71
									R\$ 4,52
									R\$ 63,30
									R\$ 78,54
									R\$ 50,65
									R\$ 246,47
									R\$ 0,00
									R\$ 47,35
									R\$ 293,82
									2,00
									R\$ 523,90
									R\$ 0,35
									R\$ 2,02
									R\$ 1,50
									R\$ 1,32
									R\$ 8,92
									R\$ 5,00
									R\$ 3,66
									R\$ 2,85
									R\$ 3,47
									R\$ 4,37


							VALOR:		
							FRAÇÃO DE 100%:		
									R\$ 0,00
									R\$ 12,79
									R\$ 79,36
									1,00
									R\$ 492,94
									R\$ 0,40
									R\$ 2,43
									R\$ 1,80
									R\$ 7,42
									R\$ 3,98
									R\$ 2,73
									R\$ 14,29
									R\$ 3,31
									R\$ 4,39
									R\$ 8,71
									R\$ 4,52
									R\$ 63,30
									R\$ 78,54
									R\$ 50,65
									R\$ 246,47
									R\$ 0,00
									R\$ 47,35
									R\$ 293,82
									2,00
									R\$ 523,90
									R\$ 0,35
									R\$ 2,02
									R\$ 1,50
									R\$ 1,32
									R\$ 8,92
									R\$ 5,00
									R\$ 3,66
									R\$ 2,85
									R\$ 3,47
									R\$ 4,37

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES-07
053496379

TAVARES-07
CONSTRUCOES
LTDA-09067320
000183



12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
VALOR: R\$ 261,95											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 50,32											
VALOR COM BDI: R\$ 312,27											
QUANTIDADE (PT): 2,00											
95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 3,93	R\$ 8,91	R\$ 12,84	R\$ 552,72	R\$ 1.253,10	R\$ 1.805,82	R\$ 1.805,82
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 0,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02	R\$ 7,02
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 3,21	R\$ 1,47	R\$ 4,68	R\$ 4,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,14	R\$ 1,14
VALOR: R\$ 12,84											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,47											
VALOR COM BDI: R\$ 15,31											
QUANTIDADE (M2): 140,64											
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMOIS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 9,23	R\$ 6,77	R\$ 16,00	R\$ 655,79	R\$ 481,01	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00043626	MASSA CURTIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERIORES	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 7,51	R\$ 3,45	R\$ 10,97	R\$ 10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,72	R\$ 0,94	R\$ 2,66	R\$ 2,66
VALOR: R\$ 16,00											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 3,07											
VALOR COM BDI: R\$ 19,07											
QUANTIDADE (M2): 71,05											
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M		R\$ 5,27	R\$ 4,24	R\$ 9,51	R\$ 10,54	R\$ 8,48	R\$ 19,02	R\$ 19,02
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24	R\$ 4,24
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 2,95
VALOR: R\$ 9,51											
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00											
VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,83											
VALOR COM BDI: R\$ 11,34											
QUANTIDADE (M): 1,00											



GABRIEL BEZERRA
TAVARES CONSTRUÇÕES
LTDA-09067320
000133

TAVARES
CONSTRUÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE-OBRA	MATERIAL		MÃO DE-OBRA	MATERIAL	
C0034	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3		R\$ 0,00	R\$ 46,65	R\$ 46,65	R\$ 0,00	R\$ 7,93	R\$ 7,93
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	7,92000000	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 46,65	R\$ 46,65

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS											
		SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 123,54	R\$ 64,07	R\$ 187,62	
88238	COMPLEMENTARES										
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS										
88239	COMPLEMENTARES									
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H		R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 1.011,72	R\$ 513,44	R\$ 1.525,16
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

[illegible]

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	- R\$ 15,09	-	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	-	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26

VALOR:	R\$ 23,14
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 27,59
QUANTIDADE (H):	65,91

88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 3,21	R\$ 1,42	R\$ 4,63
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 22,03
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,23
VALOR COM BDI:	R\$ 26,26
QUANTIDADE (H):	0,21

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 268,67	R\$ 145,11	R\$ 413,78
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19

VALOR:	R\$ 22,27
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,28
VALOR COM BDI:	R\$ 26,55
QUANTIDADE (H):	0,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE HONRARIAS

GABRIEL BEZERRA
TAVARES
CONSTRUTORES
LTDA 09067201
000133