

TAVARES CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 5,73	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,10	
								VALOR COM BDI:	R\$ 6,83	
								QUANTIDADE (M2):	51,49	

C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2		R\$ 61,13	R\$ 0,00	R\$ 61,13	R\$ 379,01	R\$ 0,00	R\$ 379,01
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,48	R\$ 0,00	R\$ 10,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
								VALOR:		R\$ 61,13
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 11,74
								VALOR COM BDI:		R\$ 72,87
								QUANTIDADE (M2):		6,20

C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 208,35	R\$ 0,00	R\$ 208,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,89	R\$ 0,00	R\$ 12,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 16,21
								VALOR:		R\$ 41,67
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 8,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,67

TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTD.A
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (PT):		5,00

C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29	R\$ 201,45	R\$ 0,00	R\$ 201,45
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 12,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 14,59
VALOR:										R\$ 40,29
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 7,74
VALOR COM BDI:										R\$ 48,03
QUANTIDADE (PT):										5,00

C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	SEINFRA	M2		R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 1.481,69	R\$ 0,00	R\$ 1.481,69
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81
VALOR:										R\$ 7,14
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,37
VALOR COM BDI:										R\$ 8,51
QUANTIDADE (M2):										207,52

1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 29,83	R\$ 0,00	R\$ 29,83	R\$ 131,25	R\$ 0,00	R\$ 131,25
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 3,49



GABRIEL BEZERRA TAVARES
7053498379
LTD.A 0906732
0000133

TAVARES

CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA:

Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (NOVENTA) DIAS

DATA:

26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

26/02/2025

BDI :

19,21%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

ORSE

2024/08

112,54%

70,11%

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/08 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 26,34	R\$ 0,00	R\$ 26,34
VALOR:										R\$ 29,83
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 5,73
VALOR COM BDI:										R\$ 35,56
QUANTIDADE (M2):										4,40

97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,87	R\$ 4,25	R\$ 13,12	R\$ 17,74	R\$ 8,50	R\$ 26,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,02	R\$ 1,05	R\$ 4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,85	R\$ 3,20	R\$ 9,05
VALOR:										R\$ 13,12
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,52
VALOR COM BDI:										R\$ 15,64
QUANTIDADE (UN):										2,00

97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 1,10	R\$ 0,53	R\$ 1,63	R\$ 3,30	R\$ 1,59	R\$ 4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13
VALOR:										R\$ 1,63
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 0,31
VALOR COM BDI:										R\$ 1,94

GABRIEL BEZERRA TAVARES 07053498379
TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 09067330000133

Página 30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
TAVARES CONSTRUÇÕES	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (UN):		3,00

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2		R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 18,36	R\$ 604,78	R\$ 0,00	R\$ 604,78
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 16,21
VALOR:										R\$ 18,36
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,53
VALOR COM BDI:										R\$ 21,89
QUANTIDADE (M2):										32,94

C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 33,35	R\$ 0,00	R\$ 33,35
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 5,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 4,05
VALOR:										R\$ 9,42
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,81
VALOR COM BDI:										R\$ 11,23
QUANTIDADE (M2):										3,54

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.446,41	R\$ 0,00	R\$ 1.446,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69
VALOR:										R\$ 53,69

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES, O
 7053498379
 L.TDA.0906732
 0000133



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,31	
								VALOR COM BDI:	R\$ 64,00	
								QUANTIDADE (M3):	26,94	

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 77,57	R\$ 32,77	R\$ 110,34	R\$ 1.238,02	R\$ 523,01	R\$ 1.761,03
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 5,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 21,15	R\$ 21,15
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 37,28
GABRIEL BEZERRA								VALOR:		R\$ 110,34
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 21,20
								VALOR COM BDI:		R\$ 131,54
								QUANTIDADE (M2):		15,96

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3		R\$ 343,50	R\$ 196,19	R\$ 539,69	R\$ 1.580,10	R\$ 902,47	R\$ 2.482,57
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 25,66	R\$ 25,66
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 65,70	R\$ 65,70
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 95,30	R\$ 95,30	R\$ 0,00	R\$ 104,83	R\$ 104,83
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 161,16	R\$ 0,00	R\$ 161,16

GABRIEL BEZERRA TAVARES
7053498378
L.TDA.0906732
0000133



TAVARES CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FONTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 182,34	R\$ 0,00	R\$ 182,34
VALOR:										R\$ 539,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 103,67
VALOR COM BDI:										R\$ 643,36
QUANTIDADE (M3):										4,60

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 268,40	R\$ 471,00	R\$ 218,81	R\$ 289,87	R\$ 508,68
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 54,72	R\$ 54,72
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 81,68	R\$ 81,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
VALOR:										R\$ 471,00
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 90,48
VALOR COM BDI:										R\$ 561,48
QUANTIDADE (M3):										1,08

C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2		R\$ 29,53	R\$ 83,46	R\$ 112,99	R\$ 106,60	R\$ 301,29	R\$ 407,89
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 0,00	R\$ 39,47	R\$ 39,47
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 17,60	R\$ 17,60
I728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36

GABRIEL BEZERRA
TAVARES-00000133
LTD.A-0906733
7053498379





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 4,94	R\$ 4,94
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 6,99	R\$ 6,99
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 7,09
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 138,49	R\$ 312,28	R\$ 450,77	R\$ 4,15	R\$ 9,37	R\$ 13,52
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 8,89
VALOR:										R\$ 112,99
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 21,71
VALOR COM BDI:										R\$ 134,70
QUANTIDADE (M2):										3,61

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 49,55	R\$ 15,38	R\$ 64,93	R\$ 11.378,66	R\$ 3.531,86	R\$ 14.910,53
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,05
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 1,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 22,69
VALOR:										R\$ 64,93
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 12,39
VALOR COM BDI:										R\$ 77,40

TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTD.A-0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		229,64

C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 75,15	R\$ 75,15	R\$ 0,00	R\$ 5.721,17	R\$ 5.721,17
I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 75,15	R\$ 75,15	R\$ 0,00	R\$ 75,15	R\$ 75,15
VALOR:										R\$ 75,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 14,44
VALOR COM BDI:										R\$ 89,59
QUANTIDADE (M2):										76,13

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3		R\$ 903,68	R\$ 835,70	R\$ 1.739,38	R\$ 515,10	R\$ 476,34	R\$ 991,45
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 6,93	R\$ 0,00	R\$ 415,80	R\$ 415,80
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 13,91	R\$ 13,91	R\$ 0,00	R\$ 16,69	R\$ 16,69
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 43,85	R\$ 43,85
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 74,25	R\$ 74,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 196,56	R\$ 196,56
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 23,90	R\$ 23,90
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 53,75	R\$ 53,75
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 259,53	R\$ 0,00	R\$ 259,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 128,93	R\$ 0,00	R\$ 128,93
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 201,45	R\$ 0,00	R\$ 201,45

7053498378
TAVARES
GABRIEL
BEZERRA
LTDA 0806732
0000133



TAVARES

CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA:

Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (NOVENTA) DIAS

DATA:

26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 26/02/2025

BDI : 19,21%


FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12
VALOR:										R\$ 1.739,38
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 334,13
VALOR COM BDI:										R\$ 2.073,51
QUANTIDADE (M3):										0,57

CPMH-22	JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO	Composições Próprias	M2		R\$ 96,33	R\$ 1.015,06	R\$ 1.111,39	R\$ 551,01	R\$ 5.806,14	R\$ 6.357,15
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	28,44000000	R\$ 0,00	R\$ 25,75	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 732,33	R\$ 732,33
00034746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	SINAPI	M2	6,44985350	R\$ 0,00	R\$ 37,34	R\$ 37,34	R\$ 0,00	R\$ 240,84	R\$ 240,84
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 8,44	R\$ 4,28	R\$ 12,73
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 30,13	R\$ 15,63	R\$ 45,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81600000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 16,92	R\$ 6,36	R\$ 23,27
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 40,85	R\$ 15,63	R\$ 56,47
VALOR:										R\$ 1.111,39
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 213,50
VALOR COM BDI:										R\$ 1.324,89
QUANTIDADE (M2):										5,72

000774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	KG		R\$ 0,37	R\$ 9,33	R\$ 9,70	R\$ 125,43	R\$ 3.162,87	R\$ 3.288,30
--------	--	--------	----	--	----------	----------	----------	------------	--------------	--------------

GABRIEL BEZERRA TAVARES
CPF: 00000000-00
RUA: RUA DA PRAIA, 100
Cidade: HORIZONTE - CE
CEP: 62700-000
FONE: (085) 3333-3333
E-MAIL: gabe@tavaras.com.br
LTD: 0906/32
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100774	AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG		R\$ 0,37	R\$ 9,33	R\$ 9,70	R\$ 125,43	R\$ 3.162,87	R\$ 3.288,30
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00038240	R\$ 36,76	R\$ 133,07	R\$ 169,83	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,06
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00050210	R\$ 36,76	R\$ 281,00	R\$ 317,76	R\$ 0,02	R\$ 0,14	R\$ 0,16
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,60744170	R\$ 0,00	R\$ 6,75	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 4,10	R\$ 4,10
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00375140	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,47874540	R\$ 0,00	R\$ 7,67	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00062650	R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00176900	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00456530	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 0,14
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,04606790	R\$ 3,12	R\$ 20,43	R\$ 23,55	R\$ 0,14	R\$ 0,94	R\$ 1,08
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,04606790	R\$ 1,31	R\$ 7,84	R\$ 9,15	R\$ 0,06	R\$ 0,36	R\$ 0,42

VALOR:	R\$ 9,70
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 11,56
QUANTIDADE (KG):	339,00

94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 3,29	R\$ 50,75	R\$ 54,04	R\$ 360,85	R\$ 5.566,26	R\$ 5.927,11
-------	--	--------	----	--	----------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------

TAVARES CONSTRUÇÕES
GABRIEL BEZERRA
705349837/9
LTD.A-0806/2020
00001333





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 20,15	R\$ 7,26	R\$ 27,41	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 20,15	R\$ 8,38	R\$ 28,53	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 5,69	R\$ 5,69
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 0,00	R\$ 37,37	R\$ 37,37	R\$ 0,00	R\$ 43,57	R\$ 43,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,39	R\$ 0,76	R\$ 2,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 20,48	R\$ 7,79	R\$ 28,27	R\$ 1,86	R\$ 0,71	R\$ 2,57

VALOR: R\$ 54,04

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 10,38

VALOR COM BDI: R\$ 64,42

QUANTIDADE (M2): 109,68

11967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2		R\$ 90,94	R\$ 469,31	R\$ 560,25	R\$ 840,29	R\$ 4.336,42	R\$ 5.176,71
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 468,41	R\$ 468,41	R\$ 0,00	R\$ 468,41	R\$ 468,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65

VALOR: R\$ 560,25

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 2,40

GABRIEL
TAVARES
7053488378
LTD.A.0806732
0000133

TAVARES
CONSTRUÇÕES





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 107,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 667,87
								QUANTIDADE (M2):		9,24


C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2		R\$ 90,93	R\$ 307,54	R\$ 398,47	R\$ 2.149,59	R\$ 7.270,25	R\$ 9.419,83
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 11,79	R\$ 11,79
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 0,00	R\$ 81,38	R\$ 81,37
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 213,47	R\$ 213,47	R\$ 0,00	R\$ 213,47	R\$ 213,47
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65

VALOR:	R\$ 398,47
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 76,55
VALOR COM BDI:	R\$ 475,02
QUANTIDADE (M2):	23,64

C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 343,26	R\$ 343,26	R\$ 0,00	R\$ 720,85	R\$ 720,85
I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 343,26	R\$ 343,26	R\$ 0,00	R\$ 343,26	R\$ 343,26

VALOR:	R\$ 343,26
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 65,94

GABRIEL BEZERRA
TAVARES 00000133
7053498378
TAVARES CONSTRUÇÕES
LTD.A-0906732
0000133



TAVARES

CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA:

Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (NOVENTA) DIAS

DATA:

26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

26/02/2025

BDI :

19,21%

FORTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERACAO	115,02%	71,66%
Composicoes Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 409,20
								QUANTIDADE (M2):		2,10

C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 378,17	R\$ 378,17	R\$ 0,00	R\$ 964,33	R\$ 964,33
I8342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 378,17	R\$ 378,17	R\$ 0,00	R\$ 378,17	R\$ 378,17

VALOR:		R\$ 378,17
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):		R\$ 72,65
VALOR COM BDI:		R\$ 450,82
QUANTIDADE (M2):		2,55

C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2		R\$ 87,41	R\$ 239,59	R\$ 327,00	R\$ 2.727,19	R\$ 7.475,21	R\$ 10.202,40
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
I0438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 236,72	R\$ 236,72	R\$ 0,00	R\$ 236,72	R\$ 236,72
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26

VALOR:		R\$ 327,00
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):		R\$ 62,82
VALOR COM BDI:		R\$ 389,82
QUANTIDADE (M2):		1,20

7053498379
TAVARES
GABRIEL
BEZERRA
TAVARES-0
LTD.A.0806732
0000133

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
31/03/2025



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 262,51	R\$ 262,51	R\$ 0,00	R\$ 1.260,05	R\$ 1.260,05
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 262,51	R\$ 262,51	R\$ 0,00	R\$ 262,51	R\$ 262,51

VALOR:	R\$ 262,51
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 50,43
VALOR COM BDI:	R\$ 312,94
QUANTIDADE (M2):	4,80

C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2		R\$ 41,32	R\$ 146,79	R\$ 188,11	R\$ 74,38	R\$ 264,22	R\$ 338,60
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 21,18	R\$ 21,18	R\$ 0,00	R\$ 27,53	R\$ 27,53
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 24,34	R\$ 24,34	R\$ 0,00	R\$ 8,03	R\$ 8,03
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 111,09	R\$ 111,09	R\$ 0,00	R\$ 111,09	R\$ 111,09
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06

7053498379
TAVARES O
BEZERRA
LTD A 09/08/2025
0000133



TAVARES

CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA:

Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (NOVENTA) DIAS

DATA:

26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :

26/02/2025

BDI :

19,21%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

ORSE

2024/08

112,54%

70,11%

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/08 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,68%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL					
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL						
VALOR:										R\$ 188,11					
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00					
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 36,14					
VALOR COM BDI:										R\$ 224,25					
QUANTIDADE (M2):										1,80					

C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 150,99	R\$ 150,99	R\$ 0,00	R\$ 4.742,60	R\$ 4.742,60
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 150,99	R\$ 150,99	R\$ 0,00	R\$ 150,99	R\$ 150,99
VALOR:										R\$ 150,99
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 29,01
VALOR COM BDI:										R\$ 180,00
QUANTIDADE (M2):										31,41

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,73	R\$ 1,89	R\$ 7,62	R\$ 1.925,45	R\$ 635,10	R\$ 2.560,55
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04
VALOR:										R\$ 7,62
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,46
VALOR COM BDI:										R\$ 9,08

7053498378
TAVARES
GABRIEL
BEZERRA
LTDA-0906732-4
0000133

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
DATA:		26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		336,03

C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 32,33	R\$ 4,63	R\$ 36,96	R\$ 4.083,28	R\$ 584,77	R\$ 4.668,05
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 202,60	R\$ 231,32	R\$ 433,92	R\$ 4,05	R\$ 4,63	R\$ 8,68
VALOR:									R\$ 36,96	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 7,10	
VALOR COM BDI:									R\$ 44,06	
QUANTIDADE (M2):									126,30	

C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 33,34	R\$ 5,79	R\$ 39,13	R\$ 6.991,73	R\$ 1.214,22	R\$ 8.205,95
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 202,60	R\$ 231,32	R\$ 433,92	R\$ 5,06	R\$ 5,78	R\$ 10,85
VALOR:									R\$ 39,13	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 7,52	
VALOR COM BDI:									R\$ 46,65	
QUANTIDADE (M2):									209,71	

72723	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SINAPI	M2		R\$ 18,98	R\$ 42,82	R\$ 61,80	R\$ 3.822,95	R\$ 8.624,80	R\$ 12.447,76
-------	--	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------

7053498378
TAVARES
GABRIEL
BEZERRA
L.TDA-0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SAO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87273	AF_02/2023_PE	SINAPI	M2		R\$ 18,98	R\$ 42,82	R\$ 61,80	R\$ 3.822,95	R\$ 8.624,80	R\$ 12.447,76
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 6,44	R\$ 6,44
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 1,23
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 0,00	R\$ 25,16	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 27,17	R\$ 27,17
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 14,50	R\$ 5,53	R\$ 20,03
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,48	R\$ 2,45	R\$ 6,93
VALOR:										R\$ 61,80
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 11,87
VALOR COM BDI:										R\$ 73,67
QUANTIDADE (M2):										201,42

104612	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2		R\$ 20,95	R\$ 53,44	R\$ 74,39	R\$ 1.292,20	R\$ 3.296,18	R\$ 4.588,38
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 6,44	R\$ 6,44
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07640000	R\$ 0,00	R\$ 34,78	R\$ 34,78	R\$ 0,00	R\$ 37,44	R\$ 37,44
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77620000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 16,15	R\$ 6,16	R\$ 22,31
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33580000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,80	R\$ 2,62	R\$ 7,42
VALOR:										R\$ 74,39
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 14,29
VALOR COM BDI:										R\$ 88,68

TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTDA-090873201
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		61,68

CPMH -21	FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	Composições Próprias	M2		R\$ 15,60	R\$ 59,02	R\$ 74,62	R\$ 709,49	R\$ 2.684,23	R\$ 3.393,72
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 15,63	R\$ 15,63	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42000000	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69230000	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 2,12
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,54500000	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22600000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 24,65	R\$ 24,65	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22000000	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 2,67
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 0,00	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 20,61	R\$ 20,61
00039415	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 0,00	R\$ 21,17	R\$ 21,17
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 8,76	R\$ 3,23	R\$ 11,98
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,58

VALOR:	R\$ 74,62
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 14,33

TAVARES BEZERRA
7053498379
LTD.A 09/08/2025
0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.2.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 88,95
								QUANTIDADE (M2):		45,48

CPMH -24	RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI	Composições Próprias	M2		R\$ 10,98	R\$ 30,04	R\$ 41,02	R\$ 1.818,40	R\$ 4.974,92	R\$ 6.793,32
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 15,63	R\$ 15,63	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,51000000	R\$ 0,00	R\$ 20,82	R\$ 20,82	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01220000	R\$ 0,00	R\$ 24,65	R\$ 24,65	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,02490000	R\$ 0,00	R\$ 42,25	R\$ 42,25	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,21290000	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 2,66
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	1,77350000	R\$ 0,00	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 10,30	R\$ 10,30
58278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59980000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 10,98	R\$ 4,04	R\$ 15,02

VALOR:	R\$ 41,02
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 7,88
VALOR COM BDI:	R\$ 48,90
QUANTIDADE (M2):	165,61

GABRIEL BEZERRA
TAVARES-00000133
7053498379
LTD A 0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 58,52	R\$ 58,52	R\$ 0,00	R\$ 5.929,25	R\$ 5.929,25
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 58,52	R\$ 58,52	R\$ 0,00	R\$ 58,52	R\$ 58,52
VALOR:									R\$ 58,52	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 11,24	
VALOR COM BDI:									R\$ 69,76	
QUANTIDADE (M2):									101,32	

104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2		R\$ 8,28	R\$ 61,33	R\$ 69,61	R\$ 1.333,16	R\$ 9.874,74	R\$ 11.207,91
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 8,58
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07280000	R\$ 0,00	R\$ 45,37	R\$ 45,37	R\$ 0,00	R\$ 48,67	R\$ 48,67
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30370000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 6,32	R\$ 2,41	R\$ 8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13760000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,97	R\$ 1,07	R\$ 3,04
VALOR:									R\$ 69,61	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (19.21%):									R\$ 13,37	
VALOR COM BDI:									R\$ 82,98	
QUANTIDADE (M2):									161,01	

1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M		R\$ 19,25	R\$ 65,51	R\$ 84,76	R\$ 168,82	R\$ 574,52	R\$ 743,35
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 63,82	R\$ 63,82	R\$ 0,00	R\$ 63,82	R\$ 63,82

7053498379
TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTD.A-0008732
0000133




TAVARES CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 13,43	R\$ 0,00	R\$ 13,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 202,60	R\$ 451,94	R\$ 654,54	R\$ 0,76	R\$ 1,69	R\$ 2,45
VALOR:										R\$ 84,76
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 16,28
VALOR COM BDI:										R\$ 101,04
QUANTIDADE (M):										8,77

C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2		R\$ 33,88	R\$ 12,79	R\$ 46,67	R\$ 187,36	R\$ 70,72	R\$ 258,09
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 0,85	R\$ 0,14	R\$ 0,99
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 3,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,74	R\$ 0,00	R\$ 10,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,29	R\$ 0,00	R\$ 22,29
VALOR:										R\$ 46,67
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 8,97
VALOR COM BDI:										R\$ 55,64
QUANTIDADE (M2):										5,53
11920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2		R\$ 96,83	R\$ 41,18	R\$ 138,01	R\$ 535,47	R\$ 227,73	R\$ 763,20

7053498379
TAVARES
GABRIEL BEZERRA
LTDA-0060732-0
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 3,02
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 16,83	R\$ 16,83	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 15,95	R\$ 15,95
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,00	R\$ 37,96	R\$ 37,96	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 38,62	R\$ 38,62	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 1,93
I1316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 3,45	R\$ 3,45
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 32,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31

VALOR: R\$ 138,01

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 26,51

VALOR COM BDI: R\$ 164,52

QUANTIDADE (M2): 5,53

98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 15,03	R\$ 58,05	R\$ 73,08	R\$ 231,01	R\$ 892,22	R\$ 1.123,24
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 3,73	R\$ 3,73
0004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15" CM, E= *2" CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 47,85	R\$ 47,85	R\$ 0,00	R\$ 47,85	R\$ 47,85
0008274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 20,35	R\$ 7,93	R\$ 28,28	R\$ 11,13	R\$ 4,34	R\$ 15,47



GABRIEL BEZERRA TAVARES
7053498379
LTD.A 09/06/2024
0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,90	R\$ 2,13	R\$ 6,03
VALOR:										R\$ 73,08
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 14,04
VALOR COM BDI:										R\$ 87,12
QUANTIDADE (M):										15,37

CPMH-07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 77,80	R\$ 3.187,51	R\$ 3.265,31	R\$ 77,80	R\$ 3.187,51	R\$ 3.265,31
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 179,25	R\$ 179,25
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 100,74	R\$ 100,74
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 60,17	R\$ 60,17	R\$ 0,00	R\$ 60,17	R\$ 60,17
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 87,86	R\$ 87,86	R\$ 0,00	R\$ 87,86	R\$ 87,86
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 0,00	R\$ 330,32	R\$ 330,32
00039455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 125,84	R\$ 125,84	R\$ 0,00	R\$ 125,84	R\$ 125,84
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 125,93	R\$ 125,93	R\$ 0,00	R\$ 251,86	R\$ 251,86
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 256,19	R\$ 256,19	R\$ 0,00	R\$ 256,19	R\$ 256,19
108261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.638,27	R\$ 1.638,27	R\$ 0,00	R\$ 1.638,27	R\$ 1.638,27
0001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	29,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 41,18	R\$ 41,18

7053498379
TAVARES 00000133
L.TDA.0906732
0000133

TAVARES 00000133
BEZERRA
TAVARES 00000133
CONSTRUCO





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 10,08
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	33,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 27,72	R\$ 27,72
00001577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 13,15	R\$ 13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	20,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 31,48	R\$ 15,84	R\$ 47,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 42,68	R\$ 15,84	R\$ 58,52
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02269000	R\$ 160,47	R\$ 493,66	R\$ 654,13	R\$ 3,64	R\$ 11,20	R\$ 14,84

VALOR:	R\$ 3.265,31
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 627,27
VALOR COM BDI:	R\$ 3.892,58
QUANTIDADE (UN):	1,00

01881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,69	R\$ 645,92	R\$ 672,61	R\$ 53,38	R\$ 1.291,84	R\$ 1.345,22
00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 626,47	R\$ 626,47	R\$ 0,00	R\$ 626,47	R\$ 626,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 10,05	R\$ 5,06	R\$ 15,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 13,62	R\$ 5,06	R\$ 18,68
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 160,47	R\$ 493,66	R\$ 654,13	R\$ 3,03	R\$ 9,33	R\$ 12,36

GABRIEL BEZERRA
TAVARES 00000133
7053486378
LTD A 090673
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87367	AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019									

VALOR:	R\$ 672,61
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 129,21
VALOR COM BDI:	R\$ 801,82
QUANTIDADE (UN):	2,00

101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 22,13	R\$ 387,87	R\$ 410,00	R\$ 22,13	R\$ 387,87	R\$ 410,00
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 372,29	R\$ 372,29	R\$ 0,00	R\$ 372,29	R\$ 372,29
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,41	R\$ 4,23	R\$ 12,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 11,41	R\$ 4,23	R\$ 15,64
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 160,47	R\$ 493,66	R\$ 654,13	R\$ 2,31	R\$ 7,11	R\$ 9,42

VALOR:	R\$ 410,00
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 78,76
VALOR COM BDI:	R\$ 488,76
QUANTIDADE (UN):	1,00

50479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 0,48	R\$ 1,08	R\$ 1,56	R\$ 23,52	R\$ 52,92	R\$ 76,44
-------	---	---------	-----	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

GABRIEL BEZERRA TAVARES
7053498379
LTD.A-0906/32
0000133




	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
I0293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
VALOR:										R\$ 1,56
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 0,30
VALOR COM BDI:										R\$ 1,86
QUANTIDADE (PAR):										49,00

C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR		R\$ 0,48	R\$ 1,32	R\$ 1,80	R\$ 14,88	R\$ 40,92	R\$ 55,80
I0128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
VALOR:										R\$ 1,80
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 0,35
VALOR COM BDI:										R\$ 2,15
QUANTIDADE (PAR):										31,00

C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ 3,19	R\$ 8,64	R\$ 10,50	R\$ 19,14
I0127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91

GABRIEL BEZERRA
TAVARES CONSTRUÇÕES
7053498378
LTD.A-0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81

VALOR:	R\$ 3,19
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,61
VALOR COM BDI:	R\$ 3,80
QUANTIDADE (PAR):	6,00

C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,91	R\$ 2,11	R\$ 4,02	R\$ 11,46	R\$ 12,66	R\$ 24,12
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 1,07

VALOR:	R\$ 4,02
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 0,77
VALOR COM BDI:	R\$ 4,79
QUANTIDADE (PAR):	6,00

C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR		R\$ 2,88	R\$ 3,44	R\$ 6,32	R\$ 11,52	R\$ 13,76	R\$ 25,28
I0131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 1,13
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES 0
7053498379
LTD.A-0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,61
VALOR:										R\$ 6,32
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,21
VALOR COM BDI:										R\$ 7,53
QUANTIDADE (PAR):										4,00

C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR		R\$ 8,63	R\$ 8,63	R\$ 17,26	R\$ 17,26	R\$ 17,26	R\$ 34,52
I0133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,39
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 3,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 4,83
VALOR:										R\$ 17,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,32
VALOR COM BDI:										R\$ 20,58
QUANTIDADE (PAR):										2,00

1941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 6,19	R\$ 4,64	R\$ 10,83	R\$ 80,47	R\$ 60,32	R\$ 140,79
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,58	R\$ 1,30	R\$ 3,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 3,50	R\$ 1,30	R\$ 4,80

GABRIEL BEZERRA TAVARES 0000133 7053498379




	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FORTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 0,11	R\$ 0,44	R\$ 0,55
VALOR:										R\$ 10,83
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,08
VALOR COM BDI:										R\$ 12,91
QUANTIDADE (UN):										13,00

91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 10,90	R\$ 6,65	R\$ 17,55	R\$ 490,50	R\$ 299,25	R\$ 789,75
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,58	R\$ 2,30	R\$ 6,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,21	R\$ 2,30	R\$ 8,51
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 0,11	R\$ 0,44	R\$ 0,55
VALOR:										R\$ 17,55
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,37
VALOR COM BDI:										R\$ 20,92
QUANTIDADE (UN):										45,00

91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 20,50	R\$ 10,75	R\$ 31,25	R\$ 1.025,00	R\$ 537,50	R\$ 1.562,50
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,66	R\$ 4,36	R\$ 13,01

GABRIEL BEZERRA
TAVARES CONSTRUÇÕES
LTD.A-0908732-7
0000133



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FONTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 11,74	R\$ 4,36	R\$ 16,09
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 0,11	R\$ 0,44	R\$ 0,55
VALOR:										R\$ 31,25
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 6,00
VALOR COM BDI:										R\$ 37,25
QUANTIDADE (UN):										50,00

91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 21,24	R\$ 12,79	R\$ 34,03	R\$ 212,40	R\$ 127,90	R\$ 340,30
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 3,19
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,96	R\$ 4,51	R\$ 13,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 12,14	R\$ 4,51	R\$ 16,65
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 122,47	R\$ 488,24	R\$ 610,71	R\$ 0,15	R\$ 0,59	R\$ 0,73
VALOR:										R\$ 34,03
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 6,54
VALOR COM BDI:										R\$ 40,57
QUANTIDADE (UN):										10,00

1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN		R\$ 14,38	R\$ 10,55	R\$ 24,93	R\$ 819,66	R\$ 601,35	R\$ 1.421,01
1642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 10,55
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33

GABRIEL BEZERRA
TAVARES-00000133
7053498378



TAVARES CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.						DATA :	26/02/2025	BDI : 19,21%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2						FONTE	VERSÃO	HORA MES
	PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE						ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS						SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,05
VALOR:										R\$ 24,93
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,79
VALOR COM BDI:										R\$ 29,72
QUANTIDADE (UN):										57,00

CPMH-06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 314,57	R\$ 529,53	R\$ 844,10	R\$ 629,14	R\$ 1.059,06	R\$ 1.688,20
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	6,40000000	R\$ 0,00	R\$ 25,75	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 164,80	R\$ 164,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 24,19	R\$ 9,25	R\$ 33,44
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 290,38	R\$ 355,48	R\$ 645,86	R\$ 290,38	R\$ 355,48	R\$ 645,86
VALOR:										R\$ 844,10
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 162,15
VALOR COM BDI:										R\$ 1.006,25
QUANTIDADE (UN):										2,00

C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M		R\$ 14,38	R\$ 4,23	R\$ 18,61	R\$ 6.289,52	R\$ 1.850,12	R\$ 8.139,64
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 3,85	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,05

GABRIEL BEZERRA
TAVARES-0
7053498379
LTD-0906732
0000133

