



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 6.193,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 38.434,62
								QUANTIDADE (UN):		1,00
CPMH-05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 128,24	R\$ 208,91	R\$ 337,15	R\$ 256,48	R\$ 417,82	R\$ 674,30
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 23,82	R\$ 23,82	R\$ 0,00	R\$ 76,22	R\$ 76,22
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 13,82	R\$ 5,29	R\$ 19,11
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,42	R\$ 127,40	R\$ 241,82	R\$ 114,42	R\$ 127,40	R\$ 241,82
								VALOR:		R\$ 337,15
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 64,77
								VALOR COM BDI:		R\$ 401,92
								QUANTIDADE (UN):		2,00
C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M		R\$ 43,15	R\$ 9,14	R\$ 52,29	R\$ 479,83	R\$ 101,64	R\$ 581,46
I1056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 9,14	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 9,14
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16
								VALOR:		R\$ 52,29
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 10,04



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VÁLIDE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 62,33
								QUANTIDADE (M):		11,12
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M		R\$ 0,17	R\$ 5,78	R\$ 5,95	R\$ 122,29	R\$ 4.157,72	R\$ 4.280,01
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 5,71
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,13
								VALOR:		R\$ 5,95
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 7,09
								QUANTIDADE (M):		719,33
C0545	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M		R\$ 11,98	R\$ 1,69	R\$ 13,67	R\$ 143,76	R\$ 20,28	R\$ 164,04
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 6,71
								VALOR:		R\$ 13,67
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,63
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,30
								QUANTIDADE (M):		12,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
CPMH - 15	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 6,18	R\$ 15,09	R\$ 21,27	R\$ 12,36	R\$ 30,18	R\$ 42,54
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,45	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 12,45	R\$ 12,45
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,62	R\$ 1,32	R\$ 3,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 3,56	R\$ 1,32	R\$ 4,88
								VALOR:	R\$ 21,27	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 4,09	
								VALOR COM BDI:	R\$ 25,36	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 7,65	R\$ 31,87	R\$ 39,52	R\$ 91,80	R\$ 382,44	R\$ 474,24
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,61	R\$ 28,61	R\$ 0,00	R\$ 28,61	R\$ 28,61
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,25	R\$ 1,63	R\$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
								VALOR:	R\$ 39,52	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 7,59	
								VALOR COM BDI:	R\$ 47,11	
								QUANTIDADE (UN):	12,00	
CPMH - 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 27,79	R\$ 47,90	R\$ 75,69	R\$ 138,95	R\$ 239,50	R\$ 378,45
107531	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,01	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 36,01	R\$ 36,01



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 11,80	R\$ 5,94	R\$ 17,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 16,00	R\$ 5,94	R\$ 21,94
VALOR:										R\$ 75,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 14,54
VALOR COM BDI:										R\$ 90,23
QUANTIDADE (UN):										5,00

CPMH - 20	CAMERA DE VIDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 37,08	R\$ 210,44	R\$ 247,52	R\$ 370,80	R\$ 2.104,40	R\$ 2.475,20
114332	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 194,60	R\$ 194,60	R\$ 0,00	R\$ 194,60	R\$ 194,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26
VALOR:										R\$ 247,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 47,55
VALOR COM BDI:										R\$ 295,07
QUANTIDADE (UN):										10,00

C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2		R\$ 72,75	R\$ 269,16	R\$ 341,91	R\$ 237,89	R\$ 880,15	R\$ 1.118,05
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 266,66	R\$ 266,66	R\$ 0,00	R\$ 266,66	R\$ 266,66
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 32,23



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52
										VALOR: R\$ 341,91
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 65,68
										VALOR COM BDI: R\$ 407,59
										QUANTIDADE (M2): 3,27
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2		R\$ 141,36	R\$ 746,60	R\$ 887,96	R\$ 70,68	R\$ 373,30	R\$ 443,98
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 0,00	R\$ 282,27	R\$ 282,27	R\$ 0,00	R\$ 22,58	R\$ 22,58
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 14,15	R\$ 14,15	R\$ 0,00	R\$ 14,86	R\$ 14,86
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 709,16	R\$ 709,16	R\$ 0,00	R\$ 709,16	R\$ 709,16
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
										VALOR: R\$ 887,96
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 170,58
										VALOR COM BDI: R\$ 1.058,54
										QUANTIDADE (M2): 0,50
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN		R\$ 141,84	R\$ 480,04	R\$ 621,88	R\$ 141,84	R\$ 480,04	R\$ 621,88
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69
I1180	FITA DE VEDAÇÃO "	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 104,36	R\$ 104,36	R\$ 0,00	R\$ 104,36	R\$ 104,36
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 326,96	R\$ 326,96	R\$ 0,00	R\$ 326,96	R\$ 326,96

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 24,82	R\$ 24,82	R\$ 0,00	R\$ 24,82	R\$ 24,82
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54

VALOR: R\$ 621,88

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19,21%): R\$ 119,46

VALOR COM BDI: R\$ 741,34

QUANTIDADE (UN): 1,00

C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 295,05	R\$ 1.293,28	R\$ 1.588,33	R\$ 590,10	R\$ 2.586,56	R\$ 3.176,66
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 5,91	R\$ 0,00	R\$ 8,86	R\$ 8,86
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 0,00	R\$ 4,10	R\$ 4,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,93000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 12,61
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 0,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 0,00	R\$ 4,77	R\$ 4,77
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 162,97	R\$ 162,97	R\$ 0,00	R\$ 162,97	R\$ 162,97
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,97	R\$ 36,97	R\$ 0,00	R\$ 36,97	R\$ 36,97
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 91,63	R\$ 0,00	R\$ 91,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 73,86	R\$ 0,00	R\$ 73,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 55,72	R\$ 0,00	R\$ 55,72

VALOR: R\$ 1.588,33



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 305,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.893,45
								QUANTIDADE (UN):		2,00

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 188,80	R\$ 435,41	R\$ 624,21	R\$ 377,60	R\$ 870,82	R\$ 1.248,42
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 5,91	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 3,55
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 1,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 5,41	R\$ 5,41
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 7,79	R\$ 7,79
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 171,17	R\$ 171,17	R\$ 0,00	R\$ 171,17	R\$ 171,17
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 162,97	R\$ 162,97	R\$ 0,00	R\$ 162,97	R\$ 162,97
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,97	R\$ 36,97	R\$ 0,00	R\$ 36,97	R\$ 36,97
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 43,75	R\$ 43,75	R\$ 0,00	R\$ 43,75	R\$ 43,75
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 52,36	R\$ 0,00	R\$ 52,36
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52

VALOR:		R\$ 624,21
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):		R\$ 119,91
VALOR COM BDI:		R\$ 744,12



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (UN):		2,00

C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 306,92	R\$ 1.044,19	R\$ 1.351,11	R\$ 306,92	R\$ 1.044,19	R\$ 1.351,11
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 5,91	R\$ 0,00	R\$ 6,74	R\$ 6,74
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 2,79
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 9,01	R\$ 9,01
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 3,13
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 464,95	R\$ 464,95	R\$ 0,00	R\$ 464,95	R\$ 464,95
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 162,97	R\$ 162,97	R\$ 0,00	R\$ 325,94	R\$ 325,94
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 85,92	R\$ 85,92	R\$ 0,00	R\$ 171,84	R\$ 171,84
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,58	R\$ 29,58	R\$ 0,00	R\$ 59,16	R\$ 59,16
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 84,40	R\$ 0,00	R\$ 84,40
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 104,72	R\$ 0,00	R\$ 104,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65

VALOR:	R\$ 1.351,11
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 259,55
VALOR COM BDI:	R\$ 1.610,66
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 156,02	R\$ 409,93	R\$ 565,95	R\$ 156,02	R\$ 409,93	R\$ 565,95
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,58	R\$ 17,58	R\$ 0,00	R\$ 35,16	R\$ 35,16



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 154,91	R\$ 154,91	R\$ 0,00	R\$ 154,91	R\$ 154,91
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 14,64	R\$ 14,64
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 128,11	R\$ 128,11	R\$ 0,00	R\$ 128,11	R\$ 128,11
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 76,80	R\$ 76,80
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 69,63	R\$ 0,00	R\$ 69,63
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 86,39	R\$ 0,00	R\$ 86,39

VALOR: R\$ 565,95

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 108,72

VALOR COM BDI: R\$ 674,67

QUANTIDADE (UN): 1,00

C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN		R\$ 74,53	R\$ 528,85	R\$ 603,38	R\$ 74,53	R\$ 528,85	R\$ 603,38
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 0,00	R\$ 288,35	R\$ 288,35	R\$ 0,00	R\$ 380,62	R\$ 380,62
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 73,22	R\$ 73,22	R\$ 0,00	R\$ 146,44	R\$ 146,44
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 36,47	R\$ 0,00	R\$ 36,47
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R\$ 202,60	R\$ 346,41	R\$ 549,01	R\$ 0,47	R\$ 0,80	R\$ 115,91

VALOR: R\$ 603,38

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 115,91





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 719,29
								QUANTIDADE (UN):		1,00
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M		R\$ 18,91	R\$ 5,44	R\$ 24,35	R\$ 1.548,73	R\$ 445,54	R\$ 1.994,26
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,39
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47
								VALOR:		R\$ 24,35
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 4,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 29,03
								QUANTIDADE (M):		81,90
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M		R\$ 21,27	R\$ 10,06	R\$ 31,33	R\$ 695,53	R\$ 328,96	R\$ 1.024,49
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 9,99	R\$ 9,99
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 11,78
								VALOR:		R\$ 31,33
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 6,02



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	R\$ 37,35
									QUANTIDADE (M):	32,70

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 11,34	R\$ 6,04	R\$ 17,38	R\$ 80,51	R\$ 42,88	R\$ 123,40
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 5,43	R\$ 5,43
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 6,28
VALOR:										R\$ 17,38
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,34
VALOR COM BDI:										R\$ 20,72
QUANTIDADE (M):										7,10

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M		R\$ 14,18	R\$ 9,34	R\$ 23,52	R\$ 141,80	R\$ 93,40	R\$ 235,20
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 8,37	R\$ 8,37	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 8,45
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 7,85
VALOR:										R\$ 23,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,52



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,04
								QUANTIDADE (M):		10,00
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 22,69	R\$ 13,86	R\$ 36,55	R\$ 222,36	R\$ 135,83	R\$ 358,19
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,23
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 11,66	R\$ 11,66	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57
								VALOR:		R\$ 36,55
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 7,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 43,57
								QUANTIDADE (M):		9,80
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M		R\$ 24,58	R\$ 15,56	R\$ 40,14	R\$ 122,90	R\$ 77,80	R\$ 200,70
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 1,23
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 12,31	R\$ 12,31	R\$ 0,00	R\$ 12,43	R\$ 12,43
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61
								VALOR:		R\$ 40,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 7,71



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	R\$ 47,85
									QUANTIDADE (M):	5,00

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,56	R\$ 9,17	R\$ 9,22	R\$ 9,12	R\$ 18,34
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 49,11	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 55,64	R\$ 55,64	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
VALOR:										R\$ 9,17
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,76
VALOR COM BDI:										R\$ 10,93
QUANTIDADE (UN):										2,00

89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 9,03	R\$ 14,03	R\$ 5,00	R\$ 9,03	R\$ 14,03
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 2,24



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 20,27	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88
								VALOR:		R\$ 14,03
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,70
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,73
								QUANTIDADE (UN):		1,00
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 14,17	R\$ 20,16	R\$ 35,94	R\$ 85,02	R\$ 120,96
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 20,27	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
								VALOR:		R\$ 20,16
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 3,87



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	R\$ 24,03
									QUANTIDADE (UN):	6,00

89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,42	R\$ 9,03	R\$ 46,10	R\$ 44,20	R\$ 90,30
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 49,11	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 55,64	R\$ 55,64	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
VALOR:										R\$ 9,03
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,73
VALOR COM BDI:										R\$ 10,76
QUANTIDADE (UN):										10,00

89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 8,60	R\$ 13,60	R\$ 70,00	R\$ 120,40	R\$ 190,40
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 20,27	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88
								VALOR:		R\$ 13,60
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,21
								QUANTIDADE (UN):		14,00
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 13,59	R\$ 19,58	R\$ 89,85	R\$ 203,85	R\$ 293,70
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 4,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 20,27	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
								VALOR:		R\$ 19,58
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 3,76



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 23,34
								QUANTIDADE (UN):		15,00
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,15	R\$ 6,66	R\$ 12,81	R\$ 6,15	R\$ 6,66	R\$ 12,81
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 49,11	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 2,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 55,64	R\$ 55,64	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 1,23	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 1,23	R\$ 4,76
								VALOR:		R\$ 12,81
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,27
								QUANTIDADE (UN):		1,00
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,99	R\$ 24,85	R\$ 32,84	R\$ 79,90	R\$ 248,50	R\$ 328,40
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 8,34
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,04	R\$ 11,04	R\$ 0,00	R\$ 11,04	R\$ 11,04



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 0,00	R\$ 20,27	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,28
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,39	R\$ 1,59	R\$ 4,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,60	R\$ 1,59	R\$ 6,19

VALOR: R\$ 32,84

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19,21%): R\$ 6,31

VALOR COM BDI: R\$ 39,15

QUANTIDADE (UN): 10,00

89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 4,30	R\$ 7,63	R\$ 16,65	R\$ 21,50	R\$ 38,15
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 0,00	R\$ 49,11	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 55,64	R\$ 55,64	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,42	R\$ 0,67	R\$ 2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,92	R\$ 0,67	R\$ 2,58

VALOR: R\$ 7,63

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19,21%): R\$ 1,47



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,10
								QUANTIDADE (UN):		5,00
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,99	R\$ 7,89	R\$ 11,88	R\$ 63,84	R\$ 126,24	R\$ 190,08
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 49,11	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 55,64	R\$ 55,64	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,10
								VALOR:		R\$ 11,88
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,28
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,16
								QUANTIDADE (UN):		16,00
C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 13,71	R\$ 12,09	R\$ 25,80	R\$ 27,42	R\$ 24,18	R\$ 51,60
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 4,89	R\$ 4,89
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 33,48	R\$ 33,48	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 6,20	R\$ 6,20
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
VALOR:										R\$ 25,80
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,96
VALOR COM BDI:										R\$ 30,76
QUANTIDADE (UN):										2,00

C2361	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")~JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 17,50	R\$ 16,65	R\$ 34,15	R\$ 105,00	R\$ 99,90	R\$ 204,90
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 3,64
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 33,48	R\$ 33,48	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,24	R\$ 10,24	R\$ 0,00	R\$ 10,24	R\$ 10,24
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 7,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 9,69
VALOR:										R\$ 34,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 6,56
VALOR COM BDI:										R\$ 40,71
QUANTIDADE (UN):										6,00

C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN		R\$ 17,02	R\$ 9,40	R\$ 26,42	R\$ 17,02	R\$ 9,40	R\$ 26,42
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02450000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21
I0296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 6,43
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42
								VALOR:		R\$ 26,42
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,08
								VALOR COM BDI:		R\$ 31,50
								QUANTIDADE (UN):		1,00
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN		R\$ 4,26	R\$ 11,35	R\$ 15,61	R\$ 59,64	R\$ 158,90	R\$ 218,54
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 1,53
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,28
I9096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,54	R\$ 7,54	R\$ 0,00	R\$ 7,54	R\$ 7,54
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,90
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36
								VALOR:		R\$ 15,61
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 3,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 18,61
								QUANTIDADE (UN):		14,00
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 27,06	R\$ 52,59	R\$ 255,30	R\$ 270,60	R\$ 525,90
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 26,80



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14
								VALOR:		R\$ 52,59
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 10,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 62,69
								QUANTIDADE (UN):		10,00
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 42,65	R\$ 68,18	R\$ 51,06	R\$ 85,30	R\$ 136,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 42,31	R\$ 42,31	R\$ 0,00	R\$ 42,31	R\$ 42,31
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14
								VALOR:		R\$ 68,18
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 13,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 81,28
								QUANTIDADE (UN):		2,00
95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN		R\$ 19,39	R\$ 102,36	R\$ 121,75	R\$ 19,39	R\$ 102,36	R\$ 121,75
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
00012774	HIDROMETRO UNIJATO 7 MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 94,48	R\$ 94,48	R\$ 0,00	R\$ 94,48	R\$ 94,48
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,23	R\$ 3,87	R\$ 12,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,16	R\$ 3,87	R\$ 15,02
VALOR:										R\$ 121,75
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 23,39
VALOR COM BDI:										R\$ 145,14
QUANTIDADE (UN):										1,00
C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 27,37	R\$ 51,01	R\$ 70,92	R\$ 82,11	R\$ 153,03
19406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 27,37	R\$ 27,37	R\$ 0,00	R\$ 27,37	R\$ 27,37
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09
VALOR:										R\$ 51,01
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 9,80
VALOR COM BDI:										R\$ 60,81
QUANTIDADE (UN):										3,00
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 40,28	R\$ 63,92	R\$ 141,84	R\$ 241,68	R\$ 383,52
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 40,28	R\$ 40,28	R\$ 0,00	R\$ 40,28	R\$ 40,28
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 63,92
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 12,28
								VALOR COM BDI:		R\$ 76,20
								QUANTIDADE (UN):		6,00
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN		R\$ 1,84	R\$ 252,76	R\$ 254,60	R\$ 1,84	R\$ 252,76	R\$ 254,60
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 252,76	R\$ 252,76	R\$ 0,00	R\$ 252,76	R\$ 252,76
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 1,02
								VALOR:		R\$ 254,60
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 48,91
								VALOR COM BDI:		R\$ 303,51
								QUANTIDADE (UN):		1,00
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 5,80	R\$ 5,51	R\$ 11,31	R\$ 263,78	R\$ 250,60	R\$ 514,38
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 4,72	R\$ 2,17	R\$ 6,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,08	R\$ 0,59	R\$ 1,67
								VALOR:		R\$ 11,31
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,17
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,48



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		45,48
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 12,93	R\$ 7,33	R\$ 20,26	R\$ 588,06	R\$ 333,37	R\$ 921,42
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 10,52	R\$ 4,84	R\$ 15,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,41	R\$ 1,32	R\$ 3,72
								VALOR:		R\$ 20,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 3,89
								VALOR COM BDI:		R\$ 24,15
								QUANTIDADE (M2):		45,48
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,17	R\$ 4,72	R\$ 8,89	R\$ 1.426,43	R\$ 1.614,57	R\$ 3.041,00
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
								VALOR:		R\$ 8,89
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,71
								VALOR COM BDI:		R\$ 10,60
								QUANTIDADE (M2):		342,07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2		R\$ 12,28	R\$ 2,14	R\$ 14,42	R\$ 3.463,21	R\$ 603,52	R\$ 4.066,73
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06

VALOR: R\$ 14,42

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,77

VALOR COM BDI: R\$ 17,19

QUANTIDADE (M2): 282,02

C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2		R\$ 11,90	R\$ 0,51	R\$ 12,41	R\$ 3.087,57	R\$ 132,32	R\$ 3.219,90
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 8,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04

VALOR: R\$ 12,41

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,38

VALOR COM BDI: R\$ 14,79

QUANTIDADE (M2): 269,49

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 38,37	R\$ 7,63	R\$ 46,00	R\$ 1.174,12	R\$ 233,48	R\$ 1.407,60
-------	--	---------	----	--	-----------	----------	-----------	--------------	------------	--------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 15,79	R\$ 15,79	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 24,82	R\$ 24,82	R\$ 0,00	R\$ 3,97	R\$ 3,97
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,00	R\$ 22,43	R\$ 22,43	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 21,49

VALOR: R\$ 46,00

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 8,84

VALOR COM BDI: R\$ 54,84

QUANTIDADE (M2): 30,60

C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN		R\$ 57,17	R\$ 0,29	R\$ 57,46	R\$ 457,36	R\$ 2,32	R\$ 459,68
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 9,51	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29

VALOR: R\$ 57,46

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 11,04

VALOR COM BDI: R\$ 68,50

QUANTIDADE (UN): 8,00

C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M		R\$ 8,10	R\$ 4,32	R\$ 12,42	R\$ 218,70	R\$ 116,64	R\$ 335,34
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,80

Página: 1/1



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 0,00	R\$ 44,98	R\$ 44,98	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 8,10
VALOR:										R\$ 12,42
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,39
VALOR COM BDI:										R\$ 14,81
QUANTIDADE (M):										27,00
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN		R\$ 18,91	R\$ 655,26	R\$ 674,17	R\$ 132,37	R\$ 4.586,82	R\$ 4.719,19
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 653,86	R\$ 653,86	R\$ 0,00	R\$ 653,86	R\$ 653,86
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47
VALOR:										R\$ 674,17
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 129,51
VALOR COM BDI:										R\$ 803,68
QUANTIDADE (UN):										7,00
CPMH - 14	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 902C, 4x2,5mm2, 0,6/1,0kV 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M		R\$ 1,44	R\$ 11,47	R\$ 12,91	R\$ 53,42	R\$ 425,53	R\$ 478,96
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 2,57
00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 8,25



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039258	ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2									
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14

VALOR: R\$ 12,91

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 2,48

VALOR COM BDI: R\$ 15,39

QUANTIDADE (M): 37,10

C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 15,60	R\$ 39,35	R\$ 54,95	R\$ 212,16	R\$ 535,16	R\$ 747,32
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	R\$ 0,00	R\$ 55,77	R\$ 55,77	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 38,84	R\$ 38,84	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	R\$ 0,00	R\$ 114,53	R\$ 114,53	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 29,03	R\$ 29,03	R\$ 0,00	R\$ 31,93	R\$ 31,93
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,96	R\$ 0,00	R\$ 6,96
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 8,64	R\$ 0,00	R\$ 8,64

VALOR: R\$ 54,95

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 10,56

VALOR COM BDI: R\$ 65,51

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M):		13,60

C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 11,82	R\$ 30,99	R\$ 42,81	R\$ 364,06	R\$ 954,49	R\$ 1.318,55
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	R\$ 0,00	R\$ 55,77	R\$ 55,77	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 1,22
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 38,84	R\$ 38,84	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	R\$ 0,00	R\$ 114,53	R\$ 114,53	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 0,00	R\$ 13,92	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 25,06	R\$ 25,06
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,54

VALOR: R\$ 42,81

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 8,22

VALOR COM BDI: R\$ 51,03

QUANTIDADE (M): 30,80

C4777	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 13,71	R\$ 30,23	R\$ 43,94	R\$ 420,90	R\$ 928,06	R\$ 1.348,96
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,03290000	R\$ 0,00	R\$ 55,77	R\$ 55,77	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 1,83
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 38,84	R\$ 38,84	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00310000	R\$ 0,00	R\$ 114,53	R\$ 114,53	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 21,41	R\$ 21,41	R\$ 0,00	R\$ 23,55	R\$ 23,55
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12