

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
CPMH-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%		R\$ 307,87	R\$ 0,00	R\$ 307,87	R\$ 30.787,00	R\$ 0,00	R\$ 30.787,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	2,00000000	R\$ 5.848,14	R\$ 0,00	R\$ 5.848,14	R\$ 11.696,28	R\$ 0,00	R\$ 11.696,28
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,50000000	R\$ 19.999,74	R\$ 0,00	R\$ 19.999,74	R\$ 9.999,87	R\$ 0,00	R\$ 9.999,87
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,45454550	R\$ 19.999,74	R\$ 0,00	R\$ 19.999,74	R\$ 9.090,79	R\$ 0,00	R\$ 9.090,79

VALOR: R\$ 307,87

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 307,87

VALOR BDI (19.21%): R\$ 59,14

VALOR COM BDI: R\$ 367,01

QUANTIDADE (%): 100,00

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 40,52	R\$ 114,02	R\$ 154,54	R\$ 243,12	R\$ 684,12	R\$ 927,24
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 30,38	R\$ 30,38	R\$ 0,00	R\$ 30,99	R\$ 30,99
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 24,82	R\$ 24,82	R\$ 0,00	R\$ 24,82	R\$ 24,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 0,00	R\$ 12,52	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 56,34	R\$ 56,34
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 12,45	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52

VALOR: R\$ 154,54

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 29,69

VALOR COM BDI: R\$ 184,23

QUANTIDADE (M2): 6,00

CPMH-12	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	Composições Próprias	UN		R\$ 144,43	R\$ 1.566,12	R\$ 1.710,55	R\$ 144,43	R\$ 1.566,12	R\$ 1.710,55
---------	---	----------------------	----	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 20,30
00000982	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	60,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 282,60	R\$ 282,60
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 174,98	R\$ 174,98	R\$ 0,00	R\$ 174,98	R\$ 174,98
00039277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 46,60	R\$ 46,60	R\$ 0,00	R\$ 46,60	R\$ 46,60
00002681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 14,09	R\$ 14,09	R\$ 0,00	R\$ 84,54	R\$ 84,54
00002674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,77	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00000406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	UN	0,16662000	R\$ 0,00	R\$ 56,34	R\$ 56,34	R\$ 0,00	R\$ 9,39	R\$ 9,39
00000416	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM²	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,91	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 6,91	R\$ 6,91
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ 0,00	R\$ 66,84	R\$ 66,84
00001894	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 9,63	R\$ 9,63
00041196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 475,33	R\$ 475,33	R\$ 0,00	R\$ 475,33	R\$ 475,33
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 107,36	R\$ 351,31	R\$ 458,67	R\$ 107,36	R\$ 351,31	R\$ 458,67



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 1.710,55
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 328,60
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.039,15
								QUANTIDADE (UN):		1,00
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 68,84	R\$ 0,00	R\$ 68,84	R\$ 678,07	R\$ 0,00	R\$ 678,07
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
								VALOR:		R\$ 68,84
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 13,22
								VALOR COM BDI:		R\$ 82,06
								QUANTIDADE (M3):		9,85
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,96	R\$ 2,38	R\$ 7,34	R\$ 157,63	R\$ 75,63	R\$ 233,27
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,06030000	R\$ 19,67	R\$ 7,69	R\$ 27,36	R\$ 1,19	R\$ 0,46	R\$ 1,65
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,07880000	R\$ 19,67	R\$ 10,24	R\$ 29,91	R\$ 1,55	R\$ 0,81	R\$ 2,36
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03230000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 0,67	R\$ 0,26	R\$ 0,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,55	R\$ 0,85	R\$ 2,40
								VALOR:		R\$ 7,34

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,75
								QUANTIDADE (M2):		31,78
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3		R\$ 63,04	R\$ 29,82	R\$ 92,86	R\$ 42,87	R\$ 20,28	R\$ 63,14
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	1,16620000	R\$ 19,67	R\$ 7,69	R\$ 27,36	R\$ 22,94	R\$ 8,97	R\$ 31,91
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	1,51220000	R\$ 19,67	R\$ 10,24	R\$ 29,91	R\$ 29,74	R\$ 15,48	R\$ 45,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09470000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 1,98	R\$ 0,75	R\$ 2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58730000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 8,39	R\$ 4,59	R\$ 12,98
								VALOR:		R\$ 92,86
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 17,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 110,70
								QUANTIDADE (M3):		0,68
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2		R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 295,04	R\$ 0,00	R\$ 295,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,67
								VALOR:		R\$ 5,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 6,83
								QUANTIDADE (M2):		51,49
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2		R\$ 61,13	R\$ 0,00	R\$ 61,13	R\$ 379,01	R\$ 0,00	R\$ 379,01
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,48	R\$ 0,00	R\$ 10,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
								VALOR:		R\$ 61,13
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 11,74
								VALOR COM BDI:		R\$ 72,87
								QUANTIDADE (M2):		6,20
C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 208,35	R\$ 0,00	R\$ 208,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,89	R\$ 0,00	R\$ 12,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 16,21
								VALOR:		R\$ 41,67
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 8,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,67
								QUANTIDADE (PT):		5,00
C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29	R\$ 201,45	R\$ 0,00	R\$ 201,45



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 12,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 14,59

VALOR: R\$ 40,29

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 7,74

VALOR COM BDI: R\$ 48,03

QUANTIDADE (PT): 5,00

C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	SEINFRA	M2		R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 1.481,69	R\$ 0,00	R\$ 1.481,69
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81

VALOR: R\$ 7,14

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,37

VALOR COM BDI: R\$ 8,51

QUANTIDADE (M2): 207,52

C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 29,83	R\$ 0,00	R\$ 29,83	R\$ 131,25	R\$ 0,00	R\$ 131,25
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 3,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 26,34	R\$ 0,00	R\$ 26,34

VALOR: R\$ 29,83

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,73

Página: 25



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 35,56
								QUANTIDADE (M2):		4,40
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,87	R\$ 4,25	R\$ 13,12	R\$ 17,74	R\$ 8,50	R\$ 26,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,02	R\$ 1,05	R\$ 4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,85	R\$ 3,20	R\$ 9,05
								VALOR:		R\$ 13,12
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 2,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,64
								QUANTIDADE (UN):		2,00
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 1,10	R\$ 0,53	R\$ 1,63	R\$ 3,30	R\$ 1,59	R\$ 4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13
								VALOR:		R\$ 1,63
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 0,31
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,94
								QUANTIDADE (UN):		3,00
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2		R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 18,36	R\$ 604,78	R\$ 0,00	R\$ 604,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 16,21
VALOR:										R\$ 18,36
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,53
VALOR COM BDI:										R\$ 21,89
QUANTIDADE (M2):										32,94
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 33,35	R\$ 0,00	R\$ 33,35
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 5,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 4,05
VALOR:										R\$ 9,42
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 1,81
VALOR COM BDI:										R\$ 11,23
QUANTIDADE (M2):										3,54
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.446,41	R\$ 0,00	R\$ 1.446,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69
VALOR:										R\$ 53,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 10,31
VALOR COM BDI:										R\$ 64,00
QUANTIDADE (M3):										26,94



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 77,57	R\$ 30,00	R\$ 107,57	R\$ 1.238,02	R\$ 478,80	R\$ 1.716,82
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 3,40
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 19,27	R\$ 19,27
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 37,28

VALOR: R\$ 107,57

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 20,66

VALOR COM BDI: R\$ 128,23

QUANTIDADE (M2): 15,96

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3		R\$ 343,49	R\$ 180,92	R\$ 524,41	R\$ 1.580,05	R\$ 832,23	R\$ 2.412,29
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 23,73	R\$ 23,73
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 60,22	R\$ 60,22
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 88,15	R\$ 88,15	R\$ 0,00	R\$ 96,96	R\$ 96,96
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 161,16	R\$ 0,00	R\$ 161,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 182,34	R\$ 0,00	R\$ 182,34

VALOR: R\$ 524,41

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 100,74

VALOR COM BDI: R\$ 625,15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M3):	4,60

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 247,17	R\$ 449,77	R\$ 218,81	R\$ 266,94	R\$ 485,75
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 50,62	R\$ 50,62
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 0,00	R\$ 75,55	R\$ 75,55
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 121,00	R\$ 121,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
VALOR:										R\$ 449,77
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 86,40
VALOR COM BDI:										R\$ 536,17
QUANTIDADE (M3):										1,08

C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2		R\$ 29,53	R\$ 77,15	R\$ 106,68	R\$ 106,60	R\$ 278,51	R\$ 385,11
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 5,91	R\$ 0,00	R\$ 4,37	R\$ 4,37
I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,51	R\$ 36,51	R\$ 0,00	R\$ 36,51	R\$ 36,51
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 12,52	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 16,28	R\$ 16,28
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 0,00	R\$ 9,94	R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 6,46	R\$ 6,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 36,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 27,35
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 138,49	R\$ 287,60	R\$ 426,09	R\$ 4,15	R\$ 8,63	R\$ 434,74



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 8,89
								VALOR:		R\$ 106,68
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 20,49
								VALOR COM BDI:		R\$ 127,17
								QUANTIDADE (M2):		3,61
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 49,54	R\$ 14,07	R\$ 63,61	R\$ 11.376,37	R\$ 3.231,03	R\$ 14.607,40
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,63
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 22,69
								VALOR:		R\$ 63,61
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 12,22
								VALOR COM BDI:		R\$ 75,83
								QUANTIDADE (M2):		229,64
C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 69,52	R\$ 69,52	R\$ 0,00	R\$ 5.292,56	R\$ 5.292,56
I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 69,52	R\$ 69,52	R\$ 0,00	R\$ 69,52	R\$ 69,52



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 69,52	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 13,35	
								VALOR COM BDI:	R\$ 82,87	
								QUANTIDADE (M2):	76,13	

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3		R\$ 903,68	R\$ 771,56	R\$ 1.675,24	R\$ 515,10	R\$ 439,78	R\$ 954,89
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,41	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 384,60	R\$ 384,60
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 40,56	R\$ 40,56
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 0,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 0,00	R\$ 68,69	R\$ 68,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 180,18	R\$ 180,18
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 12,52	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 7,51	R\$ 7,51
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 22,10	R\$ 22,10
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,94	R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 49,70	R\$ 49,70
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 259,53	R\$ 0,00	R\$ 259,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 128,93	R\$ 0,00	R\$ 128,93
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 201,45	R\$ 0,00	R\$ 201,45
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12
										VALOR: R\$ 1.675,24
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 321,81



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	R\$ 1.997,05
									QUANTIDADE (M3):	0,57

CPMH-22	JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO	Composições Próprias	M2		R\$ 96,33	R\$ 942,11	R\$ 1.038,44	R\$ 551,01	R\$ 5.388,87	R\$ 5.939,88
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	28,44000000	R\$ 0,00	R\$ 23,82	R\$ 23,82	R\$ 0,00	R\$ 677,44	R\$ 677,44
00034746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	SINAPI	M2	6,44985350	R\$ 0,00	R\$ 34,54	R\$ 34,54	R\$ 0,00	R\$ 222,78	R\$ 222,78
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 8,44	R\$ 4,28	R\$ 12,73
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 30,13	R\$ 15,63	R\$ 45,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81600000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 16,92	R\$ 6,36	R\$ 23,27
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 40,85	R\$ 15,63	R\$ 56,47
VALOR:										R\$ 1.038,44
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 199,48
VALOR COM BDI:										R\$ 1.237,92
QUANTIDADE (M2):										5,72

100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	SINAPI	KG		R\$ 0,37	R\$ 8,66	R\$ 9,03	R\$ 125,43	R\$ 2.935,74	R\$ 3.061,17
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00038240	R\$ 36,76	R\$ 123,60	R\$ 160,36	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,06
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00050210	R\$ 36,76	R\$ 261,34	R\$ 298,10	R\$ 0,02	R\$ 0,13	R\$ 0,15



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,60744170	R\$ 0,00	R\$ 6,24	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00375140	R\$ 0,00	R\$ 6,13	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,47874540	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 3,40
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00062650	R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00176900	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00456530	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 0,14
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,04606790	R\$ 3,12	R\$ 18,99	R\$ 22,11	R\$ 0,14	R\$ 0,87	R\$ 1,02
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,04606790	R\$ 1,31	R\$ 7,31	R\$ 8,62	R\$ 0,06	R\$ 0,34	R\$ 0,40

VALOR: R\$ 9,03

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,73

VALOR COM BDI: R\$ 10,76

QUANTIDADE (KG): 339,00

94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 3,29	R\$ 47,07	R\$ 50,36	R\$ 360,85	R\$ 5.162,63	R\$ 5.523,48
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 20,15	R\$ 7,22	R\$ 27,37	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 20,15	R\$ 8,31	R\$ 28,46	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011029	PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO									
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 0,00	R\$ 34,57	R\$ 34,57	R\$ 0,00	R\$ 40,31	R\$ 40,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,39	R\$ 0,76	R\$ 2,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 20,48	R\$ 7,79	R\$ 28,27	R\$ 1,86	R\$ 0,71	R\$ 2,57

VALOR: R\$ 50,36

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 9,67

VALOR COM BDI: R\$ 60,03

QUANTIDADE (M2): 109,68

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2		R\$ 90,94	R\$ 434,12	R\$ 525,06	R\$ 840,29	R\$ 4.011,27	R\$ 4.851,55
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 433,29	R\$ 433,29	R\$ 0,00	R\$ 433,29	R\$ 433,29
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65

VALOR: R\$ 525,06

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 100,86

VALOR COM BDI: R\$ 625,92

QUANTIDADE (M2): 9,24

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/IDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2		R\$ 90,93	R\$ 284,47	R\$ 375,40	R\$ 2.149,59	R\$ 6.724,87	R\$ 8.874,46
-------	--	---------	----	--	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 7,27	R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 10,90	R\$ 10,90
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 30,11	R\$ 30,11	R\$ 0,00	R\$ 75,28	R\$ 75,27
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 197,46	R\$ 197,46	R\$ 0,00	R\$ 197,46	R\$ 197,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
VALOR:										R\$ 375,40
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 72,11
VALOR COM BDI:										R\$ 447,51
QUANTIDADE (M2):										23,64
C4517	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 317,52	R\$ 317,52	R\$ 0,00	R\$ 666,79	R\$ 666,79
I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 317,52	R\$ 317,52	R\$ 0,00	R\$ 317,52	R\$ 317,52
VALOR:										R\$ 317,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 61,00
VALOR COM BDI:										R\$ 378,52
QUANTIDADE (M2):										2,10
C4518	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 349,81	R\$ 349,81	R\$ 0,00	R\$ 892,02	R\$ 892,02



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 349,81	R\$ 349,81	R\$ 0,00	R\$ 349,81	R\$ 349,81

VALOR: R\$ 349,81

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 67,20

VALOR COM BDI: R\$ 417,01

QUANTIDADE (M2): 2,55

C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2		R\$ 87,41	R\$ 221,62	R\$ 309,03	R\$ 2.727,19	R\$ 6.914,54	R\$ 9.641,74
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 0,63
10438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 218,97	R\$ 218,97	R\$ 0,00	R\$ 218,97	R\$ 218,97
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 1,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26

VALOR: R\$ 309,03

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 59,36

VALOR COM BDI: R\$ 368,39

QUANTIDADE (M2): 31,20

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 242,82	R\$ 242,82	R\$ 0,00	R\$ 1.165,54	R\$ 1.165,54
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 242,82	R\$ 242,82	R\$ 0,00	R\$ 242,82	R\$ 242,82



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 242,82
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 46,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 289,47
								QUANTIDADE (M2):		4,80

C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2		R\$ 41,32	R\$ 135,79	R\$ 177,11	R\$ 74,38	R\$ 244,42	R\$ 318,80
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 19,59	R\$ 19,59	R\$ 0,00	R\$ 25,47	R\$ 25,47
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 22,51	R\$ 22,51	R\$ 0,00	R\$ 7,43	R\$ 7,43
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 102,76	R\$ 102,76	R\$ 0,00	R\$ 102,76	R\$ 102,76
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
VALOR:										R\$ 177,11
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 34,02
VALOR COM BDI:										R\$ 211,13
QUANTIDADE (M2):										1,80

C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 139,67	R\$ 139,67	R\$ 0,00	R\$ 4.387,03	R\$ 4.387,03
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 139,67	R\$ 139,67	R\$ 0,00	R\$ 139,67	R\$ 139,67



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 139,67	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 26,83	
								VALOR COM BDI:	R\$ 166,50	
								QUANTIDADE (M2):	31,41	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,73	R\$ 1,74	R\$ 7,47	R\$ 1.925,45	R\$ 584,69	R\$ 2.510,14
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04
								VALOR:	R\$ 7,47	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,43	
								VALOR COM BDI:	R\$ 8,90	
								QUANTIDADE (M2):	336,03	
C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 32,33	R\$ 4,26	R\$ 36,59	R\$ 4.083,28	R\$ 538,03	R\$ 4.621,32
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 202,60	R\$ 212,76	R\$ 415,36	R\$ 4,05	R\$ 4,26	R\$ 8,31
								VALOR:	R\$ 36,59	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 7,03	



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 43,62
								QUANTIDADE (M2):		126,30

C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 33,34	R\$ 5,32	R\$ 38,66	R\$ 6.991,73	R\$ 1.115,66	R\$ 8.107,39
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 202,60	R\$ 212,76	R\$ 415,36	R\$ 5,06	R\$ 5,32	R\$ 10,38
VALOR:										R\$ 38,66
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 7,43
VALOR COM BDI:										R\$ 46,09
QUANTIDADE (M2):										209,71

87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 18,98	R\$ 40,20	R\$ 59,18	R\$ 3.822,95	R\$ 8.097,08	R\$ 11.920,04
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 0,00	R\$ 23,27	R\$ 23,27	R\$ 0,00	R\$ 25,13	R\$ 25,13
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 14,50	R\$ 5,53	R\$ 20,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,48	R\$ 2,45	R\$ 6,93
VALOR:										R\$ 51,19
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 11,37



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 70,55
								QUANTIDADE (M2):		201,42

104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 20,95	R\$ 50,09	R\$ 71,04	R\$ 1.292,20	R\$ 3.089,55	R\$ 4.381,75
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07640000	R\$ 0,00	R\$ 32,17	R\$ 32,17	R\$ 0,00	R\$ 34,63	R\$ 34,63
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77620000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 16,15	R\$ 6,16	R\$ 22,31
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33580000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,80	R\$ 2,62	R\$ 7,42
VALOR:										R\$ 71,04
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 13,65
VALOR COM BDI:										R\$ 84,69
QUANTIDADE (M2):										61,68

CPMH -21	FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	Composições Próprias	M2		R\$ 15,60	R\$ 55,17	R\$ 70,77	R\$ 709,49	R\$ 2.509,13	R\$ 3.218,62
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 14,45	R\$ 14,45	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42000000	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69230000	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 1,96
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,54500000	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22600000	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 22,80	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22000000	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 19,08	R\$ 19,08
00039415	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 0,00	R\$ 18,07	R\$ 18,07	R\$ 0,00	R\$ 19,58	R\$ 19,58
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 8,76	R\$ 3,23	R\$ 11,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,58
VALOR:										R\$ 70,77
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 13,59
VALOR COM BDI:										R\$ 84,36
QUANTIDADE (M2):										45,48

CPMH -24	RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI	Composições Próprias	M2		R\$ 10,98	R\$ 28,07	R\$ 39,05	R\$ 1.818,40	R\$ 4.648,67	R\$ 6.467,07
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 14,45	R\$ 14,45	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,51000000	R\$ 0,00	R\$ 19,26	R\$ 19,26	R\$ 0,00	R\$ 9,82	R\$ 9,82
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21000000	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19	SINAPI	CENTO	0,01220000	R\$ 0,00	R\$ 22,80	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00040547	MM									
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,02490000	R\$ 0,00	R\$ 39,08	R\$ 39,08	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,21290000	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	1,77350000	R\$ 0,00	R\$ 5,38	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 9,54	R\$ 9,54
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59980000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 10,98	R\$ 4,04	R\$ 15,02

VALOR: R\$ 39,05

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 7,50

VALOR COM BDI: R\$ 46,55

QUANTIDADE (M2): 165,61

C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 54,13	R\$ 54,13	R\$ 0,00	R\$ 5.484,45	R\$ 5.484,45
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 54,13	R\$ 54,13	R\$ 0,00	R\$ 54,13	R\$ 54,13

VALOR: R\$ 54,13


FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 10,40

VALOR COM BDI: R\$ 64,53

QUANTIDADE (M2): 101,32

104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023_PE	SINAPI	M2		R\$ 8,28	R\$ 57,00	R\$ 65,28	R\$ 1.333,16	R\$ 9.177,57	R\$ 10.510,73
--------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 7,94	R\$ 7,94
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07280000	R\$ 0,00	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 0,00	R\$ 45,03	R\$ 45,03
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30370000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 6,32	R\$ 2,41	R\$ 8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13760000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,97	R\$ 1,07	R\$ 3,04

VALOR: R\$ 65,28

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 12,54

VALOR COM BDI: R\$ 77,82

QUANTIDADE (M2): 161,01

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M		R\$ 19,25	R\$ 60,59	R\$ 79,84	R\$ 168,82	R\$ 531,37	R\$ 700,20
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 59,03	R\$ 59,03	R\$ 0,00	R\$ 59,03	R\$ 59,03
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 13,43	R\$ 0,00	R\$ 13,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 202,60	R\$ 416,36	R\$ 618,96	R\$ 0,76	R\$ 1,56	R\$ 2,32

VALOR: R\$ 79,84

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 15,34

VALOR COM BDI: R\$ 95,18

QUANTIDADE (M): 8,97

C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2		R\$ 33,88	R\$ 11,79	R\$ 45,67	R\$ 187,36	R\$ 65,19	R\$ 252,55
-------	---	---------	----	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 0,85	R\$ 0,14	R\$ 0,99
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 0,00	R\$ 3,44	R\$ 3,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 6,05
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,74	R\$ 0,00	R\$ 10,74
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,29	R\$ 0,00	R\$ 22,29

VALOR: R\$ 45,67

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19,21%): R\$ 8,77

VALOR COM BDI: R\$ 54,44

QUANTIDADE (M2): 5,53

C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2		R\$ 96,83	R\$ 38,09	R\$ 134,92	R\$ 535,47	R\$ 210,64	R\$ 746,11
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 7,77	R\$ 7,77
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 2,79
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 15,57	R\$ 15,57	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 14,62	R\$ 14,62
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 18,51	R\$ 18,51	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,00	R\$ 35,11	R\$ 35,11	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 3,51
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 35,73	R\$ 35,73	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
I1316	JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 3,20
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 32,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31
VALOR:										R\$ 134,92
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 25,92
VALOR COM BDI:										R\$ 160,84
QUANTIDADE (M2):										5,53

98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 15,03	R\$ 54,19	R\$ 69,22	R\$ 231,01	R\$ 832,90	R\$ 1.063,91
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 3,46
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 44,26	R\$ 44,26	R\$ 0,00	R\$ 44,26	R\$ 44,26
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 20,35	R\$ 7,93	R\$ 28,28	R\$ 11,13	R\$ 4,34	R\$ 15,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,90	R\$ 2,13	R\$ 6,03
VALOR:										R\$ 69,22
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 13,30
VALOR COM BDI:										R\$ 82,52
QUANTIDADE (M):										15,37

CPMH-07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 77,80	R\$ 2.951,28	R\$ 3.029,08	R\$ 77,80	R\$ 2.951,28	R\$ 3.029,08
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 165,75	R\$ 165,75
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 46,60	R\$ 46,60	R\$ 0,00	R\$ 93,20	R\$ 93,20



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00034709	TRIPOLAR, 10 - 50 A									
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 55,66	R\$ 55,66	R\$ 0,00	R\$ 55,66	R\$ 55,66
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 81,27	R\$ 81,27	R\$ 0,00	R\$ 81,27	R\$ 81,27
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 76,38	R\$ 76,38	R\$ 0,00	R\$ 305,52	R\$ 305,52
00039455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 116,40	R\$ 116,40	R\$ 0,00	R\$ 116,40	R\$ 116,40
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 116,49	R\$ 116,49	R\$ 0,00	R\$ 232,98	R\$ 232,98
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 236,98	R\$ 236,98	R\$ 0,00	R\$ 236,98	R\$ 236,98
108261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.515,43	R\$ 1.515,43	R\$ 0,00	R\$ 1.515,43	R\$ 1.515,43
00001574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	29,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 38,28	R\$ 38,28
00001575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 9,36	R\$ 9,36
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	33,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74
00001577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	20,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 20,40	R\$ 20,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 31,48	R\$ 15,84	R\$ 47,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 42,68	R\$ 15,84	R\$ 58,52
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02269000	R\$ 160,47	R\$ 461,75	R\$ 622,22	R\$ 3,64	R\$ 10,48	



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 3.029,08	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 581,89	
								VALOR COM BDI:	R\$ 3.610,97	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,69	R\$ 598,35	R\$ 625,04	R\$ 53,38	R\$ 1.196,70	R\$ 1.250,08
00012042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 579,50	R\$ 579,50	R\$ 0,00	R\$ 579,50	R\$ 579,50
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 10,05	R\$ 5,06	R\$ 15,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 13,62	R\$ 5,06	R\$ 18,68
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 160,47	R\$ 461,75	R\$ 622,22	R\$ 3,03	R\$ 8,73	R\$ 11,76
								VALOR:	R\$ 625,04	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 120,07	
								VALOR COM BDI:	R\$ 745,11	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 22,13	R\$ 359,49	R\$ 381,62	R\$ 22,13	R\$ 359,49	R\$ 381,62
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 344,37	R\$ 344,37	R\$ 0,00	R\$ 344,37	R\$ 344,37



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00012039	DISJUNTORES DIN, 100 A									
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,41	R\$ 4,23	R\$ 12,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 11,41	R\$ 4,23	R\$ 15,64
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 160,47	R\$ 461,75	R\$ 622,22	R\$ 2,31	R\$ 6,65	R\$ 8,96

VALOR: R\$ 381,62

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 73,31

VALOR COM BDI: R\$ 454,93

QUANTIDADE (UN): 1,00

C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 0,48	R\$ 1,01	R\$ 1,49	R\$ 23,52	R\$ 49,49	R\$ 73,01
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27

VALOR: R\$ 1,49

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,29

VALOR COM BDI: R\$ 1,78

QUANTIDADE (PAR): 49,00

C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR		R\$ 0,48	R\$ 1,22	R\$ 1,70	R\$ 14,88	R\$ 37,82	R\$ 62,70
-------	---	---------	-----	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27

VALOR: R\$ 1,70

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,33

VALOR COM BDI: R\$ 2,03

QUANTIDADE (PAR): 31,00

C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,44	R\$ 1,62	R\$ 3,06	R\$ 8,64	R\$ 9,72	R\$ 18,36
I0127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
I0286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81

VALOR: R\$ 3,06

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19.21%): R\$ 0,59

VALOR COM BDI: R\$ 3,65

QUANTIDADE (PAR): 6,00

C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,91	R\$ 1,95	R\$ 3,86	R\$ 11,46	R\$ 11,70	R\$ 23,16
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,05

