

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS - -

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
					Quantidade (M):			Quantidade (M):		13,60

C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTADAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 11,82	R\$ 26,43	R\$ 38,25	R\$ 364,06	R\$ 814,04	R\$ 1.178,10
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,021900000	R\$ 0,00	R\$ 47,58	R\$ 47,58	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,000300000	R\$ 0,00	R\$ 33,14	R\$ 33,14	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,002100000	R\$ 0,00	R\$ 97,71	R\$ 97,71	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,800000000	R\$ 0,00	R\$ 11,87	R\$ 11,87	R\$ 0,00	R\$ 21,37	R\$ 21,37
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,54
								VALOR:		R\$ 38,25
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,35
								VALOR COM BDI:		R\$ 45,60
								QUANTIDADE (M):		30,80

C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTADAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 13,71	R\$ 25,78	R\$ 39,49	R\$ 420,90	R\$ 791,45	R\$ 1.212,34
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,032900000	R\$ 0,00	R\$ 47,58	R\$ 47,58	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,000400000	R\$ 0,00	R\$ 33,14	R\$ 33,14	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,003100000	R\$ 0,00	R\$ 97,71	R\$ 97,71	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
19078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 18,26	R\$ 18,26	R\$ 0,00	R\$ 20,09	R\$ 20,09
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 5,12

MUNICÍPIO DE HORIZONTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA Nº 027
DE 027

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
					VALOR:		R\$ 39,49	VALOR:		R\$ 39,49
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,59	VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,59
					VALOR COM BDI:		R\$ 47,08	VALOR COM BDI:		R\$ 47,08
					QUANTIDADE (M):		30,70	QUANTIDADE (M):		30,70

C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 16,07	R\$ 40,84	R\$ 56,91	R\$ 216,94	R\$ 551,34	R\$ 768,28
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81
I1503	MANTA BUTÍLICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,05490000	R\$ 0,00	R\$ 47,58	R\$ 47,58	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 33,14	R\$ 33,14	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00520000	R\$ 0,00	R\$ 97,71	R\$ 97,71	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
I9079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 30,81	R\$ 30,81	R\$ 0,00	R\$ 33,89	R\$ 33,89
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 8,90	R\$ 0,00	R\$ 8,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE					VALOR:	R\$ 56,91
FRAÇÃO DE 100%:					FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):					VALOR BDI (19,21%):	R\$ 10,93
VALOR COM BDI:					VALOR COM BDI:	R\$ 67,84
QUANTIDADE (M):					QUANTIDADE (M):	13,50

CPMH - 25	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	Composições Próprias	UN		R\$ 20,28	R\$ 76,13	R\$ 96,41	R\$ 243,36	R\$ 913,56	R\$ 1.156,92
I2454	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=30cm	SEINFRA	M	1,95850000	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 32,30	R\$ 0,00	R\$ 63,26	R\$ 63,26

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,100000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 2,03
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,056500000	R\$ 28,88	R\$ 60,22	R\$ 89,10	R\$ 1,63	R\$ 3,40	R\$ 5,03
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,141400000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,280000000	R\$ 32,25	R\$ 33,83	R\$ 66,08	R\$ 9,03	R\$ 9,47	R\$ 18,50
								VALOR:		R\$ 96,41
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 18,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 114,93
								QUANTIDADE (UN):		12,00

103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN		R\$ 82,40	R\$ 1.591,52	R\$ 1.673,92	R\$ 247,20	R\$ 4.774,56	R\$ 5.021,76
00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.509,38	R\$ 1.509,38	R\$ 0,00	R\$ 1.509,38	R\$ 1.509,38
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 5,16
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 26,92	R\$ 26,92
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
86243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,333400000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 33,74	R\$ 18,48	R\$ 51,96
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS	SINAPI	H	2,333400000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 78,48	R\$ 67,13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100308	COMPLEMENTARES								

VALOR:	R\$ 1.673,92
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (13,84%):	R\$ 231,67
VALOR COM BDI:	R\$ 1.905,59
QUANTIDADE (UN):	3,00

103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	SINAPI		R\$ 82,40	R\$ 1.772,21	R\$ 1.854,61	R\$ 247,20	R\$ 5.316,63	R\$ 5.563,83
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.690,07	R\$ 1.690,07	R\$ 0,00	R\$ 1.690,07	R\$ 1.690,07
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	SINAPI	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	SINAPI	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 5,16
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	SINAPI	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	SINAPI	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 26,92	R\$ 26,92
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAPI	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,333400000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 33,74	R\$ 18,22	R\$ 51,96
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,333400000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 18,48	R\$ 67,13
									VALOR:	R\$ 1.854,61
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (13.84%):			VALOR BDI (13.84%):		R\$ 256,68
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 2.111,29
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		3,00
C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	SEINFRA		R\$ 0,00	R\$ 4.968,53	R\$ 4.968,53	R\$ 0,00	R\$ 14.905,59	R\$ 14.905,59
17353	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4.968,53	R\$ 4.968,53	R\$ 0,00	R\$ 4.968,53	R\$ 4.968,53
					VALOR:			VALOR:		R\$ 4.968,53
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (13.84%):			VALOR BDI (13.84%):		R\$ 687,64
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 5.656,17
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		3,00
C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	SEINFRA		R\$ 0,00	R\$ 5.184,28	R\$ 5.184,28	R\$ 0,00	R\$ 5.184,28	R\$ 5.184,28
17354	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5.184,28	R\$ 5.184,28	R\$ 0,00	R\$ 5.184,28	R\$ 5.184,28
					VALOR:			VALOR:		R\$ 5.184,28
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (13.84%):			VALOR BDI (13.84%):		R\$ 717,50
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 5.901,78
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00
103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	SINAPI		R\$ 224,87	R\$ 7.239,17	R\$ 7.464,04	R\$ 224,87	R\$ 7.239,17	R\$ 7.464,04
00043189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6.936,31	R\$ 6.936,31	R\$ 0,00	R\$ 6.936,31	R\$ 6.936,31

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043189	PROCEL, GAS HFC, CONTROLE SÍFIO									
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	R\$ 36,76	R\$ 106,44	R\$ 143,20	R\$ 55,75	R\$ 161,43	R\$ 217,18
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	R\$ 36,76	R\$ 225,73	R\$ 262,49	R\$ 7,57	R\$ 46,48	R\$ 54,05
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 6,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 6,42
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 66,15	R\$ 35,73	R\$ 101,88
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 95,39	R\$ 36,23	R\$ 131,62
								VALOR:		R\$ 7.464,04
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (13,84%):		R\$ 1.033,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 8.497,06
								QUANTIDADE (UNI):		1,00
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2		R\$ 1,38	R\$ 0,76	R\$ 2,14	R\$ 450,05	R\$ 247,85	R\$ 697,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,39	R\$ 0,76	R\$ 2,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2032
FIS



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS - DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 2,14
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,41
									VALOR COM BDI:	R\$ 2,55
									QUANTIDADE (M2):	326,12

CPMH - 23	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO	Composições Próprias	UN		R\$ 47,11	R\$ 1.251,43	R\$ 1.298,54	R\$ 47,11	R\$ 1.251,43	R\$ 1.298,54
18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 500,57	R\$ 500,57	R\$ 0,00	R\$ 1.251,42	R\$ 1.251,42
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26
									VALOR:	R\$ 1.298,54
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 249,45
									VALOR COM BDI:	R\$ 1.547,99
									QUANTIDADE (UNI):	1,00

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2		R\$ 6,12	R\$ 1,08	R\$ 7,20	R\$ 435,44	R\$ 76,84	R\$ 512,28
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 14,43	R\$ 14,43	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 24,33	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 2,63



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 7,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,58
								QUANTIDADE (M2):		71,15
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 23,06	R\$ 56,76	R\$ 79,82	R\$ 36,20	R\$ 99,11	R\$ 125,32
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 27,46	R\$ 134,59	R\$ 162,05	R\$ 0,96	R\$ 4,71	R\$ 5,67
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 23,71	R\$ 26,04	R\$ 49,75	R\$ 0,83	R\$ 0,91	R\$ 1,74
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 46,49	R\$ 46,49	R\$ 0,00	R\$ 51,14	R\$ 51,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 21,27	R\$ 0,00	R\$ 21,27
								VALOR:		R\$ 79,82
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 15,33
								VALOR COM BDI:		R\$ 95,15
								QUANTIDADE (M3):		1,57
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2		R\$ 4,22	R\$ 24,14	R\$ 28,36	R\$ 68,32	R\$ 390,83	R\$ 459,15
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 24,14	R\$ 24,14
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
								VALOR:		R\$ 28,36
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 5,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 33,81




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M2): 16,19										
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 75,14	R\$ 54,77	R\$ 129,91	R\$ 668,75	R\$ 487,46	R\$ 1.156,20
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 25,48	R\$ 6,84	R\$ 32,32	R\$ 7,19	R\$ 1,93	R\$ 9,11
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 25,48	R\$ 8,16	R\$ 33,64	R\$ 1,78	R\$ 0,57	R\$ 2,35
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 10,13	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 0,00	R\$ 9,21	R\$ 9,21	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 9,28	R\$ 9,28
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 0,00	R\$ 12,17	R\$ 12,17	R\$ 0,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 16,59	R\$ 8,42	R\$ 25,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 49,59	R\$ 18,63	R\$ 68,22
							VALOR:	R\$ 129,91		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 24,96		
							VALOR COM BDI:	R\$ 154,87		
							QUANTIDADE (M2):	8,90		

96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 48,62	R\$ 42,80	R\$ 91,42	R\$ 1.466,33	R\$ 3.132,05
-------	---	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO*		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	R\$ 25,48	R\$ 6,84	R\$ 32,32	R\$ 1,43	R\$ 0,38	R\$ 1,81
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 25,48	R\$ 8,16	R\$ 33,64	R\$ 0,36	R\$ 0,11	R\$ 0,47
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 0,00	R\$ 38,22	R\$ 38,22	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 12,04
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 0,00	R\$ 7,34	R\$ 7,34	R\$ 0,00	R\$ 8,94	R\$ 8,94
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 9,21	R\$ 9,21	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 11,22	R\$ 5,69	R\$ 16,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 35,61	R\$ 13,38	R\$ 49,00
							VALOR:	R\$ 91,42		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 17,56		
							VALOR COM BDI:	R\$ 108,98		
							QUANTIDADE (M2):	34,26		

92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 25,97	R\$ 48,36	R\$ 78,33	R\$ 1.659,44	R\$ 2.677,69	R\$ 4.337,13
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 0,00	R\$ 13,16	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 2,58



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTÁ) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 3,98
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 0,00	R\$ 13,76	R\$ 13,76	R\$ 0,00	R\$ 5,41	R\$ 5,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 2,44	R\$ 1,24	R\$ 3,68
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 17,95	R\$ 6,75	R\$ 24,70
92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R\$ 36,40	R\$ 107,01	R\$ 143,41	R\$ 9,57	R\$ 28,14	R\$ 37,72
								VALOR:		R\$ 76,33
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 15,05
								VALOR COM BDI:		R\$ 93,38
								QUANTIDADE (M2):		55,37

104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 5,78	R\$ 8,37	R\$ 14,15	R\$ 118,26	R\$ 171,25	R\$ 289,51
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,98	R\$ 0,51	R\$ 1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,36	R\$ 1,32	R\$ 4,77
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 6,14	R\$ 7,50	R\$ 6,14	R\$ 6,14	R\$ 7,50



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS--120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 14,15
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 16,87
									QUANTIDADE (KG):	20,46

104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 3,10	R\$ 8,14	R\$ 11,24	R\$ 199,67	R\$ 524,30	R\$ 723,97
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,60	R\$ 0,31	R\$ 0,91
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,12	R\$ 0,81	R\$ 2,93
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 6,67	R\$ 7,05	R\$ 0,38	R\$ 6,67	R\$ 7,05
									VALOR:	R\$ 11,24
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,16
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,40
									QUANTIDADE (KG):	64,41

104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 2,37	R\$ 7,43	R\$ 9,80	R\$ 37,75	R\$ 118,36	R\$ 156,11
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,	SINAPI	UN	0,39900000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039017	EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM									
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,031000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,47	R\$ 0,25	R\$ 0,72
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,081000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,68	R\$ 0,64	R\$ 2,33
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 6,22	R\$ 6,42	R\$ 0,20	R\$ 6,22	R\$ 6,42
					VALOR:			VALOR:		R\$ 9,80
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,88
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 11,68
					QUANTIDADE (KG):			QUANTIDADE (KG):		15,93


C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,49	R\$ 270,73	R\$ 409,22	R\$ 1.361,36	R\$ 2.661,28	R\$ 4.022,63
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,714000000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,866900000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 48,12	R\$ 48,12
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,627000000	R\$ 0,00	R\$ 66,74	R\$ 66,74	R\$ 0,00	R\$ 41,85	R\$ 41,85
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 164,03	R\$ 164,03
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,209000000	R\$ 0,00	R\$ 66,74	R\$ 66,74	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56
					VALOR:			VALOR:		R\$ 409,22
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		R\$ 78,61
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 487,83
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		9,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

2039

FLS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 175,28	R\$ 0,00	R\$ 175,28	R\$ 907,95	R\$ 0,00	R\$ 907,95
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86		R\$ 26,86	R\$ 53,72		R\$ 53,72
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26		R\$ 20,26	R\$ 121,56		R\$ 121,56
							VALOR:	R\$ 175,28		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 33,67		
							VALOR COM BDI:	R\$ 208,95		
							QUANTIDADE (M3):	5,18		

92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 59,99	R\$ 99,89	R\$ 159,88	R\$ 2.055,26	R\$ 3.422,23	R\$ 5.477,49
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 0,00	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ 0,00	R\$ 5,48	R\$ 5,48
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 0,00	R\$ 15,26	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 18,10	R\$ 18,10
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R\$ 0,00	R\$ 13,76	R\$ 13,76	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 4,90
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72600000	R\$ 0,00	R\$ 7,34	R\$ 7,34	R\$ 0,00	R\$ 5,33	R\$ 5,33
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
86239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32400000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 4,97	R\$ 2,56	R\$ 7,50

PREFEITURA DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76900000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 36,67	R\$ 13,78	R\$ 50,45
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,62600000	R\$ 29,29	R\$ 75,03	R\$ 104,32	R\$ 18,34	R\$ 46,97	R\$ 65,30
								VALOR:		R\$ 159,88
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 30,71
								VALOR COM BDI:		R\$ 190,59
								QUANTIDADE (M2):		34,26

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,84	R\$ 7,59	R\$ 11,43	R\$ 278,98	R\$ 551,41	R\$ 830,39
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,27	R\$ 0,14	R\$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,22	R\$ 0,85	R\$ 3,07
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 6,14	R\$ 7,50	R\$ 1,36	R\$ 6,14	R\$ 7,50

2041
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,68	R\$ 7,57	R\$ 9,25	R\$ 115,63	R\$ 521,05	R\$ 636,68
-------	---	--------	----	--	----------	----------	----------	------------	------------	------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE NUNES REIREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,14	R\$ 0,07	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 6,67	R\$ 7,05	R\$ 0,38	R\$ 6,67	R\$ 7,05
VALOR:								R\$ 9,25		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (19,21%):								R\$ 1,78		
VALOR COM BDI:								R\$ 11,03		
QUANTIDADE (KG):								68,83		

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,12	R\$ 6,93	R\$ 8,05	R\$ 55,90	R\$ 345,88	R\$ 401,78
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,82	R\$ 0,31	R\$ 1,13
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,22	R\$ 6,42	R\$ 0,20	R\$ 6,22	R\$ 6,42

VALOR:	R\$ 8,05
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2042
FLS.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
- DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 9,60
					QUANTIDADE (KG):			QUANTIDADE (KG):		49,91

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3		R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 1.372,24	R\$ 0,00	R\$ 1.372,24
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 134,30	R\$ 0,00	R\$ 134,30
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
					VALOR:			VALOR:		R\$ 296,38
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 56,93
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 353,31
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		4,63

101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	SINAPI	M2		R\$ 13,60	R\$ 35,79	R\$ 49,39	R\$ 308,86	R\$ 812,79	R\$ 1.121,65
00034584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = 7" CM, DIMENSÕES 67 X 50" CM	SINAPI	M2	1,027000000	R\$ 0,00	R\$ 29,25	R\$ 29,25	R\$ 0,00	R\$ 30,04	R\$ 30,04
00044324	GECCO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	KG	0,010000000	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,484000000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 10,14	R\$ 3,84	R\$ 13,98
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,46	R\$ 1,89	R\$ 5,35
					VALOR:			VALOR:		R\$ 49,39
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 9,49
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 58,88
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		22,71



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE NUNES REIREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 71,11	R\$ 48,12	R\$ 119,23	R\$ 368,35	R\$ 249,26	R\$ 617,61
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 0,47	R\$ 0,08	R\$ 0,55
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 0,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 6,37	R\$ 6,37
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 10,98	R\$ 10,98	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 79,41	R\$ 79,41	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 3,18
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 23,87	R\$ 23,87	R\$ 0,00	R\$ 23,87	R\$ 23,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 8,16	R\$ 8,16
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 0,00	R\$ 66,74	R\$ 66,74	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 21,49
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 18,80
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,29	R\$ 0,00	R\$ 22,29
							VALOR:	R\$ 119,23		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 22,90		
							VALOR COM BDI:	R\$ 142,13		
							QUANTIDADE (M2):	5,18		
CPMH - 04	TELHA DE CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	Composições Próprias	M2		R\$ 14,14	R\$ 138,72	R\$ 152,86	R\$ 568,16	R\$ 5.966,35	R\$ 6.574,51
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 56,31	R\$ 56,31	R\$ 0,00	R\$ 56,31	R\$ 56,31
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 4,56	R\$ 4,56
I6809	PERFIL DE ALUMÍNIO 2" (5X5CM)	SEINFRA	M	3,76650000	R\$ 0,00	R\$ 20,67	R\$ 20,67	R\$ 0,00	R\$ 77,85	R\$ 77,85

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11530	MONTADOR	H	SEINFRA	0,300000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,300000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 6,08	R\$ 0,00	R\$ 6,08
					VALOR:			VALOR:		R\$ 152,86
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 29,36
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 182,22
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		43,01
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	SEINFRA		R\$ 56,74	R\$ 21,93	R\$ 78,67	R\$ 579,32	R\$ 223,91	R\$ 803,22
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	SEINFRA	1,030000000	R\$ 0,00	R\$ 15,43	R\$ 15,43	R\$ 0,00	R\$ 15,89	R\$ 15,89
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	SEINFRA	0,090000000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
11784	REBITES	KG	SEINFRA	0,040000000	R\$ 0,00	R\$ 41,88	R\$ 41,88	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
11873	SOLDA 70X30	KG	SEINFRA	0,040000000	R\$ 0,00	R\$ 85,08	R\$ 85,08	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 3,40
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	1,200000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 25,32
12320	ENCANADOR	H	SEINFRA	1,200000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 31,42	R\$ 0,00	R\$ 31,42
					VALOR:			VALOR:		R\$ 78,67
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 15,11
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 93,78
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		10,21
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	SEINFRA		R\$ 141,36	R\$ 74,30	R\$ 215,66	R\$ 1.252,45	R\$ 658,30	R\$ 1.910,75
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
10441	CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	0,570000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FARIAS DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 72,17	R\$ 72,17	R\$ 0,00	R\$ 72,17	R\$ 72,17
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
							VALOR:	R\$ 215,66		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 41,43		
							VALOR COM BDI:	R\$ 257,09		
							QUANTIDADE (M2):	8,86		
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 313,77	R\$ 240,91	R\$ 554,68	R\$ 1.217,43	R\$ 934,73	R\$ 2.152,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56
C0839	CONCRETO P/VIBR , FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 138,49	R\$ 240,91	R\$ 379,40	R\$ 138,49	R\$ 240,91	R\$ 379,40
							VALOR:	R\$ 554,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 106,55		
							VALOR COM BDI:	R\$ 661,23		
							QUANTIDADE (M3):	3,88		
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2		R\$ 9,01	R\$ 16,96	R\$ 25,97	R\$ 582,95	R\$ 1.097,31	R\$ 1.680,26
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 0,00	R\$ 11,02	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FREIRE DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 4,49	R\$ 1,70	R\$ 6,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,53	R\$ 0,84	R\$ 2,36
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 96,85	R\$ 382,74	R\$ 479,59	R\$ 3,00	R\$ 11,86	R\$ 14,87
								VALOR:		R\$ 25,97
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,99
								VALOR COM BDI:		R\$ 30,96
								QUANTIDADE (M2):		64,70


CPMH - 05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 128,24	R\$ 186,72	R\$ 314,96	R\$ 256,48	R\$ 373,44	R\$ 629,92
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 20,32	R\$ 20,32	R\$ 0,00	R\$ 65,02	R\$ 65,02
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 13,82	R\$ 5,29	R\$ 19,11
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,42	R\$ 116,41	R\$ 230,83	R\$ 114,42	R\$ 116,41	R\$ 230,83

VALOR:		R\$ 314,96
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):		R\$ 60,50
VALOR COM BDI:		R\$ 375,46
QUANTIDADE (UNI):		2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2045
F.S.

91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	SINAPI	M		- R\$ 1,44	R\$ 4,46	R\$ 5,90	R\$ 255,31	R\$ 790,76	R\$ 1.046,07
-------	---	--------	---	--	------------	----------	----------	------------	------------	--------------


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025 -
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
9129	INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,44	R\$ 4,46	R\$ 5,90	R\$ 255,31	R\$ 790,76	R\$ 1.046,07
00001021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 3,07	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 3,82
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
								VALOR:		R\$ 5,90
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 7,03
								QUANTIDADE (M):		177,30

CPMH-09	ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLOURESCENTE COMPACTA DE 15 W, COMPLETA	Composições Próprias	UN	R\$ 11,12	R\$ 195,42	R\$ 206,54	R\$ 88,96	R\$ 1.563,36	R\$ 1.652,32
114110	Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostática branca, modelo LAR ECO 4x9,9w G-Light ou similar	ORSE	un	R\$ 0,00	R\$ 190,66	R\$ 190,66	R\$ 0,00	R\$ 190,66	R\$ 190,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,78
								VALOR:	R\$ 206,54
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 39,68
								VALOR COM BDI:	R\$ 246,22



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		8,00
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,97	R\$ 9,18	R\$ 18,15	R\$ 35,88	R\$ 36,72	R\$ 72,60
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,81	R\$ 1,92	R\$ 5,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,16	R\$ 1,92	R\$ 7,08
					VALOR:			VALOR:		R\$ 18,15
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,49
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 21,64
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		4,00
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 16,50	R\$ 15,42	R\$ 31,92	R\$ 231,00	R\$ 215,88	R\$ 446,88
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,06	R\$ 9,80	R\$ 4,74	R\$ 5,06	R\$ 9,80
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 11,75	R\$ 10,37	R\$ 22,12	R\$ 11,75	R\$ 10,37	R\$ 22,12
					VALOR:			VALOR:		R\$ 31,92
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 6,13
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 38,05
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		14,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 60,51	R\$ 156,41	R\$ 191,80	R\$ 121,02	R\$ 312,82
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 60,51	R\$ 60,51	R\$ 0,00	R\$ 60,51	R\$ 60,51
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70
VALOR: R\$ 156,41										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 30,05										
VALOR COM BDI: R\$ 186,46										
QUANTIDADE (UNI): 2,00										
CPMH- 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 27,79	R\$ 42,61	R\$ 70,40	R\$ 111,16	R\$ 170,44	R\$ 281,60
I07531	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 30,72	R\$ 30,72	R\$ 0,00	R\$ 30,72	R\$ 30,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 11,80	R\$ 5,94	R\$ 17,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 16,00	R\$ 5,94	R\$ 21,94
VALOR: R\$ 70,40										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 13,52										
VALOR COM BDI: R\$ 83,92										
QUANTIDADE (UNI): 4,00										
CPMH- 18	RACK DE PAREDE 12U/19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 37,08	R\$ 469,42	R\$ 506,50	R\$ 37,08	R\$ 469,42	R\$ 506,50
I13765	Rack de Parede 19" x 12 U"s x 570mm	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 453,58	R\$ 453,58	R\$ 0,00	R\$ 453,58	R\$ 453,58
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66

Página: 143

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26
					VALOR:			R\$ 506,50		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 97,30		
					VALOR COM BDI:			R\$ 603,80		
					QUANTIDADE (UNI):			1,00		
CPMH- 17	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL, CAT6, 24 PORTAS 10/100/1000 + 02 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 74,16	R\$ 873,67	R\$ 947,83	R\$ 148,32	R\$ 1.747,34	R\$ 1.895,66
111481	Switch 24 portas 10/100 mpps + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 841,99	R\$ 841,99	R\$ 0,00	R\$ 841,99	R\$ 841,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 31,48	R\$ 15,84	R\$ 47,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 42,68	R\$ 15,84	R\$ 58,52
					VALOR:			R\$ 947,83		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 182,08		
					VALOR COM BDI:			R\$ 1.129,91		
					QUANTIDADE (UNI):			2,00		

CPMH- 19	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ DE 1,0M-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 4,49	R\$ 10,87	R\$ 15,36	R\$ 44,90	R\$ 108,70	R\$ 153,60
106639	Patch cable (Patch cords azul) cat 6 c/1,50m	ORSE	un	0,66670000	R\$ 0,00	R\$ 13,32	R\$ 13,32	R\$ 0,00	R\$ 8,88	R\$ 8,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,36	R\$ 1,19	R\$ 3,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,13	R\$ 0,79	R\$ 2,93
					VALOR:			R\$ 15,36		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 2,95		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 18,31
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		10,00
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN		R\$ 229,91	R\$ 577,25	R\$ 807,16	R\$ 459,82	R\$ 1.154,50	R\$ 1.614,32
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 479,02	R\$ 479,02	R\$ 0,00	R\$ 479,02	R\$ 479,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,200700000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 97,60	R\$ 49,11	R\$ 146,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,200700000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 132,32	R\$ 49,11	R\$ 181,43
					VALOR:			VALOR:		R\$ 807,16
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 155,06
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 962,22
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00
C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN		R\$ 5,27	R\$ 23,18	R\$ 28,45	R\$ 15,81	R\$ 69,54	R\$ 85,35
18448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,18	R\$ 23,18	R\$ 0,00	R\$ 23,18	R\$ 23,18
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
					VALOR:			VALOR:		R\$ 28,45
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 5,47
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 33,92
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		3,00
C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 82,18	R\$ 82,18	R\$ 0,00	R\$ 82,18	R\$ 82,18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I8449	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 82,18	R\$ 82,18	R\$ 0,00	R\$ 82,18	R\$ 82,18
					VALOR:			VALOR:		R\$ 82,18
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		R\$ 15,79
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 97,97
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00
C4567	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN		R\$ 35,96	R\$ 24,15	R\$ 60,11	R\$ 35,96	R\$ 24,15	R\$ 60,11
I8447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 24,15	R\$ 24,15	R\$ 0,00	R\$ 24,15	R\$ 24,15
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,750000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 15,82	R\$ 0,00	R\$ 15,82
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,750000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 20,14	R\$ 0,00	R\$ 20,14
					VALOR:			VALOR:		R\$ 60,11
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		R\$ 11,55
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 71,66
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 192,48	R\$ 42,63	R\$ 235,11	R\$ 384,96	R\$ 85,26	R\$ 470,22
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 79,41	R\$ 79,41	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,86	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 5,86	R\$ 5,86
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 3,14	R\$ 3,14



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ 0,00	R\$ 11,28	R\$ 11,28
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,330000000	R\$ 0,00	R\$ 10,51	R\$ 10,51	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 3,47
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 6,88	R\$ 6,88
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
VALOR: R\$ 235,11										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19,21%): R\$ 45,16										
VALOR COM BDI: R\$ 280,27										
QUANTIDADE (PT): 2,00										

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 192,48	R\$ 54,83	R\$ 247,31	R\$ 384,96	R\$ 109,66	R\$ 494,62
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,003500000	R\$ 0,00	R\$ 79,41	R\$ 79,41	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,500000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,500000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,17
10884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
10885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94
11412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,200000000	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 3,46
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,68	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 28,40	R\$ 28,40
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
							VALOR:	R\$ 247,31		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 47,51		
							VALOR COM BDI:	R\$ 294,82		
							QUANTIDADE (PT):	2,00		
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 3,93	R\$ 7,43	R\$ 11,36	R\$ 552,72	R\$ 1.044,96	R\$ 1.597,67
0003877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 3,21	R\$ 1,47	R\$ 4,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,14
							VALOR:	R\$ 11,36		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,18		
							VALOR COM BDI:	R\$ 13,54		
							QUANTIDADE (M2):	.140,64		

88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 9,23	R\$ 6,27	R\$ 15,50	R\$ 655,79	R\$ 445,48	R\$ 1.101,27
-------	---	--------	----	--	----------	----------	-----------	------------	------------	--------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO-DOS SERVIÇOS: -120-(CENTO E VINTE) DIAS -

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 1,83
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 7,51	R\$ 3,45	R\$ 10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,72	R\$ 0,94	R\$ 2,66
					VALOR:			VALOR:		R\$ 15,50
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,98
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 18,48
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		71,05

C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M		R\$ 5,27	R\$ 3,35	R\$ 8,62	R\$ 10,54	R\$ 6,70	R\$ 17,24
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 3,35
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 2,32
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 2,95
					VALOR:			VALOR:		R\$ 8,62
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,66
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 10,28
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		2,00

ANA
KEROLLYN
SILVA VIANA
06150664376

ROBERTA OLIVEIRA
ROQUE PIRES:
04948356301



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0034	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3		R\$ 0,00	R\$ 36,83	R\$ 36,83	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 6,26
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	7,92000000	R\$ 0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,65	R\$ 0,00	R\$ 36,83	R\$ 36,83
								VALOR:		R\$ 36,83
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,08
								VALOR COM BDI:		R\$ 43,91
								QUANTIDADE (M3):		0,17

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 123,54	R\$ 64,07	R\$ 187,62
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20

								VALOR:		R\$ 23,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,68



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (H):	8,08
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 1.011,72	R\$ 513,44	R\$ 1.525,16
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
								VALOR:		R\$ 23,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,59
								QUANTIDADE (H):		65,91
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 3,21	R\$ 1,42	R\$ 4,63
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
								VALOR:		R\$ 22,03
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,23
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,26
								QUANTIDADE (H):		0,21

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 268,67	R\$ 145,11	R\$ 413,78
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE ARRREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
					VALOR:		R\$ 22,27			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19.21%):		R\$ 4,28			
					VALOR COM BDI:		R\$ 26,55			
					QUANTIDADE (M):		18,58			

C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2		R\$ 80,46	R\$ 32,78	R\$ 113,24	R\$ 579,31	R\$ 236,02	R\$ 815,33
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 2,91
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14
12092	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 26,04	R\$ 26,04
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 42,98	R\$ 0,00	R\$ 42,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,48	R\$ 0,00	R\$ 37,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2025
FLS. 03

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 295,92	R\$ 498,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 67,50

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 228,42	R\$ 228,42
12543	SERVEANTE	H	10,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
				VALOR:			VALOR:		R\$ 498,52
				FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
				VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 95,77
				VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 594,29
				QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		0,00
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:6	M3		R\$ 202,60	R\$ 181,71	R\$ 384,31	R\$ 1.592,44	R\$ 1.428,24	R\$ 3.020,68
10109	AREIA MEDIA	M3	1,216000000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 67,50
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 114,21	R\$ 114,21
12543	SERVEANTE	H	10,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
				VALOR:			VALOR:		R\$ 384,31
				FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
				VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 73,83
				VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 458,14
				QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		7,86
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	M3		R\$ 202,60	R\$ 355,53	R\$ 558,13	R\$ 202,60	R\$ 10,67	R\$ 16,74
10109	AREIA MEDIA	M3	1,216000000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 67,50
10441	CAL HIDRATADA	KG	182,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 116,48	R\$ 116,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 171,55	R\$ 171,55
12543	SERVEANTE	H	10,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
-PREFEITURA:- Prefeitura Municipal DE HORIZONTE.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
										VALOR:		R\$ 558,13
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):		R\$ 107,22
										VALOR COM BDI:		R\$ 685,35
										QUANTIDADE (M3):		0,03

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 160,47	R\$ 408,42	R\$ 568,89	R\$ 11,23	R\$ 28,59	R\$ 39,82
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 86,33	R\$ 86,33	R\$ 0,00	R\$ 100,14	R\$ 100,14
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 89,63	R\$ 89,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 130,94	R\$ 130,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 160,48	R\$ 87,71	R\$ 248,18
									VALOR:	R\$ 568,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 109,28
									VALOR COM BDI:	R\$ 678,17
									QUANTIDADE (M3):	0,07



100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 74,88	R\$ 467,62	R\$ 542,50	R\$ 210,43	R\$ 244,12
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,69
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,41

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE REIREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 86,33	R\$ 86,33	R\$ 0,00	R\$ 93,24	R\$ 93,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 243,00	R\$ 243,00
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 74,89	R\$ 25,28	R\$ 100,16
					VALOR:		R\$ 542,50			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 104,21			
					VALOR COM BDI:		R\$ 646,71			
					QUANTIDADE (M3):		0,45			
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 122,47	R\$ 400,78	R\$ 523,25	R\$ 13,47	R\$ 44,08	R\$ 57,56
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 86,33	R\$ 86,33	R\$ 0,00	R\$ 92,37	R\$ 92,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 241,48	R\$ 241,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 122,47	R\$ 66,93	R\$ 189,40
					VALOR:		R\$ 523,25			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 100,52			
					VALOR COM BDI:		R\$ 623,77			
					QUANTIDADE (M3):		0,11			
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 92,65	R\$ 294,85	R\$ 387,50	R\$ 5,56	R\$ 17,69	R\$ 23,25



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: -120 (CENTO E VINTE)-DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,560000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,080000000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,020000000	R\$ 0,00	R\$ 87,46	R\$ 87,46	R\$ 0,00	R\$ 89,21	R\$ 89,21
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,520000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 171,76	R\$ 171,76
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,850000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 92,66	R\$ 31,27	R\$ 123,93
								VALOR:		R\$ 387,50
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 74,44
								VALOR COM BDI:		R\$ 461,94
								QUANTIDADE (M3):		0,06

87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 96,85	R\$ 382,74	R\$ 479,59	R\$ 194,67	R\$ 769,30	R\$ 963,98
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,720000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,130000000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 1,83
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,360000000	R\$ 0,00	R\$ 86,33	R\$ 86,33	R\$ 0,00	R\$ 117,41	R\$ 117,41
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,850000000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 229,92	R\$ 229,92
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,850000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 92,66	R\$ 32,69	R\$ 129,54



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 479,59
									VALOR:	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 92,13
									VALOR COM BDI:	R\$ 571,72
									QUANTIDADE (M3):	2,01

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 714,48	R\$ 272,40	R\$ 986,88
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27

										R\$ 28,73
									VALOR:	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 5,52
									VALOR COM BDI:	R\$ 34,25
									QUANTIDADE (H):	34,35



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,84	R\$ 6,02	R\$ 9,86	R\$ 58,21	R\$ 91,26	R\$ 149,48
I0189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,150000000	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 5,80
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,00	R\$ 10,98	R\$ 10,98	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15
VALOR:								R\$ 9,86		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (19,21%):								R\$ 1,89		
VALOR COM BDI:								R\$ 11,75		
QUANTIDADE (KG):								15,16		

92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 4,63	R\$ 8,13	R\$ 12,76	R\$ 31,76	R\$ 55,77	R\$ 87,53
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,816000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,017200000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,26	R\$ 0,14	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,105500000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,19	R\$ 0,84	R\$ 3,03
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 2,17	R\$ 6,47	R\$ 8,64	R\$ 2,17	R\$ 6,47	R\$ 8,64

VALOR:								R\$ 12,76		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (19,21%):								R\$ 2,45		
VALOR COM BDI:								R\$ 15,21		

