

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 8,89
								VALOR:		R\$ 95,38
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 18,32
								VALOR COM BDI:		R\$ 113,70
								QUANTIDADE (M2):		3,61
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 49,55	R\$ 12,00	R\$ 61,55	R\$ 11.378,66	R\$ 2.755,68	R\$ 14.134,34
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,180000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,180000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 8,75	R\$ 8,75
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,120000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 22,69
								VALOR:		R\$ 61,55
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 11,82
								VALOR COM BDI:		R\$ 73,37
								QUANTIDADE (M2):		229,64
C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE; INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 59,31	R\$ 59,31	R\$ 0,00	R\$ 4.515,27	R\$ 4.515,27
I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 59,31	R\$ 59,31	R\$ 0,00	R\$ 59,31	R\$ 59,31

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (M3):			
										R\$ 1.862,88	0,57
CPMH-22	JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO	Composições Próprias	M2		R\$ 96,33	R\$ 809,87	R\$ 906,20	R\$ 551,01	R\$ 4.632,46	R\$ 5.183,46	
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	28,44000000	R\$ 0,00	R\$ 20,32	R\$ 20,32	R\$ 0,00	R\$ 577,90	R\$ 577,90	
00034746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	SINAPI	M2	6,44985350	R\$ 0,00	R\$ 29,47	R\$ 29,47	R\$ 0,00	R\$ 190,08	R\$ 190,08	
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 8,44	R\$ 4,28	R\$ 12,73	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 30,13	R\$ 15,63	R\$ 45,75	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81600000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 16,92	R\$ 6,36	R\$ 23,27	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 40,85	R\$ 15,63	R\$ 56,47	
									VALOR:	R\$ 906,20	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 174,08	
									VALOR COM BDI:	R\$ 1.080,28	
									QUANTIDADE (M2):	5,72	
100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	SINAPI	KG		R\$ 0,36	R\$ 7,42	R\$ 7,78	R\$ 122,04	R\$ 2.515,38	R\$ 2.637,42	
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00038240	R\$ 36,76	R\$ 106,44	R\$ 143,20	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 0,05	
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00050210	R\$ 36,76	R\$ 225,73	R\$ 262,49	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,13	


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	SINAPI	0,60744170	R\$ 0,00	R\$ 5,33	R\$ 5,33	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70MM) 99,59 KG/M2	KG	SINAPI	0,00375140	R\$ 0,00	R\$ 5,23	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	SINAPI	0,47874540	R\$ 0,00	R\$ 6,06	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,00062650	R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,00176900	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,00456530	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 0,14
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA AF_01/2020	M2	SINAPI	0,04606790	R\$ 3,12	R\$ 16,37	R\$ 19,49	R\$ 0,14	R\$ 0,75	R\$ 0,90
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	M2	SINAPI	0,04606790	R\$ 1,31	R\$ 6,32	R\$ 7,63	R\$ 0,06	R\$ 0,29	R\$ 0,35
								VALOR:		R\$ 7,78
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,49
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,27
								QUANTIDADE (KG):		339,00
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	SINAPI		R\$ 3,29	R\$ 40,36	R\$ 43,65	R\$ 360,85	R\$ 4,426,68	R\$ 4,787,53
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	SINAPI	0,00130000	R\$ 20,15	R\$ 7,15	R\$ 27,30	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	SINAPI	0,00090000	R\$ 20,15	R\$ 8,19	R\$ 28,34	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI	CJ	SINAPI	4,15000000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 4,48





PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011029	PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO									
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 0,00	R\$ 29,49	R\$ 29,49	R\$ 0,00	R\$ 34,39	R\$ 34,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,39	R\$ 0,76	R\$ 2,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 20,48	R\$ 7,79	R\$ 28,27	R\$ 1,86	R\$ 0,71	R\$ 2,57
								VALOR:		R\$ 43,65
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 8,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 52,04
								QUANTIDADE (M2):		109,68

[illegible]

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO CVIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2		R\$ 90,93	R\$ 242,71	R\$ 333,64	R\$ 2.149,59	R\$ 5.737,66	R\$ 7.887,25
-------	--	---------	----	--	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	*CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,002900000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	1,170000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	SEINFRA	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30
11623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	SEINFRA	2,500000000	R\$ 0,00	R\$ 25,69	R\$ 25,69	R\$ 0,00	R\$ 64,22	R\$ 64,22
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	SEINFRA	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 0,00	R\$ 168,47	R\$ 168,47
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	1,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	2,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
								VALOR:		R\$ 333,64
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 64,09
								VALOR COM BDI:		R\$ 397,73
								QUANTIDADE (M2):		23,64

C4517	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	SEINFRA		R\$ 0,00	R\$ 270,89	R\$ 270,89	R\$ 0,00	R\$ 568,87	R\$ 568,87
18341	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	SEINFRA	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 270,89	R\$ 270,89	R\$ 0,00	R\$ 270,89	R\$ 270,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE										
VALOR:								R\$ 270,89		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (19,21%):								R\$ 52,04		
VALOR COM BDI:								R\$ 322,93		
QUANTIDADE (M2):								2,10		

C4518	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	SEINFRA		R\$ 0,00	R\$ 298,45	R\$ 298,45	R\$ 0,00	R\$ 761,05	R\$ 761,05
-------	--	----	---------	--	----------	------------	------------	----------	------------	------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I8342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 298,45	R\$ 298,45	R\$ 0,00	R\$ 298,45	R\$ 298,45
				VALOR:			R\$ 298,45		
				FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
				VALOR BDI (19,21%):			R\$ 57,33		
				VALOR COM BDI:			R\$ 355,78		
				QUANTIDADE (M2):			2,55		

C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2		R\$ 87,41	R\$ 189,08	R\$ 276,49	R\$ 2.727,19	R\$ 5.899,30	R\$ 8.626,49
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00970000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
I0438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 186,82	R\$ 186,82	R\$ 0,00	R\$ 186,82	R\$ 186,82
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,730000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,670000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
I2391	PEDREIRO	H	2,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
I2543	SERVENTE	H	1,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26

VALOR:		R\$ 276,49
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):		R\$ 53,11
VALOR COM BDI:		R\$ 329,60
QUANTIDADE (M2):		31,20

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2		R\$ 0,00	R\$ 207,17	R\$ 207,17	R\$ 0,00	R\$ 994,42	R\$ 994,42
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 207,17	R\$ 207,17	R\$ 0,00	R\$ 207,17	R\$ 207,17

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 207,17
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 39,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 246,97
								QUANTIDADE (M2):		4,80

C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2		R\$ 41,32	R\$ 115,86	R\$ 157,18	R\$ 74,38	R\$ 208,55	R\$ 282,92
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 79,41	R\$ 79,41	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ 0,00	R\$ 21,74	R\$ 21,74
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 19,21	R\$ 19,21	R\$ 0,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 87,67	R\$ 87,67	R\$ 0,00	R\$ 87,67	R\$ 87,67
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06

VALOR:	R\$ 157,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR FDI (19,21%):	R\$ 30,19
VALOR COM FDI:	R\$ 187,37
QUANTIDADE (M2):	1,80

			R\$ 0,00	* R\$ 119,16	R\$ 0,00	R\$ 3.742,82
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2				
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,000000000	R\$ 119,16	R\$ 0,00	R\$ 119,16



PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 119,16
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 22,89
								VALOR COM BDI:		R\$ 142,05
								QUANTIDADE (M2):		31,41

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,73	R\$ 1,48	R\$ 7,21	R\$ 1.925,45	R\$ 497,32	R\$ 2.422,78
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04
									VALOR:	R\$ 7,21
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,39
									VALOR COM BDI:	R\$ 8,60
									QUANTIDADE (M2):	336,03

C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 32,33	R\$ 3,64	R\$ 35,97	R\$ 4.083,28	R\$ 459,73	R\$ 4.543,01
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 202,60	R\$ 181,71	R\$ 384,31	R\$ 4,05	R\$ 3,63	R\$ 7,69
										R\$ 35,97
										R\$ 0,00
										R\$ 6,91

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 33,34	R\$ 4,55	R\$ 37,89	R\$ 6.991,73	R\$ 954,18	R\$ 7.945,91
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,025000000	R\$ 202,60	R\$ 181,71	R\$ 384,31	R\$ 5,06	R\$ 4,54	R\$ 9,61
							VALOR:	R\$ 37,89		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 7,28		
							VALOR COM BDI:	R\$ 45,17		
							QUANTIDADE (M2):	209,71		

87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 18,98	R\$ 35,46	R\$ 54,44	R\$ 3.822,95	R\$ 7.142,35	R\$ 10.965,30
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,850000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,222000000	R\$ 0,00	R\$ 4,36	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,079800000	R\$ 0,00	R\$ 19,86	R\$ 19,86	R\$ 0,00	R\$ 21,44	R\$ 21,44
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,697000000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 14,50	R\$ 5,53	R\$ 20,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,313800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,48	R\$ 2,45	R\$ 6,93
							VALOR:	R\$ 54,44		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
19/02/2025
19/02/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (M2):			
										R\$ 64,90	201,42

104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 20,95	R\$ 44,01	R\$ 64,96	R\$ 1.292,20	R\$ 2.714,54	R\$ 4.006,73
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	6,850000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 0,00	R\$ 4,36	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00010515	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07640000	R\$ 0,00	R\$ 27,45	R\$ 27,45	R\$ 0,00	R\$ 29,55	R\$ 29,55
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77620000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 16,15	R\$ 6,16	R\$ 22,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33580000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,80	R\$ 2,62	R\$ 7,42
										R\$ 64,96
										R\$ 0,00
										R\$ 12,48
										R\$ 77,44
										61,68

CPMH -21	FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXAÇÃO	Composições Próprias	M2		R\$ 15,60	R\$ 48,04	R\$ 63,64	R\$ 709,49	R\$ 2.184,86	R\$ 2.894,35
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42000000	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69230000	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,54500000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22600000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 19,45	R\$ 19,45	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22000000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 16,28	R\$ 16,28
00039415	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 8,76	R\$ 3,23	R\$ 11,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,58
							VALOR:		R\$ 63,64	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (19,21%):		R\$ 12,23	
							VALOR COM BDI:		R\$ 75,87	
							QUANTIDADE (M2):		45,48	

CPMH -24	RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI	Composições Próprias	M2	R\$ 10,98	R\$ 24,57	R\$ 35,55	R\$ 1.818,40	R\$ 4.089,03	R\$ 5.897,44
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	R\$ 0,00	R\$ 16,43	R\$ 16,43	R\$ 0,00	R\$ 8,38	R\$ 8,38
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	R\$ 0,00	R\$ 19,45	R\$ 19,45	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00040547	MM									
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,024900000	R\$ 0,00	R\$ 33,34	R\$ 33,34	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,212900000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	1,773500000	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 8,14	R\$ 8,14
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,599800000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 10,98	R\$ 4,04	R\$ 15,02
VALOR:										R\$ 35,55
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 6,83
VALOR COM BDI:										R\$ 42,38
QUANTIDADE (M2):										165,61

C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 46,18	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 4,678,96	R\$ 4,678,96
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 46,18	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 46,18	R\$ 46,18

VALOR:										R\$ 46,18
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 8,87
VALOR COM BDI:										R\$ 55,05
QUANTIDADE (M2):										101,32

104595	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 8,28	R\$ 49,13	R\$ 57,41	R\$ 1.333,16	R\$ 7.910,42	R\$ 9.243,58
--------	--	--------	----	--	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	FONTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,13000000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 6,76	R\$ 6,76
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,07280000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 35,81	R\$ 35,81	R\$ 0,00	R\$ 38,42	R\$ 38,42
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,10600000	SINAPI	R\$ 0,00	R\$ 4,36	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30370000	SINAPI	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 6,32	R\$ 2,41	R\$ 8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13760000	SINAPI	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,97	R\$ 1,07	R\$ 3,04
					VALOR:			VALOR:		R\$ 57,41
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 11,03
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 68,44
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		161,01

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M		SEINFRA	R\$ 19,25	R\$ 51,70	R\$ 70,95	R\$ 168,82	R\$ 453,41	R\$ 622,23
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,00000000	SEINFRA	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37	R\$ 0,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37
I2391	PEDREIRO	H	0,50000000	SEINFRA	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 13,43	R\$ 0,00	R\$ 13,43
I2543	SERVENTE	H	0,25000000	SEINFRA	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	SEINFRA	R\$ 202,60	R\$ 355,53	R\$ 558,13	R\$ 0,76	R\$ 1,33	R\$ 2,09



					VALOR:			VALOR:		R\$ 70,95
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 13,63
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 84,58
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		8,77

C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2		SEINFRA	R\$ 33,88	R\$ 10,09	R\$ 43,97	R\$ 187,36	R\$ 55,79	R\$ 243,15
-------	---	----	--	---------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO-TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 32,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31

VALOR:	R\$ 129,63
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 24,90
VALOR COM BDI:	R\$ 154,53
QUANTIDADE (M2):	5,53

98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 15,03	R\$ 47,17	R\$ 62,20	R\$ 231,01	R\$ 725,00	R\$ 956,01
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,290000000	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 2,94
00004828	SOLEIRA/PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,76	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 37,76	R\$ 37,76
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,547000000	R\$ 20,35	R\$ 7,93	R\$ 28,28	R\$ 11,13	R\$ 4,34	R\$ 15,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,273000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,90	R\$ 2,13	R\$ 6,03

VALOR:	R\$ 62,20
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 11,95
VALOR COM BDI:	R\$ 74,15
QUANTIDADE (M):	15,37

CPMH-07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 77,80	R\$ 2.522,59	R\$ 2.600,39	R\$ 77,80	R\$ 2.522,59	R\$ 2.600,39
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	25,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 141,50	R\$ 141,50
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 39,75	R\$ 39,75	R\$ 0,00	R\$ 79,50	R\$ 79,50

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00034709	TRIPOULAR, 10 - 50 A									
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 47,48	R\$ 47,48	R\$ 0,00	R\$ 47,48	R\$ 47,48
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 69,34	R\$ 69,34	R\$ 0,00	R\$ 69,34	R\$ 69,34
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 65,17	R\$ 65,17	R\$ 0,00	R\$ 260,68	R\$ 260,68
00039455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 0,00	R\$ 99,31	R\$ 99,31
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 99,38	R\$ 99,38	R\$ 0,00	R\$ 198,76	R\$ 198,76
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 202,18	R\$ 202,18	R\$ 0,00	R\$ 202,18	R\$ 202,18
108261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, até 70 disjuntares e barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.292,90	R\$ 1.292,90	R\$ 0,00	R\$ 1.292,90	R\$ 1.292,90
00001574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	29,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 32,48	R\$ 32,48
00001575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 7,98	R\$ 7,98
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	33,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 21,78	R\$ 21,78
00001577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	5,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 10,35	R\$ 10,35
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	20,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 17,40	R\$ 17,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 31,48	R\$ 15,84	R\$ 47,32
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,000000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 42,68	R\$ 15,84	R\$ 58,52
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02269000	R\$ 160,47	R\$ 408,42	R\$ 568,89	R\$ 3,64	R\$ 9,27	R\$ 12,91



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		R\$ 2.600,39
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 499,53
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 3.099,92
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,70	R\$ 512,23	R\$ 538,93	R\$ 53,40	R\$ 1.024,46	R\$ 1.077,86
00012042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 494,40	R\$ 494,40	R\$ 0,00	R\$ 494,40	R\$ 494,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 10,05	R\$ 5,06	R\$ 15,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 13,62	R\$ 5,06	R\$ 19,68
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA, MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 160,47	R\$ 408,42	R\$ 568,89	R\$ 3,03	R\$ 7,72	R\$ 10,75
					VALOR:			VALOR:		R\$ 538,93
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 103,53
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 642,46
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 22,13	R\$ 308,15	R\$ 330,28	R\$ 22,13	R\$ 308,15	R\$ 330,28
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 293,80	R\$ 293,80	R\$ 0,00	R\$ 293,80	R\$ 293,80



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00012039	DISJUNTORES DIN, 100 A									
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,534600000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,41	R\$ 4,23	R\$ 12,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,534600000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 11,41	R\$ 4,23	R\$ 15,64
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,014400000	R\$ 160,47	R\$ 408,42	R\$ 568,89	R\$ 2,31	R\$ 5,88	R\$ 8,19
								VALOR:		R\$ 330,28
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 63,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 393,73
								QUANTIDADE (UNI):		1,00
C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 0,48	R\$ 0,86	R\$ 1,34	R\$ 23,52	R\$ 42,14	R\$ 65,66
I0134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
I0293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
								VALOR:		R\$ 1,34
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,26
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,60
								QUANTIDADE (PAR):		49,00
C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR		R\$ 0,48	R\$ 1,04	R\$ 1,52	R\$ 14,88	R\$ 32,24	R\$ 47,12



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
							VALOR:			R\$ 1,52
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,29
							VALOR COM BDI:			R\$ 1,81
							QUANTIDADE (PAR):			31,00

C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,44	R\$ 1,38	R\$ 2,82	R\$ 8,64	R\$ 8,28	R\$ 16,92
I0127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
I0286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81
							VALOR:			R\$ 2,82
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,54
							VALOR COM BDI:			R\$ 3,36
							QUANTIDADE (PAR):			6,00

C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,91	R\$ 1,66	R\$ 3,57	R\$ 11,46	R\$ 9,96	R\$ 21,42
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,040000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,040000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 1,07
					VALOR:			VALOR:		R\$ 3,57
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,69
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 4,26
					QUANTIDADE (PAR):			QUANTIDADE (PAR):		6,00
C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR		R\$ 2,88	R\$ 2,71	R\$ 5,59	R\$ 11,52	R\$ 10,84	R\$ 22,36
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89
10290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,61
					VALOR:			VALOR:		R\$ 5,59
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,07
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 6,66
					QUANTIDADE (PAR):			QUANTIDADE (PAR):		4,00
C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR		R\$ 8,63	R\$ 6,81	R\$ 15,44	R\$ 17,26	R\$ 13,62	R\$ 30,88
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56
10292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 0,00	R\$ 4,25	R\$ 4,25
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,180000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 3,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,180000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 4,83

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
									Valor:	R\$ 15,44
									Fração de 100%:	R\$ 0,00
									Valor BDI (19.21%):	R\$ 2,97
									Valor com BDI:	R\$ 18,41
									Quantidade (Par):	2,00

91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 6,19	R\$ 4,22	R\$ 10,41	R\$ 80,47	R\$ 54,86	R\$ 135,33
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,58	R\$ 1,30	R\$ 3,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 3,50	R\$ 1,30	R\$ 4,80
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 122,47	R\$ 400,78	R\$ 523,25	R\$ 0,11	R\$ 0,36	R\$ 0,47
									Valor:	R\$ 10,41
									Fração de 100%:	R\$ 0,00
									Valor BDI (19.21%):	R\$ 2,00
									Valor com BDI:	R\$ 12,41
									Quantidade (Un):	13,00



91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 10,90	R\$ 6,23	R\$ 17,13	R\$ 490,50	R\$ 280,35	R\$ 770,85
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,58	R\$ 2,30	R\$ 6,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,21	R\$ 2,30	R\$ 8,51
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 122,47	R\$ 400,78	R\$ 523,25	R\$ 0,11	R\$ 0,36	R\$ 0,47



BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


[illegible]

VALOR:	R\$ 17,13
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,29
VALOR COM BDI:	R\$ 20,42
QUANTIDADE (UN):	45,00

91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 20,50	R\$ 10,33	R\$ 30,83	R\$ 1.025,00	R\$ 516,50	R\$ 1.541,50
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,66	R\$ 4,36	R\$ 13,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 11,74	R\$ 4,36	R\$ 16,09
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,000090000	R\$ 122,47	R\$ 400,78	R\$ 523,25	R\$ 0,11	R\$ 0,36	R\$ 0,47

	VALOR:	R\$ 30,83
	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
	VALOR BDI (19,21%):	R\$ 5,92
	VALOR COM BDI:	R\$ 36,75
	QUANTIDADE (UN):	50,00

91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0372023	SINAPI	UN		R\$ 21,24	R\$ 12,02	R\$ 33,26	R\$ 120,20	R\$ 332,60
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 2,52
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,51	R\$ 13,46
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,51	R\$ 16,65



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 122,47	R\$ 400,78	R\$ 523,25	R\$ 0,15	R\$ 0,48	R\$ 0,63

VALOR:	R\$ 33,26
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 6,39
VALOR COM BDI:	R\$ 39,65
QUANTIDADE (UN):	10,00

C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN		R\$ 14,38	R\$ 8,33	R\$ 22,71	R\$ 819,66	R\$ 474,81	R\$ 1.294,47
I1642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 8,33	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 8,33
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,05

VALOR:	R\$ 22,71
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,36
VALOR COM BDI:	R\$ 27,07
QUANTIDADE (UN):	57,00

CPMH-06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 314,57	R\$ 447,92	R\$ 762,49	R\$ 629,14	R\$ 895,84	R\$ 1.524,98
0000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	6,40000000	R\$ 0,00	R\$ 20,32	R\$ 20,32	R\$ 0,00	R\$ 130,05	R\$ 130,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 24,19	R\$ 9,25	R\$ 33,44
97869	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 290,38	R\$ 308,62	R\$ 599,00	R\$ 290,38	R\$ 308,62	R\$ 599,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M		R\$ 14,38	R\$ 3,33	R\$ 17,71	R\$ 6.289,52	R\$ 1.456,48	R\$ 7.746,00
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,300000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2312	ELETRICISTA	H	0,300000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
								VALOR:	R\$ 17,71
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,40
								VALOR COM BDI:	R\$ 21,11
								QUANTIDADE (M):	437,38
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M		R\$ 21,57	R\$ 5,21	R\$ 26,78	R\$ 2.682,88	R\$ 648,02	R\$ 3.330,90
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 5,21
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,450000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,49
I2312	ELETRICISTA	H	0,450000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 12,08	R\$ 0,00	R\$ 12,08
								VALOR:	R\$ 26,78
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,14
								VALOR COM BDI:	R\$ 31,92




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		124,38
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 28,77	R\$ 7,63	R\$ 36,40	R\$ 1.967,29	R\$ 521,74	R\$ 2.489,03
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 6,94	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 7,63	R\$ 7,63
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 12,66
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 16,11
					VALOR:		R\$ 36,40	VALOR:		R\$ 36,40
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		R\$ 6,99
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 43,39
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		68,38
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M		R\$ 33,56	R\$ 12,47	R\$ 46,03	R\$ 400,37	R\$ 148,77	R\$ 549,14
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 12,47	R\$ 12,47
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 14,77	R\$ 0,00	R\$ 14,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 18,79
					VALOR:		R\$ 46,03	VALOR:		R\$ 46,03
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		R\$ 8,84
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 54,87
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		11,93
C1158	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M		R\$ 43,15	R\$ 9,99	R\$ 53,14	R\$ 2.196,77	R\$ 508,59	R\$ 2.705,36
I1049	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 9,99	R\$ 9,99



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16

VALOR:	R\$ 53,14
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 10,21
VALOR COM BDI:	R\$ 63,35
QUANTIDADE (M):	50,91

C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M		R\$ 57,54	R\$ 12,50	R\$ 70,04	R\$ 2.695,75	R\$ 585,62	R\$ 3.281,37
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 25,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 32,22

VALOR:	R\$ 70,04
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 13,45
VALOR COM BDI:	R\$ 83,49
QUANTIDADE (M):	46,85

90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M		R\$ 6,37	R\$ 14,69	R\$ 21,06	R\$ 2.438,31	R\$ 5.623,04	R\$ 8.061,35
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	5,625000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,785700000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE ARRREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 1,70
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,89290000	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05940000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,91	R\$ 0,43	R\$ 1,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26130000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,46	R\$ 1,89	R\$ 7,35
							VALOR:	R\$ 21,06		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,05		
							VALOR COM BDI:	R\$ 25,11		
							QUANTIDADE (M):	382,78		

CPMH-13	COLUNA METALICA TIPO TOTEM PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE CORRENTE E DE LÓGICA (INCLUSAS), EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR BRANCA, COM 4 SEÇÕES, DIMENSÃO PADRÃO ÚTIL 3,0m, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 9,25	R\$ 1.837,03	R\$ 1.846,28	R\$ 37,00	R\$ 7.348,12	R\$ 7.385,12
12579	TORRE METALICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.833,06	R\$ 1.833,06	R\$ 0,00	R\$ 1.833,06	R\$ 1.833,06
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,94	R\$ 1,98	R\$ 5,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,34	R\$ 1,98	R\$ 7,31
							VALOR:	R\$ 1.846,28		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 354,67		
							VALOR COM BDI:	R\$ 2.200,95		
							QUANTIDADE (UN):	4,00		




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,08	R\$ 2,58	R\$ 3,66	R\$ 2.774,76	R\$ 6.628,59	R\$ 9.403,35
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,46	R\$ 0,23	R\$ 0,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,62	R\$ 0,23	R\$ 0,85
							VALOR:			R\$ 3,66
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,70
							VALOR COM BDI:			R\$ 4,36
							QUANTIDADE (M):			2.569,22

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,44	R\$ 4,12	R\$ 5,56	R\$ 1.146,34	R\$ 3.279,80	R\$ 4.426,15
00000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
							VALOR:			R\$ 5,56
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 1,07
							VALOR COM BDI:			R\$ 6,63



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M):		796,07

91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 2,81	R\$ 10,78	R\$ 13,59	R\$ 356,87	R\$ 1.369,06	R\$ 1.725,93
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 7,68	R\$ 7,68	R\$ 0,00	R\$ 9,55	R\$ 9,55
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 1,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,62	R\$ 0,60	R\$ 2,22
					VALOR:			R\$ 13,59		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 2,61		
					VALOR COM BDI:			R\$ 16,20		
					QUANTIDADE (M):			127,00		

91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 4,22	R\$ 15,48	R\$ 19,70	R\$ 540,16	R\$ 1.981,44	R\$ 2.521,60
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 10,97	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 13,64	R\$ 13,64
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,79	R\$ 0,90	R\$ 2,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,43	R\$ 0,90	R\$ 3,34
					VALOR:			R\$ 19,70		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		



BDI: 19,21- SERVICOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,78
									VALOR COM BDI:	R\$ 23,48
									QUANTIDADE (M):	128.00

91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,89	R\$ 6,39	R\$ 8,28	R\$ 18,90	R\$ 63,90	R\$ 82,80
00000994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49

91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 0372023	SINAPI	M		R\$ 4,22	R\$ 16,34	R\$ 20,56	R\$ 24,77	R\$ 95,91	R\$ 120,69
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 11,66	R\$ 11,66	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 14,50
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,79	R\$ 0,90	R\$ 2,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,43	R\$ 0,90	R\$ 3,34

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 20,56
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 3,95
									VALOR COM BDI:	R\$ 24,51
									QUANTIDADE (M):	5,87

C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 114,12	R\$ 150,54	R\$ 264,66	R\$ 342,36	R\$ 451,62	R\$ 793,98
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,18	R\$ 23,18	R\$ 0,00	R\$ 69,54	R\$ 69,54
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 43,74	R\$ 43,74	R\$ 0,00	R\$ 43,74	R\$ 43,74
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 35,38	R\$ 35,38	R\$ 0,00	R\$ 35,38	R\$ 35,38
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,500000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 40,28	R\$ 0,00	R\$ 40,27



96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M		R\$ 1,23	R\$ 42,24	R\$ 43,47	R\$ 9,10	R\$ 312,68	R\$ 321,68
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 39,73	R\$ 39,73	R\$ 0,00	R\$ 41,72	R\$ 41,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,033100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,52	R\$ 0,26	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,033100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,71	R\$ 0,26	R\$ 0,97

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 43,47
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 8,35
									VALOR COM BDI:	R\$ 51,82
									QUANTIDADE (M):	7,40
91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,89	R\$ 5,83	R\$ 7,72	R\$ 81,65	R\$ 251,85	R\$ 333,50
00000982	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49
									VALOR:	R\$ 7,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,48
									VALOR COM BDI:	R\$ 9,20
									QUANTIDADE (M):	43,20
C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M		R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 3.313,33	R\$ 0,00	R\$ 3.313,33
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 2,62
									VALOR:	R\$ 7,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19.21- SERVIÇOS 13.84- MATERIAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 95,60
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19.21%):	R\$ 18,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 113,96
									QUANTIDADE (UN):	17,00

CPMH - 08	LUMINARIA TIPO CALHA, 1x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 1 LAMPADA LED TUBULAR 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	UN		R\$ 9,25	R\$ 43,42	R\$ 52,67	R\$ 92,50	R\$ 434,20	R\$ 526,70
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80
00038889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,65	R\$ 34,65	R\$ 0,00	R\$ 34,65	R\$ 34,65
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,94	R\$ 1,98	R\$ 5,91
86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,34	R\$ 1,98	R\$ 7,31

	VALOR:	R\$ 52,67
	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
	VALOR BDI (19,21%):	R\$ 10,12
	VALOR COM BDI:	R\$ 62,79
	QUANTIDADE (UN):	10,00

CPMH - 09	LUMINARIA TIPO CALHA, 4 x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 11,12	R\$ 195,42	R\$ 206,54	R\$ 200,16	R\$ 3.517,56	R\$ 3.717,72
114110	Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostát. cor branca, modelo LAR ECO 4x9.9w G-Light ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 190,66	R\$ 190,66	R\$ 0,00	R\$ 190,66	R\$ 190,66



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,78
							VALOR:	R\$ 206,54		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 39,68		
							VALOR COM BDI:	R\$ 246,22		
							QUANTIDADE (UN):	18,00		

CPMH-10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, HERMETICA, 2x20W, IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 20W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 11,12	R\$ 86,13	R\$ 97,25	R\$ 133,44	R\$ 1.033,56	R\$ 1.167,00
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,89	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 13,78
113515	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 67,59	R\$ 67,59	R\$ 0,00	R\$ 67,59	R\$ 67,59
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,78
							VALOR:	R\$ 97,25		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 18,68		
							VALOR COM BDI:	R\$ 115,93		
							QUANTIDADE (UN):	12,00		

1982

FIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

21/NOV/2025

C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN		R\$ 23,55	R\$ 159,18	R\$ 182,73	R\$ 235,50	R\$ 1.591,80	R\$ 1.827,30
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 159,18	R\$ 159,18	R\$ 0,00	R\$ 159,18	R\$ 159,18
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 13,42	R\$ 0,00	R\$ 13,42

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,13
					VALOR:			R\$ 182,73		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 35,10		
					VALOR COM BDI:			R\$ 217,83		
					QUANTIDADE (UNI):			10,00		

101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN		R\$ 0,62	R\$ 24,88	R\$ 25,50	R\$ 1,86	R\$ 74,64	R\$ 76,50
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00002510	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 24,56	R\$ 24,56	R\$ 0,00	R\$ 24,56	R\$ 24,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,26	R\$ 0,13	R\$ 0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,36	R\$ 0,13	R\$ 0,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1983
PLS

93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,30	R\$ 6,88	R\$ 8,18	R\$ 19,50	R\$ 103,20	R\$ 122,70
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,03520000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,55	R\$ 0,28	R\$ 0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,03520000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,75	R\$ 0,28	R\$ 1,03
									VALOR:	R\$ 8,18
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,57
									VALOR COM BDI:	R\$ 9,75
									QUANTIDADE (UN):	15,00

93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI		R\$ 1,77	R\$ 7,07	R\$ 8,84	R\$ 35,40	R\$ 141,40	R\$ 176,80
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,04760000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,75	R\$ 0,38	R\$ 1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,04760000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,02	R\$ 0,38	R\$ 1,39



93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI		R\$ 2,45	R\$ 7,59	R\$ 10,04	R\$ 12,25	R\$ 37,95	R\$ 50,20
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001571	MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5									
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,06630000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,06630000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,94
									VALOR:	R\$ 10,04
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,93
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,97
									QUANTIDADE (UNI):	5,00

93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI		R\$ 2,45	R\$ 7,59	R\$ 10,04	R\$ 39,20	R\$ 121,44	R\$ 160,64
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,06630000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,06630000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1985
F.L.S.
3/10/2025

93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI		R\$ 3,37	R\$ 8,16	R\$ 11,53	R\$ 3,37	R\$ 8,16	R\$ 11,53
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

- DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE-OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,091100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,43	R\$ 0,72	R\$ 2,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,091100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,94	R\$ 0,72	R\$ 2,67
					VALOR:		R\$ 11,53			R\$ 11,53
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,21			R\$ 2,21
					VALOR COM BDI:		R\$ 13,74			R\$ 13,74
					QUANTIDADE (UN):		1,00			1,00

93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,02	R\$ 12,72	R\$ 19,74	R\$ 28,08	R\$ 50,88	R\$ 78,96
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,39	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 8,39	R\$ 8,39
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,189200000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,98	R\$ 1,50	R\$ 4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,189200000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,04	R\$ 1,50	R\$ 5,54
					VALOR:		R\$ 19,74			R\$ 19,74
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,79			R\$ 3,79
					VALOR COM BDI:		R\$ 23,53			R\$ 23,53
					QUANTIDADE (UN):		4,00			4,00



93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 45,52	R\$ 52,88	R\$ 7,36	R\$ 45,52	R\$ 52,88
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 39,75	R\$ 39,75	R\$ 0,00	R\$ 39,75	R\$ 39,75