



CONSTRUTORA



CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: AK CONSTRUTORA LTDA.

ENDEREÇO: Rua Conselheiro José Julio - 617, CENTRO, SOBRAL-CE

E-MAIL: AKCONSTRUTORA123@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (88) 99969-4133

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 495.761,30 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 120 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

DECLARAMOS, NESTE ATO, NOSSA INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAIS, QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS, ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

CONSTRUTORA

SOBRAL-CE, NA DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA.

ANA KEROLLYN
SILVA VIANA
06150664376

Digitally signed by ANA KEROLLYN SILVA VIANA:
06150664376
DN: C=BR, S=CE, L=Sobral, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=23958279000116,
OU=AC, SingularID Multipla, CN=ANA KEROLLYN
SILVA VIANA:06150664376
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025-03-17 14:59:01

ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 51174679/0001-76
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 061.506.643-76

ROBERTA
OLIVEIRA
ROQUE PIRES:
04948356301

Digitally signed by ROBERTA OLIVEIRA ROQUE PIRES:04948356301
DN: C=BR, S=CE, L=Sobral, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=23958279000116, OU=AC, SingularID Multipla, CN=ROBERTA
OLIVEIRA ROQUE PIRES:04948356301
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025-03-17 14:59:27

ROBERTA OLIVEIRA ROQUE PIRES
CPF 04948356301
RNP 0617283141
CREA-CE Nº 061728314-1

ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ:51.174.679/0001-76

Rua Conselheiro José Julio - 617

Bairro: Centro | CEP: 62010-820 | Sobral/CE

EMAIL: akconstrutora123@outlook.com | TELEFONE: (88)99969-4133

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 36.701,00	7,40%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 36.701,00	7,40%
2	REFORMA	R\$ 322.258,66	65,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.240,77	1,66%
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 4.270,53	0,86%
2.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 17.954,30	3,62%
2.4	COBERTA	R\$ 3.191,91	0,64%
2.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 28.949,70	5,84%
2.6	REVESTIMENTOS	R\$ 30.242,80	6,10%
2.7	PISOS	R\$ 8.826,61	1,78%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 84.691,54	17,08%
2.9	SUBESTACÃO AÉREA	R\$ 41.795,22	8,43%
2.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 16.631,59	3,35%
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 14.806,71	2,99%
2.12	PINTURA	R\$ 14.141,79	2,85%
2.13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.136,89	0,83%
2.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 41.998,70	8,47%
2.15	LIMPEZA	R\$ 831,61	0,17%
2.16	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.547,99	0,31%
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 136.801,64	27,59%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.742,27	0,35%
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 13.602,10	2,74%
3.3	SUPERESTRUTURAS	R\$ 16.259,82	3,28%
3.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 13.591,21	2,74%
3.5	COBERTA	R\$ 14.453,14	2,92%
3.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 5.665,23	1,14%
3.7	REVESTIMENTOS	R\$ 21.430,83	4,32%
3.8	PISOS	R\$ 9.787,48	1,97%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.424,92	2,51%
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 8.895,80	1,79%
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.135,41	0,83%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
3.12	PINTURA	R\$ 4 410,40	0,89%
3.13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.613,31	0,33%
3.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.789,72	1,77%
		VALOR TOTAL:	R\$ 495.761,30 100,00%

Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Trinta centavos

ANA
KEROLLYN
SILVA VIANA
06150664376

Digitally signed by ANA KEROLLYN SILVA
VIANA/06150664376
DN: C=BR, S=CE, L=Sobral, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia,
OU=23958279000116, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ANA KEROLLYN SILVA
VIANA/06150664376
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025-03-17 15:00:16

ROBERTA
OLIVEIRA
ROQUE PIRES:
04948356301

Digitally signed by ROBERTA OLIVEIRA
ROQUE PIRES/04948356301
DN: C=BR, S=CE, L=Sobral, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia,
OU=23958279000116, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ROBERTA OLIVEIRA ROQUE
PIRES/04948356301
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025-03-17 14:59:55

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO-E-VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI-R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	CPMH-01	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 307,87	19,21%	R\$ 367,01	R\$ 36.701,00
2	REFORMA								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	CANTEIRO DE OBRA								
2.1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 137,82	19,21%	R\$ 164,30	R\$ 985,80
2.1.1.2	CPMH-12	Composições Próprias	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 1.489,16	19,21%	R\$ 1.775,23	R\$ 1.775,23
2.1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1.2.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	9,85	R\$ 68,84	19,21%	R\$ 82,06	R\$ 808,29
2.1.2.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,78	R\$ 7,30	19,21%	R\$ 8,70	R\$ 276,49
2.1.2.3	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,68	R\$ 92,25	19,21%	R\$ 109,97	R\$ 74,78
2.1.2.4	C1046	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	51,49	R\$ 5,73	19,21%	R\$ 6,83	R\$ 351,68
2.1.2.5	C1069	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	6,20	R\$ 61,13	19,21%	R\$ 72,87	R\$ 451,79
2.1.2.6	C4618	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	5,00	R\$ 41,67	19,21%	R\$ 49,67	R\$ 248,35
2.1.2.7	C4619	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	PT	5,00	R\$ 40,29	19,21%	R\$ 48,03	R\$ 240,15
2.1.2.8	C2993	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	M2	207,52	R\$ 7,14	19,21%	R\$ 8,53	R\$ 1.766,00
2.1.2.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	4,40	R\$ 29,83	19,21%	R\$ 35,56	R\$ 156,46



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: -120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.2.10	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	R\$ 13,12	19,21%	R\$ 15,64	R\$ 31,28
2.1.2.11	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	R\$ 1,63	19,21%	R\$ 1,94	R\$ 5,82
2.1.2.12	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	32,94	R\$ 18,36	19,21%	R\$ 21,89	R\$ 721,06
2.1.2.13	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	3,54	R\$ 9,42	19,21%	R\$ 11,23	R\$ 39,75
2.1.3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 307,84
2.1.3.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,81	R\$ 53,69	19,21%	R\$ 64,00	R\$ 307,84
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								R\$ 4.270,53
2.2.1	EMBASAMENTO E BALDRAMES								R\$ 3.860,07
2.2.1.1	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	7,66	R\$ 103,18	19,21%	R\$ 123,00	R\$ 942,18
2.2.1.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,60	R\$ 497,94	19,21%	R\$ 593,59	R\$ 2.730,51
2.2.1.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,38	R\$ 413,65	19,21%	R\$ 493,11	R\$ 187,38
2.2.2	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ - FABRICADO								R\$ 410,46
2.2.2.1	C4418	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	3,61	R\$ 95,38	19,21%	R\$ 113,70	R\$ 410,46
2.3	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 17.954,30
2.3.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO								R\$ 11.346,64
2.3.1.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	81,29	R\$ 61,55	19,21%	R\$ 73,37	R\$ 5.964,25
2.3.1.2	C4508	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	76,13	R\$ 59,31	19,21%	R\$ 70,70	R\$ 5.382,39
2.3.2	VERGAS								R\$ 28,46

1911
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
R\$ 5.382,39

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.2.1	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 1.562,69	19,21%	R\$ 1.862,88	R\$ 428,46
2.3.3	DIVISÓRIAS								
2.3.3.1	CPMH-22	Composições Próprias	JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO	M2	5,72	R\$ 906,20	19,21%	R\$ 1.080,28	R\$ 6.179,20
2.4	COBERTA								
2.4.1	ESTRUTURA DA COBERTA								
2.4.1.1	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	88,00	R\$ 7,78	19,21%	R\$ 9,27	R\$ 815,76
2.4.2	TELHA								
2.4.2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,66	R\$ 43,65	19,21%	R\$ 52,04	R\$ 2.376,15
2.5	ESQUADRIAS METÁLICAS								
2.5.1	ALUMÍNIO								
2.5.1.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	9,24	R\$ 461,31	19,21%	R\$ 549,93	R\$ 5.081,35
2.5.1.2	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	18,38	R\$ 333,64	19,21%	R\$ 397,73	R\$ 7.310,28
2.5.1.3	C4517	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,10	R\$ 270,89	19,21%	R\$ 322,93	R\$ 678,15
2.5.1.4	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,55	R\$ 298,45	19,21%	R\$ 355,78	R\$ 907,24
2.5.1.5	C1517	SEINFRA	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	31,20	R\$ 276,49	19,21%	R\$ 329,60	R\$ 10.283,52
2.5.1.6	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,20	R\$ 207,17	19,21%	R\$ 246,97	R\$ 296,36
2.5.1.7	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	1,80	R\$ 157,18	19,21%	R\$ 187,37	R\$ 337,27

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.5.2	VIDROS								R\$ 4.055,53
2.5.2.1	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	28,55	R\$ 119,16	19,21%	R\$ 142,05	R\$ 4.055,53
2.6	REVESTIMENTOS								R\$ 30.242,80
2.6.1	PAREDE								R\$ 17.437,36
2.6.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	93,02	R\$ 7,21	19,21%	R\$ 8,60	R\$ 799,97
2.6.1.2	C3245	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	51,42	R\$ 35,97	19,21%	R\$ 42,88	R\$ 2.204,89
2.6.1.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	41,60	R\$ 37,89	19,21%	R\$ 45,17	R\$ 1.879,07
2.6.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	173,25	R\$ 54,44	19,21%	R\$ 64,90	R\$ 11.243,92
2.6.1.5	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	16,91	R\$ 64,96	19,21%	R\$ 77,44	R\$ 1.309,51
2.6.2	ACABAMENTO PARA TETO								R\$ 12.805,44
2.6.2.1	CPMH -21	Composições Próprias	FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	45,48	R\$ 63,64	19,21%	R\$ 75,87	R\$ 3.450,57
2.6.2.2	CPMH -24	Composições Próprias	RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI	M2	165,61	R\$ 35,55	19,21%	R\$ 42,38	R\$ 7.018,55
2.6.2.3	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,44	R\$ 46,18	19,21%	R\$ 55,05	R\$ 2.336,32
2.7	PISOS								R\$ 8.826,61
2.7.1	PISOS INTERNOS								R\$ 8.826,61
2.7.1.1	104595	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	96,31	R\$ 57,41	19,21%	R\$ 68,44	R\$ 6.591,46
2.7.1.2	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	2,77	R\$ 70,95	19,21%	R\$ 84,58	R\$ 234,29

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7.1.3	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	5,53	R\$ 43,97	19,21%	R\$ 52,42	R\$ 289,88
2.7.1.4	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	5,53	R\$ 129,63	19,21%	R\$ 154,53	R\$ 854,55
2.7.1.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,55	R\$ 62,20	19,21%	R\$ 74,15	R\$ 856,43
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.8.1	QUADRAS E ACESSÓRIOS								
2.8.1.1	CPMH-07	Composições Próprias	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.600,39	19,21%	R\$ 3.099,92	R\$ 3.099,92
2.8.1.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 538,93	19,21%	R\$ 642,46	R\$ 642,46
2.8.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 330,28	19,21%	R\$ 393,73	R\$ 393,73
2.8.1.4	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	43,00	R\$ 1,34	19,21%	R\$ 1,60	R\$ 68,80
2.8.1.5	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	4,00	R\$ 1,52	19,21%	R\$ 1,81	R\$ 7,24
2.8.1.6	C0481	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	6,00	R\$ 2,82	19,21%	R\$ 3,36	R\$ 20,16
2.8.1.7	C0482	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	4,00	R\$ 3,57	19,21%	R\$ 4,26	R\$ 17,04
2.8.1.8	C0483	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	2,00	R\$ 5,59	19,21%	R\$ 6,66	R\$ 13,32
2.8.1.9	C0485	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	2,00	R\$ 15,44	19,21%	R\$ 18,41	R\$ 36,82
2.8.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
2.8.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 10,41	19,21%	R\$ 12,41	R\$ 24,82
2.8.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	R\$ 17,13	19,21%	R\$ 20,36	R\$ 630,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
19/14
R\$ 5.241,25
R\$ 12,41
R\$ 20,36
R\$ 630,02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: -120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO.	UNID:	QUANT.	PREÇO UNIT -SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.2.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	R\$ 30,83	19,21%	R\$ 36,75	R\$ 1.176,00
2.8.2.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 33,26	19,21%	R\$ 39,65	- R\$ 317,20
2.8.2.5	C1890	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	47,00	R\$ 22,71	19,21%	R\$ 27,07	R\$ 1.272,29
2.8.2.6	CPMH-06	Composições Próprias	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 762,49	19,21%	R\$ 908,96	R\$ 1.817,92
2.8.3	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS								R\$ 32.663,85
2.8.3.1	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	437,38	R\$ 17,71	19,21%	R\$ 21,11	R\$ 9.233,09
2.8.3.2	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	38,08	R\$ 26,78	19,21%	R\$ 31,92	R\$ 1.215,51
2.8.3.3	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	5,40	R\$ 36,40	19,21%	R\$ 43,39	R\$ 234,31
2.8.3.4	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	2,00	R\$ 46,03	19,21%	R\$ 54,87	R\$ 109,74
2.8.3.5	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	15,78	R\$ 53,14	19,21%	R\$ 63,35	R\$ 999,66
2.8.3.6	C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	46,85	R\$ 70,04	19,21%	R\$ 83,49	R\$ 3.911,51
2.8.3.7	90460	SINAPI	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	324,82	R\$ 21,06	19,21%	R\$ 25,11	R\$ 8.156,23
2.8.3.8	CPMH-13	Composições Próprias	COLUNA METÁLICA TIPO TOTEM PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE CORRENTE E DE LÓGICA (INCLUSAS), EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR BRANCA, COM 4 SEÇÕES, DIMENSÃO PADRÃO UTIL 3,0m, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.846,28	19,21%	R\$ 2.200,95	R\$ 8.803,80
2.8.4	CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS								R\$ 21.357,20
2.8.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.119,41	R\$ 3,66	19,21%	R\$ 4,36	R\$ 9.240,63
2.8.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	766,78	R\$ 5,56	19,21%	R\$ 6,63	R\$ 5.083,75
2.8.4.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,00	R\$ 13,59	19,21%	R\$ 16,20	R\$ 2.057,40

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS - - - - -

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.4.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	128,00	R\$ 19,70	19,21%	R\$ 23,48	R\$ 3.005,44
2.8.4.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R\$ 8,28	19,21%	R\$ 9,87	R\$ 98,70
2.8.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,87	R\$ 20,56	19,21%	R\$ 24,51	R\$ 143,87
2.8.4.7	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 264,66	19,21%	R\$ 315,50	R\$ 946,50
2.8.4.8	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,40	R\$ 43,47	19,21%	R\$ 51,82	R\$ 383,47
2.8.4.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,20	R\$ 7,72	19,21%	R\$ 9,20	R\$ 397,44
2.8.5	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS								
2.8.5.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	334,78	R\$ 7,89	19,21%	R\$ 9,41	R\$ 3.150,28
2.8.5.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	334,78	R\$ 6,09	19,21%	R\$ 7,26	R\$ 2.430,50
2.8.6	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS								
2.8.6.1	C4834	SEINFRA	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	UN	14,00	R\$ 95,60	19,21%	R\$ 113,96	R\$ 1.595,44
2.8.6.2	CPMH - 08	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, 1x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 1 LAMPADA LED TUBULAR 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 52,67	19,21%	R\$ 62,79	R\$ 627,90
2.8.6.3	CPMH - 09	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, 4 x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 206,54	19,21%	R\$ 246,22	R\$ 4.431,96
2.8.6.4	CPMH-10	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, HERMÉTICA, 2x20W, IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 20W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 97,25	19,21%	R\$ 115,93	R\$ 1.391,16
2.8.6.5	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	7,00	R\$ 182,73	19,21%	R\$ 217,83	R\$ 1.524,81
2.8.6.6	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R\$ 25,50	19,21%	R\$ 30,40	R\$ 60,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1916
FLS.
9

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.8.2	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 42,76	19,21%	R\$ 50,97	R\$ 101,94
2.8.8.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 33,41	19,21%	R\$ 39,83	R\$ 438,13
2.8.8.4	C2491	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	3,00	R\$ 74,29	19,21%	R\$ 88,56	R\$ 265,68
2.8.8.5	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	R\$ 15,68	19,21%	R\$ 18,69	R\$ 261,66
2.8.8.6	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	R\$ 27,64	19,21%	R\$ 32,95	R\$ 98,85
2.8.9	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 208,02
2.8.9.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,98	R\$ 53,69	19,21%	R\$ 64,00	R\$ 126,72
2.8.9.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,98	R\$ 34,44	19,21%	R\$ 41,06	R\$ 81,30
2.9	SUBESTAÇÃO AÉREA								R\$ 41.795,22
2.9.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS								R\$ 1.361,57
2.9.1.1	C1202	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	M	16,14	R\$ 70,77	19,21%	R\$ 84,36	R\$ 1.361,57
2.9.2	CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS								R\$ 6.459,59
2.9.2.1	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,26	R\$ 29,64	19,21%	R\$ 35,33	R\$ 1.457,72
2.9.2.2	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	71,12	R\$ 59,00	19,21%	R\$ 70,33	R\$ 5.001,87
2.9.3	SUBESTAÇÃO AÉREA								R\$ 33.974,06
2.9.3.1	C4940	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 28.499,34	19,21%	R\$ 33.974,06	R\$ 33.974,06
2.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO								R\$ 16.631,59



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.10.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
2.10.1.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 10,41	19,21%	R\$ 12,41	R\$ 49,64
2.10.1.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 30,83	19,21%	R\$ 36,75	R\$ 367,50
2.10.1.3	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	19,00	R\$ 1,52	19,21%	R\$ 1,81	R\$ 34,39
2.10.1.4	C0482	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	1,00	R\$ 3,57	19,21%	R\$ 4,26	R\$ 4,26
2.10.1.5	CPMH-05	Composições Próprias	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 314,96	19,21%	R\$ 375,46	R\$ 750,92
2.10.2	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS								
2.10.2.1	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	54,71	R\$ 26,78	19,21%	R\$ 31,92	R\$ 1.746,34
2.10.2.2	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	32,98	R\$ 36,40	19,21%	R\$ 43,39	R\$ 1.431,00
2.10.2.3	C1165	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	11,12	R\$ 50,95	19,21%	R\$ 60,74	R\$ 675,43
2.10.2.4	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	35,13	R\$ 53,14	19,21%	R\$ 63,35	R\$ 2.225,49
2.10.2.5	90460	SINAPI	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	38,41	R\$ 21,06	19,21%	R\$ 25,11	R\$ 964,48
2.10.3	CABOS E ACESSÓRIOS								
2.10.3.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	622,49	R\$ 5,11	19,21%	R\$ 6,09	R\$ 3.790,96
2.10.3.2	C0545	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	12,00	R\$ 13,42	19,21%	R\$ 16,00	R\$ 192,00
2.10.4	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS								
2.10.4.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30,74	R\$ 7,89	19,21%	R\$ 9,41	R\$ 289,26
2.10.4.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30,74	R\$ 6,09	19,21%	R\$ 7,28	R\$ 223,17

19/19
R\$ 7.042,74
R\$ 3.982,96
R\$ 3.790,96
R\$ 192,00
R\$ 512,43
R\$ 9,41
R\$ 289,26
R\$ 223,17
R\$ 7,28
R\$ 12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 420-(CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.10.5	TOMADAS								
2.10.5.1	CPMH - 15	Composições Próprias	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 19,45	19,21%	R\$ 23,19	R\$ 46,38
2.10.5.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 35,32	19,21%	R\$ 42,10	R\$ 421,00
2.10.5.3	CPMH - 16	Composições Próprias	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 70,40	19,21%	R\$ 83,92	R\$ 419,60
2.10.6	MOVIMENTO DE TERRA								
2.10.6.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,71	R\$ 53,69	19,21%	R\$ 64,00	R\$ 237,44
2.10.6.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,71	R\$ 34,44	19,21%	R\$ 41,06	R\$ 152,33
2.10.7	EQUIPAMENTOS								
2.10.7.1	CPMH - 20	Composições Próprias	CAMERA DE VIDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 218,94	19,21%	R\$ 261,00	R\$ 2.610,00
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
2.11.1	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								
2.11.1.1	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	3,27	R\$ 302,40	19,21%	R\$ 360,49	R\$ 1.178,80
2.11.1.2	C2302	SEINFRA	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	0,50	R\$ 778,33	19,21%	R\$ 927,85	R\$ 463,92
2.11.1.3	C2311	SEINFRA	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	R\$ 551,40	19,21%	R\$ 657,32	R\$ 657,32
2.11.1.4	C3019	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.398,45	19,21%	R\$ 1.667,09	R\$ 1.667,09
2.11.1.5	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/4 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 560,27	19,21%	R\$ 667,90	R\$ 667,90
2.11.1.6	C1902	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.00x0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.197,79	19,21%	R\$ 1.427,89	R\$ 1.427,89
2.11.1.7	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 505,75	19,21%	R\$ 602,90	R\$ 602,90

RECEBIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
19/02/2025
Página: 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.11.1.8	C0355	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/2 CUBAS LOUÇAS, SIACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	1,00	R\$ 525,74	19,21%	R\$ 626,73	R\$ 626,73
2.11.2	TUBOS DE PVC								
2.11.2.1	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	73,40	R\$ 23,56	19,21%	R\$ 28,09	R\$ 2.061,81
2.11.2.2	C2626	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	32,70	R\$ 29,86	19,21%	R\$ 35,60	R\$ 1.164,12
2.11.2.3	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	7,10	R\$ 16,49	19,21%	R\$ 19,66	R\$ 139,59
2.11.2.4	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	10,00	R\$ 22,16	19,21%	R\$ 26,42	R\$ 264,20
2.11.2.5	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	9,80	R\$ 34,52	19,21%	R\$ 41,15	R\$ 403,27
2.11.2.6	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	5,00	R\$ 37,87	19,21%	R\$ 45,14	R\$ 225,70
2.11.3	CONEXÕES DE PVC								
2.11.3.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 8,76	19,21%	R\$ 10,44	R\$ 20,88
2.11.3.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 12,99	19,21%	R\$ 15,49	R\$ 15,49
2.11.3.3	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	R\$ 18,43	19,21%	R\$ 21,97	R\$ 131,82
2.11.3.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	R\$ 8,64	19,21%	R\$ 10,30	R\$ 103,00
2.11.3.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	14,00	R\$ 12,62	19,21%	R\$ 15,04	R\$ 210,56
2.11.3.6	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	15,00	R\$ 17,94	19,21%	R\$ 21,39	R\$ 320,85
2.11.3.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	1,00	R\$ 12,20	19,21%	R\$ 14,54	R\$ 14,54


RECEBIMOS
19/02/25
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120.(CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	89783		ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022						
2.11.3.8	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 29,66	19,21%	R\$ 35,36	R\$ 282,88
2.11.3.9	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 7,20	19,21%	R\$ 8,58	R\$ 42,90
2.11.3.10	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 10,95	19,21%	R\$ 13,05	R\$ 208,80
2.11.3.11	C2360	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 24,03	19,21%	R\$ 28,65	R\$ 28,65
2.11.3.12	C2361	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	5,00	R\$ 31,69	19,21%	R\$ 37,78	R\$ 188,90
2.11.3.13	C2151	SEINFRA	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	1,00	R\$ 25,04	19,21%	R\$ 29,85	R\$ 29,85
2.11.3.14	C4922	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	12,00	R\$ 13,94	19,21%	R\$ 16,62	R\$ 199,44
2.11.4	REGISTRO E VÁLVULAS								
2.11.4.1	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	8,00	R\$ 48,62	19,21%	R\$ 57,96	R\$ 463,68
2.11.4.2	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 61,91	19,21%	R\$ 73,80	R\$ 147,60
2.11.4.3	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5.0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 107,85	19,21%	R\$ 128,57	R\$ 128,57
2.11.5	POÇOS E CAIXAS								
2.11.5.1	C4925	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	R\$ 46,99	19,21%	R\$ 56,02	R\$ 112,04
2.11.5.2	C4929	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	5,00	R\$ 58,01	19,21%	R\$ 69,15	R\$ 345,75
2.11.5.3	C5050	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,00	R\$ 217,49	19,21%	R\$ 259,27	R\$ 259,27
2.12	PINTURA								R\$ 14.141,79



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120.(CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.12.1	TETO								R\$ 1.680,94
2.12.1.1	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	45,48	R\$ 10,91	19,21%	R\$ 13,01	R\$ 591,69
2.12.1.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	45,48	R\$ 20,09	19,21%	R\$ 23,95	R\$ 1.089,25
2.12.2	PAREDE								R\$ 11.297,54
2.12.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	271,02	R\$ 8,49	19,21%	R\$ 10,12	R\$ 2.742,72
2.12.2.2	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	282,02	R\$ 14,10	19,21%	R\$ 16,81	R\$ 4.740,76
2.12.2.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	259,46	R\$ 12,33	19,21%	R\$ 14,70	R\$ 3.814,06
2.12.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS								R\$ 1.163,31
2.12.3.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,74	R\$ 44,89	19,21%	R\$ 53,51	R\$ 1.163,31
2.13	COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 4.136,89
2.13.1	SINALIZAÇÃO								R\$ 692,04
2.13.1.1	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	6,00	R\$ 57,41	19,21%	R\$ 68,44	R\$ 410,64
2.13.1.2	C4850	SEINFRA	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	20,00	R\$ 11,80	19,21%	R\$ 14,07	R\$ 281,40
2.13.2	EQUIPAMENTOS								R\$ 3.444,85
2.13.2.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	R\$ 577,95	19,21%	R\$ 688,97	R\$ 3.444,85
2.14	CLIMATIZAÇÃO								R\$ 41.998,70
2.14.1	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS								R\$ 907,18
2.14.1.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	54,42	R\$ 7,89	19,21%	R\$ 9,41	R\$ 512,09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO-DOS-SERVIÇOS:-120 (CENTO-E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.14.1.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	54,42	R\$ 6,09	19,21%	R\$ 7,26	R\$ 395,09
2.14.2	CABOS								R\$ 500,48
2.14.2.1	CPMH - 14	Composições Próprias	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 902C, 4x2,5mm2, 0,6/1,0kV 1-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,10	R\$ 11,32	19,21%	R\$ 13,49	R\$ 500,48
2.14.3	REDE FRIGORÍGENA								R\$ 3.791,21
2.14.3.1	C4778	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,40	R\$ 49,18	19,21%	R\$ 58,63	R\$ 492,49
2.14.3.2	C4776	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	25,60	R\$ 38,25	19,21%	R\$ 45,60	R\$ 1.167,36
2.14.3.3	C4777	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	28,70	R\$ 39,49	19,21%	R\$ 47,08	R\$ 1.351,20
2.14.3.4	C4779	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	11,50	R\$ 56,91	19,21%	R\$ 67,84	R\$ 780,16
2.14.4	DRENOS DE AR CONDICIONADO								R\$ 1.149,30
2.14.4.1	CPMH - 25	Composições Próprias	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	UN	10,00	R\$ 96,41	19,21%	R\$ 114,93	R\$ 1.149,30
2.14.5	MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO								R\$ 35.650,53
2.14.5.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - BDI = 13,84	UN	3,00	R\$ 1.673,92	13,84%	R\$ 1.905,59	R\$ 5.716,77
2.14.5.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - BDI = 13,84	UN	2,00	R\$ 1.854,61	13,84%	R\$ 2.111,29	R\$ 4.222,58
2.14.5.3	C3863	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 13,84	UN	2,00	R\$ 4.968,53	13,84%	R\$ 5.656,17	R\$ 11.312,34
2.14.5.4	C3864	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 13,84	UN	1,00	R\$ 5.184,28	13,84%	R\$ 5.901,78	R\$ 5.901,78
2.14.5.5	103266	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - BDI = 13,84	UN	1,00	R\$ 7.464,04	13,84%	R\$ 8.497,06	R\$ 8.497,06
2.15	LIMPEZA								R\$ 831,61
2.15.1	LIMPEZA FINAL								R\$ 831,61



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.15.1.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	326,12	R\$ 2,14	19,21%	R\$ 2,55	R\$ 831,61
2.16	URBANIZAÇÃO								
2.16.1	URBANIZAÇÃO								
2.16.1.1	CPMH - 23	Composições Próprias	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO	UN	1,00	R\$ 1.298,54	19,21%	R\$ 1.547,99	R\$ 1.547,99
3	AMPLIAÇÃO								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO								
3.1.1.1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	71,15	R\$ 7,20	19,21%	R\$ 8,58	R\$ 610,47
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	11,52	R\$ 53,69	19,21%	R\$ 64,00	R\$ 737,28
3.1.2.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,97	R\$ 34,44	19,21%	R\$ 41,06	R\$ 245,13
3.1.2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1,57	R\$ 79,82	19,21%	R\$ 95,15	R\$ 149,39
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.2.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES								
3.2.1.1	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	8,30	R\$ 103,18	19,21%	R\$ 123,00	R\$ 1.020,90
3.2.1.2	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	16,19	R\$ 28,36	19,21%	R\$ 33,81	R\$ 547,38
3.2.1.3	C0636	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,31	R\$ 413,65	19,21%	R\$ 492,51	R\$ 152,86
3.2.2	FORMAS								
									R\$ 6.694,78



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM-BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,90	R\$ 129,91	19,21%	R\$ 154,87	R\$ 1.378,34
3.2.2.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,26	R\$ 91,42	19,21%	R\$ 108,98	R\$ 3.733,65
3.2.2.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,95	R\$ 78,33	19,21%	R\$ 93,38	R\$ 1.582,79
3.2.3	ARMADURAS								R\$ 1.394,31
3.2.3.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,46	R\$ 14,15	19,21%	R\$ 16,87	R\$ 345,16
3.2.3.2	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,41	R\$ 11,24	19,21%	R\$ 13,40	R\$ 863,09
3.2.3.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,93	R\$ 9,80	19,21%	R\$ 11,68	R\$ 186,06
3.2.4	CONCRETO								R\$ 3.791,87
3.2.4.1	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,39	R\$ 413,65	19,21%	R\$ 493,11	R\$ 192,31
3.2.4.2	C0843	SEINFRA	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,16	R\$ 409,22	19,21%	R\$ 487,83	R\$ 2.517,20
3.2.4.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,18	R\$ 175,28	19,21%	R\$ 208,95	R\$ 1.082,36
3.3	SUPERESTRUTURAS								R\$ 16.259,82
3.3.1	FORMAS								R\$ 10.117,27
3.3.1.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,42	R\$ 78,33	19,21%	R\$ 93,38	R\$ 3.587,66
3.3.1.2	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,26	R\$ 159,88	19,21%	R\$ 190,59	R\$ 6.529,61
3.3.2	ARMADURAS								R\$ 2.228,55



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (OE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,65	R\$ 11,43	19,21%	R\$ 13,63	R\$ 990,22
3.3.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,83	R\$ 9,25	19,21%	R\$ 11,03	R\$ 759,19
3.3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,91	R\$ 8,05	19,21%	R\$ 9,60	R\$ 479,14
3.3.3	CONCRETOS								R\$ 3.914,00
3.3.3.1	C0843	SEINFRA	CONCRETO PMVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,67	R\$ 409,22	19,21%	R\$ 487,83	R\$ 2.278,17
3.3.3.2	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	4,63	R\$ 296,38	19,21%	R\$ 353,31	R\$ 1.635,83
3.4	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 13.591,21
3.4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO								R\$ 12.221,60
3.4.1.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	148,35	R\$ 61,55	19,21%	R\$ 73,37	R\$ 10.884,44
3.4.1.2	101157	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	22,71	R\$ 49,39	19,21%	R\$ 58,88	R\$ 1.337,16
3.4.2	VERGAS E CHAPIM								R\$ 1.369,61
3.4.2.1	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,34	R\$ 1.562,69	19,21%	R\$ 1.862,88	R\$ 633,38
3.4.2.2	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	5,18	R\$ 119,23	19,21%	R\$ 142,13	R\$ 736,23
3.5	COBERTA								R\$ 14.453,14
3.5.1	ESTRUTURA DA COBERTA								R\$ 2.326,77
3.5.1.1	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	251,00	R\$ 7,78	19,21%	R\$ 9,27	R\$ 2.326,77
3.5.2	TELHA								R\$ 11.165,88



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO-DOS SERVIÇOS: -120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	64,02	R\$ 43,65	19,21%	R\$ 52,04	R\$ 3.331,60
3.5.2.2	CPMH - 04	Composições Próprias	TELHA DE CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	M2	43,01	R\$ 152,86	19,21%	R\$ 182,22	R\$ 7.837,28
3.5.3	OUTROS ELEMENTOS								R\$ 957,49
3.5.3.1	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	10,21	R\$ 78,67	19,21%	R\$ 93,78	R\$ 957,49
3.6	ESQUADRIAS METÁLICAS								R\$ 5.665,23
3.6.1	ALUMÍNIO								R\$ 2.981,15
3.6.1.1	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	5,26	R\$ 333,64	19,21%	R\$ 397,73	R\$ 2.092,06
3.6.1.2	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,60	R\$ 207,17	19,21%	R\$ 246,97	R\$ 889,09
3.6.2	FERRO								R\$ 2.277,82
3.6.2.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	8,86	R\$ 215,66	19,21%	R\$ 257,09	R\$ 2.277,82
3.6.3	VIDROS								R\$ 406,26
3.6.3.1	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	2,86	R\$ 119,16	19,21%	R\$ 142,05	R\$ 406,26
3.7	REVESTIMENTOS								R\$ 21.430,83
3.7.1	PAREDE								R\$ 18.189,49
3.7.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	243,01	R\$ 7,21	19,21%	R\$ 8,60	R\$ 2.089,89
3.7.1.2	C3245	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	74,88	R\$ 35,97	19,21%	R\$ 42,88	R\$ 3.210,85
3.7.1.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	168,11	R\$ 37,89	19,21%	R\$ 45,17	R\$ 7.593,53
3.7.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS	M2	28,17	R\$ 54,44	19,21%	R\$ 64,90	R\$ 1.828,23

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	87273		PAREDES. AF_02/2023_PE						
3.7.1.5	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	44,77	R\$ 64,96	19,21%	R\$ 77,44	R\$ 3.466,99
3.7.2	ARGAMASSA PARA TETO								
3.7.2.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	58,88	R\$ 46,18	19,21%	R\$ 55,05	R\$ 3.241,34
3.8	PISOS								
3.8.1	PISOS								
3.8.1.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,88	R\$ 554,68	19,21%	R\$ 661,23	R\$ 2.565,57
3.8.1.2	87620	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	64,70	R\$ 25,97	19,21%	R\$ 30,96	R\$ 2.003,11
3.8.1.3	104595	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	64,70	R\$ 57,41	19,21%	R\$ 68,44	R\$ 4.428,07
3.8.1.4	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	6,00	R\$ 70,95	19,21%	R\$ 84,58	R\$ 507,48
3.8.1.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,82	R\$ 62,20	19,21%	R\$ 74,15	R\$ 283,25
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.9.1	QUADROS E ACESSÓRIOS								
3.9.1.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 538,93	19,21%	R\$ 642,46	R\$ 642,46
3.9.1.2	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	6,00	R\$ 1,34	19,21%	R\$ 1,60	R\$ 9,60
3.9.1.3	C0482	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	1,00	R\$ 3,57	19,21%	R\$ 4,26	R\$ 4,26



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM-BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
3.9.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 10,41	19,21%	R\$ 12,41	R\$ 37,23
3.9.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 17,13	19,21%	R\$ 20,42	R\$ 285,88
3.9.2.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 30,83	19,21%	R\$ 36,75	R\$ 220,50
3.9.2.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 33,26	19,21%	R\$ 39,65	R\$ 79,30
3.9.2.5	C1890	SEINFRA	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	10,00	R\$ 22,71	19,21%	R\$ 27,07	R\$ 270,70
3.9.2.6	CPMH - 05	Composições Próprias	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 404x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 314,96	19,21%	R\$ 375,46	R\$ 750,92
3.9.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
3.9.3.1	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	30,00	R\$ 36,40	19,21%	R\$ 43,39	R\$ 1.301,70
3.9.4	CABOS E ACESSÓRIOS								
3.9.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	449,81	R\$ 3,66	19,21%	R\$ 4,36	R\$ 1.961,17
3.9.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,29	R\$ 5,56	19,21%	R\$ 6,63	R\$ 194,19
3.9.4.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	177,30	R\$ 5,90	19,21%	R\$ 7,03	R\$ 1.246,42
3.9.5	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS								
3.9.5.1	C4834	SEINFRA	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	UN	3,00	R\$ 95,60	19,21%	R\$ 113,96	R\$ 341,88
3.9.5.2	CPMH-09	Composições Próprias	ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO-TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W, COMPLETA	UN	8,00	R\$ 206,54	19,21%	R\$ 246,22	R\$ 1.969,76
3.9.5.3	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	R\$ 182,73	19,21%	R\$ 217,88	R\$ 653,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1930
23


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.5.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 25,50	19,21%	R\$ 30,40	R\$ 30,40
3.9.6	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS								
3.9.6.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 8,18	19,21%	R\$ 9,75	R\$ 19,50
3.9.6.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	R\$ 10,04	19,21%	R\$ 11,97	R\$ 0,00
3.9.6.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 10,04	19,21%	R\$ 11,97	R\$ 95,76
3.9.6.4	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	R\$ 57,34	19,21%	R\$ 68,36	R\$ 0,00
3.9.6.5	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 88,88	19,21%	R\$ 105,95	R\$ 423,80
3.9.6.6	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	4,00	R\$ 117,89	19,21%	R\$ 140,54	R\$ 562,16
3.9.6.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 8,84	19,21%	R\$ 10,54	R\$ 42,16
3.9.7	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS								
3.9.7.1	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 18,15	19,21%	R\$ 21,64	R\$ 86,56
3.9.7.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 31,92	19,21%	R\$ 38,05	R\$ 532,70
3.9.7.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 42,18	19,21%	R\$ 50,28	R\$ 150,84
3.9.7.4	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 15,68	19,21%	R\$ 18,69	R\$ 37,38
3.9.7.5	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 27,64	19,21%	R\$ 32,95	R\$ 32,95
3.9.8	MOVIMENTO DE TERRA								
3.9.8.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,20	R\$ 53,69	19,21%	R\$ 64,00	R\$ 268,80
3.9.8.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,20	R\$ 34,44	19,21%	R\$ 41,06	R\$ 172,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
19/03/2025
R\$ 41,06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO								
3.10.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
3.10.1.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 10,41	19,21%	R\$ 12,41	R\$ 49,64
3.10.1.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 30,83	19,21%	R\$ 36,75	R\$ 73,50
3.10.1.3	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	8,00	R\$ 1,52	19,21%	R\$ 1,81	R\$ 14,48
3.10.1.4	C0483	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	2,00	R\$ 5,59	19,21%	R\$ 6,66	R\$ 13,32
3.10.1.5	C0629	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	2,00	R\$ 156,41	19,21%	R\$ 186,46	R\$ 372,92
3.10.2	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS								
3.10.2.1	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	31,59	R\$ 26,78	19,21%	R\$ 31,92	R\$ 1.008,35
3.10.2.2	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	9,93	R\$ 46,03	19,21%	R\$ 54,87	R\$ 544,86
3.10.2.3	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM. EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	19,55	R\$ 21,06	19,21%	R\$ 25,11	R\$ 490,90
3.10.3	CABOS E ACESSÓRIOS								
3.10.3.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	96,84	R\$ 5,11	19,21%	R\$ 6,09	R\$ 589,76
3.10.4	TOMADAS								
3.10.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 35,32	19,21%	R\$ 42,10	R\$ 84,20
3.10.4.2	CPMH- 16	Composições Próprias	TOMADA DUPLA PARA LOGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 70,40	19,21%	R\$ 83,92	R\$ 335,68
3.10.5	MOVIMENTO DE TERRA								
3.10.5.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,72	R\$ 53,69	19,21%	R\$ 63,90	R\$ 46,08
TOTAL									R\$ 8.895,80
TOTAL									R\$ 523,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1932
R\$ 75,64
R\$ 46,08
Página. 25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI,R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI,R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.10.5.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,72	R\$ 34,44	19,21%	R\$ 41,06	R\$ 29,56
3.10.6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								
3.10.6.1	CPMH- 18	Composições Próprias	RACK DE PAREDE 12U/19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 506,50	19,21%	R\$ 603,80	R\$ 603,80
3.10.6.2	CPMH- 17	Composições Próprias	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL, CAT6, 24 PORTAS 10/100/1000 + 02 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 947,83	19,21%	R\$ 1.129,91	R\$ 2.259,82
3.10.6.3	CPMH- 19	Composições Próprias	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ DE 1,0M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 15,36	19,21%	R\$ 18,31	R\$ 183,10
3.10.6.4	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00	R\$ 807,16	19,21%	R\$ 962,22	R\$ 1.924,44
3.10.6.5	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	3,00	R\$ 28,45	19,21%	R\$ 33,92	R\$ 101,76
3.10.6.6	C4569	SEINFRA	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 82,18	19,21%	R\$ 97,97	R\$ 97,97
3.10.6.7	C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 60,11	19,21%	R\$ 71,66	R\$ 71,66
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.11.1	ACESSÓRIOS								
3.11.1.1	C3019	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.398,45	19,21%	R\$ 1.667,09	R\$ 1.667,09
3.11.1.2	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 560,27	19,21%	R\$ 667,90	R\$ 667,90
3.11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
3.11.2.1	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	8,50	R\$ 23,56	19,21%	R\$ 28,09	R\$ 238,76
3.11.2.2	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	2,00	R\$ 13,94	19,21%	R\$ 16,62	R\$ 33,24
3.11.2.3	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 29,66	19,21%	R\$ 35,36	R\$ 70,72
3.11.2.4	C2360	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 24,03	19,21%	R\$ 28,65	R\$ 28,65




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO-DOS-SERVIÇOS:- 120-(CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.11.2.5	C2361	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 31,69	19,21%	R\$ 37,78	R\$ 37,78
3.11.3	REGISTRO E VÁLVULAS								
3.11.3.1	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 48,62	19,21%	R\$ 57,96	R\$ 115,92
3.11.4	POÇOS E CAIXAS								
3.11.4.1	C4925	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	R\$ 46,99	19,21%	R\$ 56,02	R\$ 56,02
3.11.4.2	C4929	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	R\$ 58,01	19,21%	R\$ 69,15	R\$ 69,15
3.11.5	OUTROS ELEMENTOS								
3.11.5.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 235,11	19,21%	R\$ 280,27	R\$ 560,54
3.11.5.2	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 247,31	19,21%	R\$ 294,82	R\$ 589,64
3.12	PINTURA								
3.12.1	PAREDE								
3.12.1.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	71,05	R\$ 8,49	19,21%	R\$ 10,12	R\$ 719,03
3.12.1.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,64	R\$ 11,36	19,21%	R\$ 13,54	R\$ 1.904,27
3.12.1.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	71,05	R\$ 15,50	19,21%	R\$ 18,48	R\$ 1.313,00
3.12.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS								
3.12.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,86	R\$ 44,89	19,21%	R\$ 53,51	R\$ 474,10
3.13	COMBATE A INCÊNDIO								
3.13.1	SINALIZAÇÃO								
									R\$ 1.613,31
									R\$ 235,37



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.13.1.1	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	R\$ 57,41	19,21%	R\$ 68,44	R\$ 136,88
3.13.1.2	C4850	SEINFRA	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	7,00	R\$ 11,80	19,21%	R\$ 14,07	R\$ 98,49
3.13.2	EQUIPAMENTOS								
3.13.2.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	2,00	R\$ 577,95	19,21%	R\$ 688,97	R\$ 1.377,94
3.14	CLIMATIZAÇÃO								
3.14.1	CABOS								
3.14.1.1	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	2,00	R\$ 8,62	19,21%	R\$ 10,28	R\$ 20,56
3.14.2	REDE FRIGORÍGENA								
3.14.2.1	C4778	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	5,20	R\$ 49,18	19,21%	R\$ 58,63	R\$ 304,88
3.14.2.2	C4776	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	5,20	R\$ 38,25	19,21%	R\$ 45,60	R\$ 237,12
3.14.2.3	C4777	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	2,00	R\$ 39,49	19,21%	R\$ 47,08	R\$ 94,16
3.14.2.4	C4779	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	2,00	R\$ 56,91	19,21%	R\$ 67,84	R\$ 135,68
3.14.3	DRENOS DE AR CONDICIONADO								
3.14.3.1	CPMH - 25	Composições Próprias	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	UN	2,00	R\$ 96,41	19,21%	R\$ 114,93	R\$ 229,86
3.14.4	MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO								
3.14.4.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 - PE - BDI = 13,84	UN	1,00	R\$ 1.854,61	13,84%	R\$ 2.111,29	R\$ 2.111,29
3.14.4.2	C3863	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 13,84	UN	1,00	R\$ 4.968,53	13,84%	R\$ 5.656,17	R\$ 5.656,17





AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


VALOR TOTAL:	495.761,30
Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Trinta centavos	

**ANA
KEROLLYN
SILVA VIANA**
06150664376

Document generated by
ANEXO 1

Digitally signed by ANA KEROLLYN SILVA
VIANA-06150664376
DN: C=BR, S=CE, L=Sobral, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videconferência,
OU=23958279000116, OU=AC SyngdardID
Múltipla, CN=ANA KEROLLYN SILVA
VIANA-06150664376
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025-03-17 15:01:07

ROBERTA
OLIVEIRA
ROQUE PIRES.
04948356301



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
CPMH-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%				R\$ 307,87	R\$ 30.787,00	R\$ 0,00	R\$ 30.787,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	2,000000000			R\$ 5.848,14	R\$ 11.696,28	R\$ 0,00	R\$ 11.696,28
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,500000000			R\$ 19.999,74	R\$ 9.999,87	R\$ 0,00	R\$ 9.999,87
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,45454550			R\$ 19.999,74	R\$ 9.090,79	R\$ 0,00	R\$ 9.090,79
							VALOR:			R\$ 307,87
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 307,87
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 59,14
							VALOR COM BDI:			R\$ 367,01
							QUANTIDADE (%):			100,00

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 40,51	R\$ 97,31	R\$ 137,82	R\$ 243,06	R\$ 583,86	R\$ 826,92
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,020000000	R\$ 0,00	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ 0,00	R\$ 26,44	R\$ 26,44
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 21,17	R\$ 21,17	R\$ 0,00	R\$ 21,17	R\$ 21,17
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,500000000	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 48,10	R\$ 48,10
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 1,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52

							VALOR:			R\$ 137,82
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 26,48
							VALOR COM BDI:			R\$ 164,30
							QUANTIDADE (M2):			6,00

CPMH-12	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	Composições Próprias	UN		R\$ 144,43	R\$ 1.344,73	R\$ 1.489,16	R\$ 144,43	R\$ 1.344,73	R\$ 1.489,16
---------	---	----------------------	----	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,32	R\$ 17,32	R\$ 0,00	R\$ 17,32	R\$ 17,32
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	60,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 241,20	R\$ 241,20
00001062	CAIXA INTERNAXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 149,28	R\$ 149,28	R\$ 0,00	R\$ 149,28	R\$ 149,28
00039277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,88	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 8,88	R\$ 8,88
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,93	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 4,93	R\$ 4,93
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 39,75	R\$ 39,75	R\$ 0,00	R\$ 39,75	R\$ 39,75
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,02	R\$ 12,02	R\$ 0,00	R\$ 72,12	R\$ 72,12
00002574	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 4,81
00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	UN	0,166620000	R\$ 0,00	R\$ 48,07	R\$ 48,07	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 8,01
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 5,90
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 57,03	R\$ 57,03	R\$ 0,00	R\$ 57,03	R\$ 57,03
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 8,22	R\$ 8,22
00041196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 405,53	R\$ 405,53	R\$ 0,00	R\$ 405,53	R\$ 405,53
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 107,36	R\$ 305,90	R\$ 413,26	R\$ 107,36	R\$ 305,90	R\$ 413,26



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 1.489,16
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 286,07
										VALOR COM BDI: R\$ 1.775,23
										QUANTIDADE (UNI): 1,00

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 68,84	R\$ 0,00	R\$ 68,84	R\$ 678,07	R\$ 0,00	R\$ 678,07
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
										VALOR: R\$ 68,84
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 13,22
										VALOR COM BDI: R\$ 82,06
										QUANTIDADE (M3): 9,85

97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,96	R\$ 2,34	R\$ 7,30	R\$ 157,63	R\$ 74,36	R\$ 231,99
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,060300000	R\$ 19,67	R\$ 7,55	R\$ 27,22	R\$ 1,19	R\$ 0,46	R\$ 1,64
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,078800000	R\$ 19,67	R\$ 9,95	R\$ 29,62	R\$ 1,55	R\$ 0,78	R\$ 2,33
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,032300000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 0,67	R\$ 0,26	R\$ 0,93
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,108500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,55	R\$ 0,85	R\$ 2,40
										VALOR: R\$ 7,30



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,40
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,70
								QUANTIDADE (M2):		31,78


97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3		R\$ 63,04	R\$ 29,21	R\$ 92,25	R\$ 42,87	R\$ 19,87	R\$ 62,73
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	1,16620000	R\$ 19,67	R\$ 7,55	R\$ 27,22	R\$ 22,94	R\$ 8,80	R\$ 31,74
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	1,51220000	R\$ 19,67	R\$ 9,95	R\$ 29,62	R\$ 29,74	R\$ 15,05	R\$ 44,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09470000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 1,98	R\$ 0,75	R\$ 2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58730000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 8,39	R\$ 4,59	R\$ 12,98
								VALOR:		R\$ 92,25
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 17,72
								VALOR COM BDI:		R\$ 109,97
								QUANTIDADE (M3):		0,68

C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CTELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2		R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 295,04	R\$ 0,00	R\$ 295,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,67

								VALOR:		R\$ 5,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL			PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2		R\$ 61,13	R\$ 0,00	R\$ 61,13	R\$ 379,01	R\$ 0,00		R\$ 379,01
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,390000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,48	R\$ 0,00		R\$ 10,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00		R\$ 50,65
									VALOR:		R\$ 61,13
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):		R\$ 11,74
									VALOR COM BDI:		R\$ 72,87
									QUANTIDADE (M2):		6,20
C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 208,35	R\$ 0,00		R\$ 208,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,480000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00		R\$ 12,57
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,480000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,89	R\$ 0,00		R\$ 12,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00		R\$ 16,21
									VALOR:		R\$ 41,67
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):		R\$ 8,00
									VALOR COM BDI:		R\$ 49,67
									QUANTIDADE (PT):		5,00
C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29	R\$ 201,45	R\$ 0,00		R\$ 201,45





MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 12,09	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 14,59	
								VALOR:			R\$ 40,29
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):			R\$ 7,74
								VALOR COM BDI:			R\$ 48,03
								QUANTIDADE (PT):			5,00

C2933	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	SEINFRA	M2		R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 1.481,69	R\$ 0,00	R\$ 1.481,69
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81
					VALOR: R\$ 7,14					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19,21%): R\$ 1,37					
					VALOR COM BDI: R\$ 8,51					
					QUANTIDADE (M2): 207,52					

C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	SEINFRA	R\$ 29,83	R\$ 0,00	R\$ 29,83	R\$ 131,25	R\$ 0,00	R\$ 131,25
I2391	PEDREIRO		H	SEINFRA	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 3,49
I2543	SERVEITE	*	H	SEINFRA	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 26,34	* R\$ 0,00	R\$ 26,34
					VALOR: R\$ 29,83					
					FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00					
					VALOR BDI (19.21%): R\$ 5,73					

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 35,56
								QUANTIDADE (M2):		4,40

97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,87	R\$ 4,25	R\$ 13,12	R\$ 17,74	R\$ 8,50	R\$ 26,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,02	R\$ 1,05	R\$ 4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,85	R\$ 3,20	R\$ 9,05
								VALOR:		R\$ 13,12
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,64
								QUANTIDADE (UNI):		2,00

97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 1,10	R\$ 0,53	R\$ 1,63	R\$ 3,30	R\$ 1,59	R\$ 4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13
								VALOR:		R\$ 1,63
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,31
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,94
								QUANTIDADE (UNI):		3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1943
FIS.

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2		R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 18,36	R\$ 604,78	R\$ 0,00	R\$ 604,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL			PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 20,26		R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	VALOR:	R\$ 16,21
										VALOR:	R\$ 18,36
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 3,53
										VALOR COM BDI:	R\$ 21,89
										QUANTIDADE (M2):	32,94

C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 33,35	R\$ 0,00		R\$ 33,35
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 26,86		R\$ 26,86	R\$ 5,37	R\$ 0,00		R\$ 5,37
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 20,26		R\$ 20,26	R\$ 4,05	R\$ 0,00		R\$ 4,05
										VALOR:	R\$ 9,42
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,81
										VALOR COM BDI:	R\$ 11,23
										QUANTIDADE (M2):	3,54

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.446,41	R\$ 0,00		R\$ 1.446,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,650000000	R\$ 20,26		R\$ 20,26	R\$ 53,69	R\$ 0,00		R\$ 53,69
										VALOR:	R\$ 53,69
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):	R\$ 10,31
										VALOR COM BDI:	R\$ 64,00
										QUANTIDADE (M3):	26,94



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 77,57	R\$ 25,61	R\$ 103,18	R\$ 1.238,02	R\$ 408,74	R\$ 1.646,75
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 2,91
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 16,45	R\$ 16,45
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 37,28
								VALOR:		R\$ 103,18
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 19,82
								VALOR COM BDI:		R\$ 123,00
								QUANTIDADE (M2):		15,96

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3		R\$ 343,49	R\$ 154,45	R\$ 497,94	R\$ 1.580,05	R\$ 710,47	R\$ 2.290,52
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 20,25	R\$ 20,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 51,46	R\$ 51,46
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 75,21	R\$ 75,21	R\$ 0,00	R\$ 82,73	R\$ 82,73
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 161,16	R\$ 0,00	R\$ 161,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 182,34	R\$ 0,00	R\$ 182,34

								VALOR:		R\$ 497,94
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 95,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 593,59



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE CARREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		4,60

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 211,05	R\$ 413,65	R\$ 218,81	R\$ 227,93	R\$ 446,74
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	R\$ 0,00	R\$ 43,19	R\$ 43,19
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,00	R\$ 66,74	R\$ 66,74	R\$ 0,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 103,40	R\$ 103,40
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
					VALOR:			VALOR:		R\$ 413,65
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 79,46
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 493,11
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		1,08

C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2		R\$ 29,53	R\$ 65,85	R\$ 95,38	R\$ 106,60	R\$ 237,71	R\$ 344,32
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 3,73	R\$ 3,73
10265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 31,15	R\$ 31,15	R\$ 0,00	R\$ 31,15	R\$ 31,15
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 13,90	R\$ 13,90
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 9,43	R\$ 9,43	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 0,00	R\$ 8,48	R\$ 8,48	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 5,51
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 7,09
C0840	CONCRETO PMVER., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 138,49	R\$ 246,00	R\$ 384,49	R\$ 415,00	R\$ 7,09	R\$ 11,53

