

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,30	R\$ 2,17	R\$ 6,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,83	R\$ 2,17	R\$ 8,00
					VALOR:					R\$ 54,37
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):					R\$ 10,44
					VALOR COM BDI:					R\$ 64,81
					QUANTIDADE (UNI):					1,00

93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 15,05	R\$ 46,59	R\$ 61,64	R\$ 45,15	R\$ 139,77	R\$ 184,92
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 3,15
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 6,39	R\$ 3,21	R\$ 9,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 8,66	R\$ 3,21	R\$ 11,87
					VALOR:					R\$ 61,64
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):					R\$ 11,84
					VALOR COM BDI:					R\$ 73,48
					QUANTIDADE (UNI):					3,00

101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 29,03	R\$ 82,12	R\$ 111,15	R\$ 87,09	R\$ 246,36	R\$ 333,45
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 64,58	R\$ 64,58	R\$ 0,00	R\$ 64,58	R\$ 64,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

FLS. 144

Página: 77

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 5,13
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,783000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 12,32	R\$ 6,20	R\$ 18,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,783000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 16,71	R\$ 6,20	R\$ 22,91
							VALOR:			R\$ 111,15
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 21,35
							VALOR COM BDI:			R\$ 132,50
							QUANTIDADE (UN):			3,00
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 95,90	R\$ 323,01	R\$ 418,91	R\$ 95,90	R\$ 323,01	R\$ 418,91
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 323,01	R\$ 323,01	R\$ 0,00	R\$ 323,01	R\$ 323,01
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 53,70	R\$ 0,00	R\$ 53,70
							VALOR:			R\$ 418,91
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 80,47
							VALOR COM BDI:			R\$ 499,38
							QUANTIDADE (UN):			1,00
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 82,77	R\$ 82,77	R\$ 0,00	R\$ 1.324,32	R\$ 1.324,32
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 82,77	R\$ 82,77	R\$ 0,00	R\$ 82,77	R\$ 82,77
							VALOR:			R\$ 82,77




OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 15,90
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 98,67
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		16,00

C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 28,77	R\$ 83,00	R\$ 111,77	R\$ 230,16	R\$ 664,00	R\$ 894,16
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 12,66
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 16,11
					VALOR:			VALOR:		R\$ 111,77
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 21,47
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 133,24
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		8,00

C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 28,77	R\$ 101,35	R\$ 130,12	R\$ 28,77	R\$ 101,35	R\$ 130,12
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 101,35	R\$ 101,35	R\$ 0,00	R\$ 101,35	R\$ 101,35
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 12,66
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 16,11
					VALOR:			VALOR:		R\$ 130,12
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 25,00
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 155,12
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		1,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 23,70	R\$ 17,90	R\$ 41,60	R\$ 331,80	R\$ 250,60	R\$ 582,40
91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 4,85	R\$ 9,59	R\$ 4,74	R\$ 4,85	R\$ 9,59
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,94	R\$ 13,07	R\$ 32,01	R\$ 18,94	R\$ 13,07	R\$ 32,01
							VALOR:	R\$ 41,60		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 7,99		
							VALOR COM BDI:	R\$ 49,59		
							QUANTIDADE (UNE)	14,00		

92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 20,36	R\$ 21,45	R\$ 41,81	R\$ 40,72	R\$ 42,90	R\$ 83,62
91946	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 4,85	R\$ 9,59	R\$ 4,74	R\$ 4,85	R\$ 9,59
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,61	R\$ 16,61	R\$ 32,22	R\$ 15,61	R\$ 16,61	R\$ 32,22



BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL

C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN		R\$ 38,36	R\$ 33,47	R\$ 71,83	R\$ 115,08	R\$ 100,41	R\$ 215,49
12117	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,47	R\$ 33,47	R\$ 0,00	R\$ 33,47	R\$ 33,47
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 21,48
							VALOR:		R\$ 71,83	
									R\$ 0,00	

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
					Valor BDI (19,21%):			Valor BDI (19,21%):		R\$ 13,80
					Valor com BDI:			Valor com BDI:		R\$ 85,63
					Quantidade (un):			Quantidade (un):		3,00

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 10,07	R\$ 5,22	R\$ 15,29	R\$ 161,12	R\$ 83,52	R\$ 244,64
I1265	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 4,43
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 5,64
					Valor:			Valor:		R\$ 15,29
					Fração de 100%:			Fração de 100%:		R\$ 0,00
					Valor BDI (19,21%):			Valor BDI (19,21%):		R\$ 2,94
					Valor com BDI:			Valor com BDI:		R\$ 18,23
					Quantidade (un):			Quantidade (un):		16,00

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 17,74	R\$ 9,22	R\$ 26,96	R\$ 70,96	R\$ 36,88	R\$ 107,84
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,22	R\$ 9,22	R\$ 0,00	R\$ 9,22	R\$ 9,22
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 7,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 9,93
					Valor:			Valor:		R\$ 26,96
					Fração de 100%:			Fração de 100%:		R\$ 0,00
					Valor BDI (19,21%):			Valor BDI (19,21%):		R\$ 5,18
					Valor com BDI:			Valor com BDI:		R\$ 32,14
					Quantidade (un):			Quantidade (un):		4,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3		R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 34,44	R\$ 571,02	R\$ 0,00	R\$ 571,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 34,44
								VALOR:		R\$ 34,44
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 6,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 41,06
								QUANTIDADE (M3):		16,58

C1202	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SEINFRA	M		R\$ 47,95	R\$ 21,25	R\$ 69,20	R\$ 773,91	R\$ 342,97	R\$ 1.116,89
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 0,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85
								VALOR:		R\$ 69,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 13,29
								VALOR COM BDI:		R\$ 82,49
								QUANTIDADE (M):		16,14

92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M		R\$ 2,58	R\$ 25,29	R\$ 27,87	R\$ 106,45	R\$ 1.043,47	R\$ 1.149,92
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 23,80	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02



BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,000000000	R\$ 27,46	R\$ 119,41	R\$ 146,87	R\$ 329,52	R\$ 1.432,92	R\$ 1.762,44
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,10	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 30,60	R\$ 30,60
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,23	R\$ 18,23	R\$ 0,00	R\$ 54,69	R\$ 54,69
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,000000000	R\$ 0,00	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 0,00	R\$ 366,50	R\$ 366,50
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 220,98	R\$ 220,98	R\$ 0,00	R\$ 662,94	R\$ 662,94
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,000000000	R\$ 0,00	R\$ 49,49	R\$ 49,49	R\$ 0,00	R\$ 247,45	R\$ 247,45
19066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 19,29	R\$ 19,29
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 59,71	R\$ 59,71	R\$ 0,00	R\$ 537,39	R\$ 537,39
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,28	R\$ 18,28	R\$ 0,00	R\$ 164,52	R\$ 164,52
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,21	R\$ 6,21	R\$ 0,00	R\$ 18,63	R\$ 18,63
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,68	R\$ 7,68	R\$ 0,00	R\$ 23,04	R\$ 23,04
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 119,07	R\$ 119,07	R\$ 0,00	R\$ 357,21	R\$ 357,21
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,50	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 45,16	R\$ 45,16
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 845,90	R\$ 845,90	R\$ 0,00	R\$ 845,90	R\$ 845,90
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 818,99	R\$ 818,99	R\$ 0,00	R\$ 818,99	R\$ 818,99
11766	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 497,91	R\$ 497,91	R\$ 0,00	R\$ 497,91	R\$ 497,91
12144	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR-5440:2014.	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 10.748,97	R\$ 10.748,97	R\$ 0,00	R\$ 10.748,97	R\$ 10.748,97
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 337,60	R\$ 0,00	R\$ 337,60



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ARCE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,000000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 429,60	R\$ 0,00	R\$ 429,60
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	16,000000000	R\$ 32,54	R\$ 0,00	R\$ 32,54	R\$ 520,64	R\$ 0,00	R\$ 520,64
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 324,16	R\$ 0,00	R\$ 324,16
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,000000000	R\$ 14,86	R\$ 31,38	R\$ 46,24	R\$ 520,10	R\$ 1.098,30	R\$ 1.618,40
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,000000000	R\$ 7,68	R\$ 7,23	R\$ 14,91	R\$ 15,36	R\$ 14,46	R\$ 29,82
C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	40,000000000	R\$ 17,27	R\$ 39,80	R\$ 57,07	R\$ 680,80	R\$ 1.592,00	R\$ 2.282,80
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 110,22	R\$ 43,27	R\$ 153,49	R\$ 661,32	R\$ 259,62	R\$ 920,94
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 323,81	R\$ 111,61	R\$ 435,42	R\$ 323,81	R\$ 111,61	R\$ 435,42
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT PI CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 3,16	R\$ 4,37	R\$ 7,53	R\$ 6,32	R\$ 8,74	R\$ 15,06
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT PI CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 3,16	R\$ 5,76	R\$ 8,92	R\$ 6,32	R\$ 11,52	R\$ 17,84
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 6,23	R\$ 2,56	R\$ 8,79	R\$ 6,23	R\$ 2,56	R\$ 8,79
C1026	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 47,95	R\$ 14,53	R\$ 62,48	R\$ 95,90	R\$ 29,06	R\$ 124,96
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 95,90	R\$ 323,01	R\$ 418,91	R\$ 95,90	R\$ 323,01	R\$ 418,91
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,000000000	R\$ 9,59	R\$ 4,42	R\$ 14,01	R\$ 86,31	R\$ 39,78	R\$ 126,09
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	12,000000000	R\$ 38,36	R\$ 19,32	R\$ 57,68	R\$ 460,32	R\$ 231,84	R\$ 692,16
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 82,86	R\$ 32,95	R\$ 115,81	R\$ 497,16	R\$ 197,70	R\$ 694,86
C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,060000000	R\$ 20,26	R\$ 74,59	R\$ 94,85	R\$ 1,22	R\$ 4,48	R\$ 5,69
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 2,39	R\$ 1,02	R\$ 3,41	R\$ 9,56	R\$ 4,08	R\$ 13,64
C1715	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 18,22	R\$ 9,44	R\$ 27,66	R\$ 109,32	R\$ 56,64	R\$ 165,96
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,000000000	R\$ 3,77	R\$ 22,47	R\$ 26,24	R\$ 26,39	R\$ 157,29	R\$ 183,68
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 9,59	R\$ 12,49	R\$ 22,08	R\$ 38,36	R\$ 49,96	R\$ 88,32
VALOR:									R\$ 7.009,43	R\$ 7.009,43



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 5.188,55
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 32.198,18
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00

CPMH-05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 128,24	R\$ 177,21	R\$ 305,45	R\$ 256,48	R\$ 354,42	R\$ 610,90
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	3,200000000	R\$ 0,00	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 60,58	R\$ 60,58
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 13,82	R\$ 5,29	R\$ 19,11
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 114,42	R\$ 111,34	R\$ 225,76	R\$ 114,42	R\$ 111,34	R\$ 225,76
									VALOR:	R\$ 305,45
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 58,68
									VALOR COM BDI:	R\$ 364,13
									QUANTIDADE (UN):	2,00

C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M		R\$ 43,15	R\$ 7,26	R\$ 50,41	R\$ 479,83	R\$ 80,73	R\$ 560,56
11056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,26	R\$ 7,26	R\$ 0,00	R\$ 7,26	R\$ 7,26
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 26,95	R\$ 0,00	R\$ 26,95	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16

								VALOR:	R\$ 50,41
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 9,68



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ATÓCE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 60,09
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		11,12
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	SINAPI	M		R\$ 0,17	R\$ 4,61	R\$ 4,78	R\$ 122,29	R\$ 3.316,11	R\$ 3.438,40
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 4,32	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 4,54
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,11
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,13
					VALOR:		VALOR:			R\$ 4,78
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,92
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:			R\$ 5,70
					QUANTIDADE (M):		QUANTIDADE (M):			719,33
C0545	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M		R\$ 11,98	R\$ 1,34	R\$ 13,32	R\$ 143,76	R\$ 16,08	R\$ 159,84
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 6,71
					VALOR:		VALOR:			R\$ 13,32
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):			R\$ 2,56
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:			R\$ 15,88
					QUANTIDADE (M):		QUANTIDADE (M):			12,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ADCE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
CPMH - 15	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 6,18	R\$ 12,54	R\$ 18,72	R\$ 12,36	R\$ 25,08	R\$ 37,44
0003084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 9,90
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,62	R\$ 1,32	R\$ 3,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 3,56	R\$ 1,32	R\$ 4,88
					VALOR:			VALOR:		R\$ 18,72
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,60
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 22,32
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 7,65	R\$ 26,00	R\$ 33,65	R\$ 91,80	R\$ 312,00	R\$ 403,80
0003083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,74	R\$ 22,74	R\$ 0,00	R\$ 22,74	R\$ 22,74
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,25	R\$ 1,63	R\$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
					VALOR:			VALOR:		R\$ 33,65
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 6,46
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 40,11
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		12,00
CPMH - 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 27,79	R\$ 40,50	R\$ 68,29	R\$ 138,95	R\$ 202,50	R\$ 270,79
107531	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,61	R\$ 28,61	R\$ 0,00	R\$ 28,61	R\$ 28,61



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 11,80	R\$ 5,94	R\$ 17,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 16,00	R\$ 5,94	R\$ 21,94
VALOR:										R\$ 68,29
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 13,12
VALOR COM BDI:										R\$ 81,41
QUANTIDADE (UNI):										5,00
CPMH - 20	CAMERA DE VIDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 37,08	R\$ 170,46	R\$ 207,54	R\$ 370,80	R\$ 1.704,60	R\$ 2.075,40
	114332	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hiki vision ou similar	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 154,62	R\$ 154,62	R\$ 0,00	R\$ 154,62	R\$ 154,62
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26
VALOR:										R\$ 207,54
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 39,87
VALOR COM BDI:										R\$ 247,41
QUANTIDADE (UNI):										10,00
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2		R\$ 72,75	R\$ 213,89	R\$ 286,64	R\$ 237,89	R\$ 699,42	R\$ 937,31
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,008000000	R\$ 0,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 211,89	R\$ 211,89	R\$ 0,00	R\$ 211,89	R\$ 211,89
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,200000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,25	R\$ 0,00	R\$ 32,23

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52
					VALOR:			R\$ 286,64		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 55,06		
					VALOR COM BDI:			R\$ 341,70		
					QUANTIDADE (M2):			3,27		

C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2		R\$ 141,36	R\$ 593,22	R\$ 734,58	R\$ 70,68	R\$ 296,61	R\$ 367,29
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPa	SEINFRA	M3	0,080000000	R\$ 0,00	R\$ 224,29	R\$ 224,29	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 11,24	R\$ 11,24	R\$ 0,00	R\$ 11,80	R\$ 11,80
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 563,48	R\$ 563,48	R\$ 0,00	R\$ 563,48	R\$ 563,48
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
					VALOR:			R\$ 734,58		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 141,11		
					VALOR COM BDI:			R\$ 875,69		
					QUANTIDADE (M2):			0,50		

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN		R\$ 141,83	R\$ 381,42	R\$ 523,25	R\$ 141,83	R\$ 381,42	R\$ 523,25
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,82	R\$ 18,82	R\$ 0,00	R\$ 18,82	R\$ 18,82
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,750000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 82,92	R\$ 82,92	R\$ 0,00	R\$ 82,92	R\$ 82,92
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 259,79	R\$ 259,79	R\$ 0,00	R\$ 259,79	R\$ 259,79



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 19,72	R\$ 19,72	R\$ 0,00	R\$ 19,72	R\$ 19,72
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54
					VALOR:			R\$ 523,25		
					FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 100,52		
					VALOR COM BDI:			R\$ 623,77		
					QUANTIDADE (UNI):			1,00		

C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 295,05	R\$ 1.027,67	R\$ 1.322,72	R\$ 590,10	R\$ 2.055,34	R\$ 2.645,44
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,03
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,044000000	R\$ 0,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 3,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,930000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 10,09
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,130000000	R\$ 0,00	R\$ 5,63	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 6,36	R\$ 6,36
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,061000000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 838,28	R\$ 838,28	R\$ 0,00	R\$ 838,28	R\$ 838,28
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 129,50
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,500000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,500000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 91,63	R\$ 0,00	R\$ 91,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,750000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 73,86	R\$ 0,00	R\$ 73,86
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,750000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 55,72	R\$ 0,00	R\$ 55,71
								R\$ 1.322,72		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 254,09
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 1.576,81
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00

C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 188,80	R\$ 346,00	R\$ 534,80	R\$ 377,60	R\$ 692,00	R\$ 1.069,60
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,600000000	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,830000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 4,33
I2444	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 5,63	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 6,19
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,026000000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 136,01	R\$ 136,01	R\$ 0,00	R\$ 136,01	R\$ 136,01
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 129,50
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37
I2264	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,76	R\$ 34,76	R\$ 0,00	R\$ 34,76	R\$ 34,76
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 52,36	R\$ 0,00	R\$ 52,36
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVELENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52

VALOR:		R\$ 534,80
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):		R\$ 102,74
VALOR COM BDI:		R\$ 637,54



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21%- SERVIÇOS 13,84%- MATERIAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (UN): 2,00

C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 306,92	R\$ 829,75	R\$ 1.136,67	R\$ 306,92	R\$ 829,75	R\$ 1.136,67
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,140000000	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35
I0108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,380000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 7,21	R\$ 7,21
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,260000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,040000000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 2,49
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 369,44	R\$ 369,44	R\$ 0,00	R\$ 369,44	R\$ 369,44
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 259,00	R\$ 259,00
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 68,27	R\$ 68,27	R\$ 0,00	R\$ 136,54	R\$ 136,54
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,50	R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 47,00
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,000000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 84,40	R\$ 0,00	R\$ 84,40
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,000000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 104,72	R\$ 0,00	R\$ 104,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
I2543	SERVELENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65

VALOR:	R\$ 1.136,67
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 218,35
VALOR COM BDI:	R\$ 1.355,02
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 156,02	R\$ 325,71	R\$ 481,73	R\$ 156,02	R\$ 325,71	R\$ 481,73
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 0,00	R\$ 27,94	R\$ 27,94



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RUA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,120000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 123,09	R\$ 123,09	R\$ 0,00	R\$ 123,09	R\$ 123,09
I1579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 11,62
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 101,79	R\$ 101,79	R\$ 0,00	R\$ 101,79	R\$ 101,79
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 61,02	R\$ 61,02	R\$ 0,00	R\$ 61,02	R\$ 61,02
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,300000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 69,63	R\$ 0,00	R\$ 69,63
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,300000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 86,39	R\$ 0,00	R\$ 86,39
								VALOR:		R\$ 481,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 92,54
								VALOR COM BDI:		R\$ 574,27
								QUANTIDADE (UN):		1,00

C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN		R\$ 74,53	R\$ 420,23	R\$ 494,76	R\$ 74,53	R\$ 420,23	R\$ 494,76
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,320000000	R\$ 0,00	R\$ 229,12	R\$ 229,12	R\$ 0,00	R\$ 302,44	R\$ 302,44
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 58,18	R\$ 58,18	R\$ 0,00	R\$ 116,36	R\$ 116,36
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,600000000	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,400000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,800000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 36,47	R\$ 0,00	R\$ 36,47
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,002300000	R\$ 202,60	R\$ 276,70	R\$ 479,30	R\$ 0,47	R\$ 0,64	R\$ 1,10
								VALOR:		R\$ 494,76
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 95,04



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RIBE FERRERA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:					R\$ 589,80
					QUANTIDADE (UNI):					1,00

C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M		R\$ 18,91	R\$ 4,33	R\$ 23,24	R\$ 1.548,73	R\$ 354,53	R\$ 1.903,36
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 4,29
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47
					VALOR:			VALOR:		R\$ 23,24
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,46
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 27,70
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		31,90

C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M		R\$ 21,27	R\$ 7,99	R\$ 29,26	R\$ 695,53	R\$ 261,27	R\$ 956,80
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 7,94	R\$ 7,93
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 11,78

					VALOR:			VALOR:		R\$ 29,26
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 5,62



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 34,88
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		32,70

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 11,34	R\$ 4,79	R\$ 16,13	R\$ 80,51	R\$ 34,01	R\$ 114,52
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 4,27	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 6,28
					VALOR:			VALOR:		R\$ 16,13
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,10
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 19,23
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		7,10

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M		R\$ 14,18	R\$ 7,43	R\$ 21,61	R\$ 141,80	R\$ 74,30	R\$ 216,10
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 6,65	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 6,72	R\$ 6,72
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 7,85
					VALOR:			VALOR:		R\$ 21,61
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,15



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 25,76
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		10,00

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 22,70	R\$ 11,01	R\$ 33,71	R\$ 222,46	R\$ 107,90	R\$ 330,36
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,27	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 9,36	R\$ 9,36
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,13
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57
					VALOR:			VALOR:		R\$ 33,71
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 6,48
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 40,19
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		9,80

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M		R\$ 24,58	R\$ 12,37	R\$ 36,95	R\$ 122,90	R\$ 61,85	R\$ 184,75
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 1,51
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 9,88
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61
					VALOR:			VALOR:		R\$ 36,95
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,10




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 44,05
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		5,00

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,00	R\$ 8,61	R\$ 9,22	R\$ 8,00	R\$ 17,22
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,009900000	R\$ 0,00	R\$ 39,02	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,007100000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
							VALOR:	R\$ 8,61		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,65		
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,26		
							QUANTIDADE (UNI):	2,00		

89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 7,59	R\$ 12,59	R\$ 5,00	R\$ 7,59	R\$ 12,59
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,137900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,137900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88
					VALOR:			R\$ 12,59		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 2,42		
					VALOR COM BDI:			R\$ 15,01		
					QUANTIDADE (UN):			1,00		

89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 11,75	R\$ 17,74	R\$ 35,94	R\$ 70,50	R\$ 106,44
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42
00003519	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 3,72
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,165200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,165200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
					VALOR:			R\$ 47,74		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 9,16		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28.DE.FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 21,15
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		6,00

89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 3,89	R\$ 8,50	R\$ 46,10	R\$ 38,90	R\$ 85,00
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,009900000	R\$ 0,00	R\$ 39,02	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,007100000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,015000000	R\$ 0,00	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,127000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
							VALOR:	R\$ 8,50		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,63		
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,13		
							QUANTIDADE (UN):	10,00		

89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 7,24	R\$ 12,24	R\$ 70,00	R\$ 101,36	R\$ 171,36
00000286	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,137900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,137900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88
VALOR:										R\$ 12,24
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 2,35
VALOR COM BDI:										R\$ 14,59
QUANTIDADE (UN):										14,00

89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 11,30	R\$ 17,29	R\$ 89,85	R\$ 169,50	R\$ 259,35
0000287	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42
00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,165200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,165200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65

VALOR:										R\$ 17,29
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 3,32



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (UNI):		
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,15	R\$ 5,80	R\$ 11,95	R\$ 6,15	R\$ 5,80	R\$ 11,95
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 39,02	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 1,23	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 1,23	R\$ 4,76
							VALOR:	R\$ 11,95		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,30		
							VALOR COM BDI:	R\$ 14,25		
							QUANTIDADE (UNI):	1,00		

89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,99	R\$ 20,40	R\$ 28,39	R\$ 79,90	R\$ 204,00	R\$ 283,90
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63
00003658	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,77	R\$ 8,77	R\$ 8,77	R\$ 8,77	R\$ 8,77



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,39	R\$ 1,59	R\$ 4,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,60	R\$ 1,59	R\$ 6,19
VALOR:										R\$ 28,39
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 5,45
VALOR COM BDI:										R\$ 33,84
QUANTIDADE (UNI):										10,00

89753	LUA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 3,69	R\$ 7,02	R\$ 16,65	R\$ 18,45	R\$ 35,10
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 0,00	R\$ 39,02	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00003875	LUA SIMPLER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,42	R\$ 0,67	R\$ 2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,92	R\$ 0,67	R\$ 2,58
VALOR:										R\$ 7,02
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 1,35




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 8,37
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		5,00

89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,99	R\$ 6,60	R\$ 10,59	R\$ 63,84	R\$ 105,60	R\$ 169,44
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 3,15
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 44,21	R\$ 44,21	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,10
					VALOR:			VALOR:		R\$ 10,59
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,03
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 12,62
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		16,00

C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 13,71	R\$ 9,60	R\$ 23,31	R\$ 27,42	R\$ 19,20	R\$ 46,62
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 3,87
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 26,60	R\$ 26,60	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,93	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 4,93	R\$ 4,93
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,12



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
					VALOR:			R\$ 23,31		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 4,48		
					VALOR COM BDI:			R\$ 27,79		
					QUANTIDADE (UN):			2,00		

C2361	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 17,50	R\$ 13,23	R\$ 30,73	R\$ 105,00	R\$ 79,38	R\$ 184,38
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,040000000	R\$ 0,00	R\$ 26,60	R\$ 26,60	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
12011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,13	R\$ 8,13	R\$ 0,00	R\$ 8,13	R\$ 8,13
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,370000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 7,81
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,370000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 9,69
					VALOR:			R\$ 30,73		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 5,90		
					VALOR COM BDI:			R\$ 36,63		
					QUANTIDADE (UN):			6,00		

C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN		R\$ 17,02	R\$ 7,47	R\$ 24,49	R\$ 17,02	R\$ 7,47	R\$ 24,49
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,024500000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
10296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,037000000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42

VALOR:	R\$ 24,49
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,70
VALOR COM BDI:	R\$ 29,19
QUANTIDADE (UN):	1,00

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN		R\$ 4,26	R\$ 9,01	R\$ 13,27	R\$ 59,64	R\$ 126,14	R\$ 185,78
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 0,00	R\$ 39,19	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 5,99
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36

VALOR:	R\$ 13,27
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 2,55
VALOR COM BDI:	R\$ 15,82
QUANTIDADE (UN):	14,00

C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 21,50	R\$ 47,03	R\$ 255,30	R\$ 215,00	R\$ 470,30
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,29	R\$ 21,29	R\$ 21,29	R\$ 21,29	R\$ 21,29



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14

VALOR:	R\$ 47,03
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 9,03
VALOR COM BDI:	R\$ 56,06
QUANTIDADE (UNI):	10,00

C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 33,88	R\$ 59,41	R\$ 51,06	R\$ 67,76	R\$ 118,82
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,200000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,62	R\$ 33,62	R\$ 0,00	R\$ 33,62	R\$ 33,62
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,540000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14

VALOR:	R\$ 59,41
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 11,41
VALOR COM BDI:	R\$ 70,82
QUANTIDADE (UNI):	2,00

95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN		R\$ 19,39	R\$ 82,92	R\$ 102,31	R\$ 19,39	R\$ 82,92	R\$ 102,31
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 8,78	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
00012774	HIDRÔMETRO UNILATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES).	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 75,07	R\$ 75,07	R\$ 0,00	R\$ 75,07	R\$ 75,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,23	R\$ 8,23	R\$ 12,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,16	R\$ 3,87	R\$ 15,02
									VALOR:	R\$ 102,31
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 19,65
									VALOR COM BDI:	R\$ 121,96
									QUANTIDADE (UN):	1,00
C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 21,75	R\$ 45,39	R\$ 70,92	R\$ 65,25	R\$ 136,17
19406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09
									VALOR:	R\$ 45,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 8,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 54,11
									QUANTIDADE (UN):	3,00
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 32,01	R\$ 55,65	R\$ 141,84	R\$ 192,06	R\$ 333,90
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 32,01	R\$ 32,01	R\$ 0,00	R\$ 32,01	R\$ 32,01
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN		R\$ 1,84	R\$ 200,84	R\$ 202,68	R\$ 1,84	R\$ 200,84	R\$ 202,68
I9535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 200,84	R\$ 200,84	R\$ 0,00	R\$ 200,84	R\$ 200,84
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,039000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,039000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 1,02
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 5,80	R\$ 4,95	R\$ 10,75	R\$ 263,78	R\$ 225,13	R\$ 488,91
00035693	TINTA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,267800000	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,227000000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 4,72	R\$ 2,17	R\$ 6,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,075700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,08	R\$ 0,59	R\$ 1,67
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, LÍZICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		45,48
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 12,93	R\$ 7,09	R\$ 20,02	R\$ 588,06	R\$ 322,46	R\$ 910,51
0003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 10,52	R\$ 4,84	R\$ 15,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,41	R\$ 1,32	R\$ 3,72
					VALOR:			VALOR:		R\$ 20,02
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,85
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 23,87
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		45,48
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,17	R\$ 4,16	R\$ 8,33	R\$ 1.426,43	R\$ 1.423,01	R\$ 2.849,44
00035693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
					VALOR:			VALOR:		R\$ 8,33
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,60
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 9,93
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		342,07



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO LOTE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2		R\$ 12,28	R\$ 1,70	R\$ 13,98	R\$ 3.463,21	R\$ 479,43	R\$ 3.942,64
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
								VALOR:		R\$ 13,98
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,69
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,67
								QUANTIDADE (M2):		282,02
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2		R\$ 11,90	R\$ 0,41	R\$ 12,31	R\$ 3.087,57	R\$ 106,38	R\$ 3.193,95
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 8,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04
								VALOR:		R\$ 12,31
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,36
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,67
								QUANTIDADE (M2):		259,46
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 38,37	R\$ 6,08	R\$ 44,45	R\$ 1.174,12	R\$ 186,05	R\$ 1.360,17



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES).
LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 12,55	R\$ 12,55	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,160000000	R\$ 0,00	R\$ 19,72	R\$ 19,72	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,300000000	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,120000000	R\$ 0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 21,49
					VALOR:			R\$ 44,45		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 8,54		
					VALOR COM BDI:			R\$ 52,99		
					QUANTIDADE (M2):			30,60		

C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN		R\$ 57,17	R\$ 0,23	R\$ 57,40	R\$ 457,36	R\$ 1,94	R\$ 459,20
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
					VALOR:			R\$ 57,40		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 11,03		
					VALOR COM BDI:			R\$ 68,43		
					QUANTIDADE (UN):			8,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

FLS. 1177

C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M		R\$ 8,10	R\$ 3,45	R\$ 11,55	R\$ 218,70	R\$ 93,15	R\$ 311,85
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 2,24

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025...

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 0,00	R\$ 35,74	R\$ 35,74	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 8,10
					VALOR:			R\$ 11,55		
					FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 2,22		
					VALOR COM BDI:			R\$ 13,77		
					QUANTIDADE (M):			27,00		

C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN		R\$ 18,91	R\$ 520,66	R\$ 539,57	R\$ 132,37	R\$ 3.644,62	R\$ 3.776,99
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 519,54	R\$ 519,54	R\$ 0,00	R\$ 519,54	R\$ 519,54
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47
					VALOR:			R\$ 539,57		
					FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 103,65		
					VALOR COM BDI:			R\$ 643,22		
					QUANTIDADE (UN):			7,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CPMH - 14	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLACÃO EM HEPR 902C, 4x2,5mm², 0,6/1,0kV 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M		R\$ 1,44	R\$ 9,25	R\$ 10,69	R\$ 53,42	R\$ 343,17	R\$ 396,60
00001022*	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 6,56

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039258	ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	H	0,039000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,039000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,039000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
VALOR:										R\$ 10,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,05
VALOR COM BDI:										R\$ 12,74
QUANTIDADE (M):										37,10

C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 15,59	R\$ 31,29	R\$ 46,88	R\$ 212,02	R\$ 425,54	R\$ 637,57
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,55
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,043900000	R\$ 0,00	R\$ 44,32	R\$ 44,32	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,000600000	R\$ 0,00	R\$ 30,86	R\$ 30,86	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,004200000	R\$ 0,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 23,07	R\$ 23,07	R\$ 0,00	R\$ 25,38	R\$ 25,38
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,330000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,96	R\$ 0,00	R\$ 6,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,330000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 8,64	R\$ 0,00	R\$ 8,64
VALOR:										R\$ 46,88
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 9,01
VALOR COM BDI:										R\$ 55,89



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 11,81	R\$ 24,63	R\$ 36,44	R\$ 363,75	R\$ 758,60	R\$ 1.122,35
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,55
11503	MANTA BUTÍLICA, ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,021900000	R\$ 0,00	R\$ 44,32	R\$ 44,32	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,000300000	R\$ 0,00	R\$ 30,86	R\$ 30,86	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,002100000	R\$ 0,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,800000000	R\$ 0,00	R\$ 11,06	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 19,91	R\$ 19,91
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,54
							VALOR:	R\$ 36,44		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 7,00		
							VALOR COM BDI:	R\$ 43,44		
							QUANTIDADE (M):	30,80		
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 13,70	R\$ 24,02	R\$ 37,72	R\$ 420,59	R\$ 737,41	R\$ 1.158,00
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,55
11503	MANTA BUTÍLICA, ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,032900000	R\$ 0,00	R\$ 44,32	R\$ 44,32	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,000400000	R\$ 0,00	R\$ 30,86	R\$ 30,86	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,003100000	R\$ 0,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
19078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 17,01	R\$ 17,01	R\$ 0,00	R\$ 18,71	R\$ 18,71
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12

