

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 55,24
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 10,61
										VALOR COM BDI: R\$ 65,85
										QUANTIDADE (M2): 76,13
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3		R\$ 903,68	R\$ 614,42	R\$ 1.518,10	R\$ 515,10	R\$ 350,21	R\$ 865,32
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 305,40	R\$ 305,40
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 10,22	R\$ 10,22	R\$ 0,00	R\$ 12,26	R\$ 12,26
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 32,23	R\$ 32,23
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 54,58	R\$ 54,58
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 144,14	R\$ 144,14
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 5,97
I1728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 8,78	R\$ 0,00	R\$ 17,56	R\$ 17,56
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 39,50	R\$ 39,50
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 259,53	R\$ 0,00	R\$ 259,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 128,93	R\$ 0,00	R\$ 128,93
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 201,45	R\$ 0,00	R\$ 201,45
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 243,12	R\$ 0,00	R\$ 243,12
										VALOR: R\$ 1.518,10
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 291,63
										VALOR BDI (19.21%): R\$ 55,24



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SINAPI 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.809,73
								QUANTIDADE (M3):		0,57
CPMH-22	JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO	Composições Próprias	M2		R\$ 96,33	R\$ 757,24	R\$ 853,57	R\$ 551,01	R\$ 4.331,41	R\$ 4.882,42
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	28,44000000	R\$ 0,00	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 538,37	R\$ 538,37
00034746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	SINAPI	M2	6,44985350	R\$ 0,00	R\$ 27,44	R\$ 27,44	R\$ 0,00	R\$ 176,98	R\$ 176,98
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 15,35	R\$ 7,79	R\$ 23,14	R\$ 8,44	R\$ 4,28	R\$ 12,73
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 30,13	R\$ 15,63	R\$ 45,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81600000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 16,92	R\$ 6,36	R\$ 23,27
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97040000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 40,85	R\$ 15,63	R\$ 56,47
							VALOR:	R\$ 853,57		
							FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 163,97		
							VALOR COM BDI:	R\$ 1.017,54		
							QUANTIDADE (M2):	5,72		

100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	KG		R\$ 0,37	R\$ 6,90	R\$ 7,27	R\$ 125,43	R\$ 2.339,10	R\$ 2.464,53
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00038240	R\$ 36,76	R\$ 99,59	R\$ 136,35	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 0,05
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00050210	R\$ 36,76	R\$ 211,52	R\$ 248,28	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,12



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,60744170	R\$ 0,00	R\$ 4,96	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 3,01
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00375140	R\$ 0,00	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00010666	PERFIL "U" SIMPLÉS, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,47874540	R\$ 0,00	R\$ 5,64	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 2,70
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00062650	R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00176900	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00456530	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 0,14
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,04806790	R\$ 3,12	R\$ 15,32	R\$ 18,44	R\$ 0,14	R\$ 0,71	R\$ 0,85
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020, PE	SINAPI	M2	0,04606790	R\$ 1,31	R\$ 5,93	R\$ 7,24	R\$ 0,06	R\$ 0,27	R\$ 0,33
VALOR:										R\$ 7,27
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 1,40
VALOR COM BDI:										R\$ 8,67
QUANTIDADE (KG):										339,00

94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 3,29	R\$ 37,71	R\$ 41,00	R\$ 360,85	R\$ 4.136,03	R\$ 4.496,88
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 20,15	R\$ 7,12	R\$ 27,27	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 20,15	R\$ 8,14	R\$ 28,29	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,19



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO LICEU FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011029	PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO									
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 0,00	R\$ 27,47	R\$ 27,47	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 32,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,39	R\$ 0,76	R\$ 2,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 20,48	R\$ 7,79	R\$ 28,27	R\$ 1,86	R\$ 0,71	R\$ 2,57
							VALOR:			R\$ 41,00
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 7,88
							VALOR COM BDI:			R\$ 48,88
							QUANTIDADE (M2):			109,68

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2		R\$ 90,94	R\$ 344,94	R\$ 435,88	R\$ 840,29	R\$ 3.187,25	R\$ 4.027,53
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 344,28	R\$ 344,28	R\$ 0,00	R\$ 344,28	R\$ 344,28
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
							VALOR:			R\$ 435,88
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 83,73
							VALOR COM BDI:			R\$ 519,61
							QUANTIDADE (M2):			9,24

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO CIVIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2		R\$ 90,94	R\$ 226,03	R\$ 316,97	R\$ 2.149,82	R\$ 5.343,35	R\$ 7.493,17
-------	---	---------	----	--	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,002900000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,170000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 0,00	R\$ 8,67	R\$ 8,67
11623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,500000000	R\$ 0,00	R\$ 23,92	R\$ 23,92	R\$ 0,00	R\$ 59,80	R\$ 59,80
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 156,90	R\$ 156,90	R\$ 0,00	R\$ 156,90	R\$ 156,90
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
							VALOR:	R\$ 316,97		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 60,89		
							VALOR COM BDI:	R\$ 377,86		
							QUANTIDADE (M2):	23,64		
C4517	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 252,29	R\$ 252,29	R\$ 0,00	R\$ 529,81	R\$ 529,81
18341	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 252,29	R\$ 252,29	R\$ 0,00	R\$ 252,29	R\$ 252,29
							VALOR:	R\$ 252,29		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 48,46		
							VALOR COM BDI:	R\$ 300,75		
							QUANTIDADE (M2):	2,10		

C4518	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 277,95	R\$ 277,95	R\$ 0,00	R\$ 708,77	R\$ 708,77
-------	--	---------	----	--	----------	------------	------------	----------	------------	------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 277,95	R\$ 277,95	R\$ 0,00	R\$ 277,95	R\$ 277,95
					VALOR:			R\$ 277,95		R\$ 277,95
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 53,39		R\$ 53,39
					VALOR COM BDI:			R\$ 331,34		R\$ 331,34
					QUANTIDADE (M2):			2,55		2,55
C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2		R\$ 87,41	R\$ 176,09	R\$ 263,50	R\$ 2.727,19	R\$ 5.494,01	R\$ 8.221,20
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
10438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 173,99	R\$ 173,99	R\$ 0,00	R\$ 173,99	R\$ 173,99
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,730000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,670000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26
					VALOR:			R\$ 263,50		R\$ 263,50
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 50,62		R\$ 50,62
					VALOR COM BDI:			R\$ 314,12		R\$ 314,12
					QUANTIDADE (M2):			31,20		31,20
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 192,94	R\$ 192,94	R\$ 0,00	R\$ 926,11	R\$ 926,11
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 192,94	R\$ 192,94	R\$ 0,00	R\$ 192,94	R\$ 192,94



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2		R\$ 41,32	R\$ 107,90	R\$ 149,22	R\$ 74,38	R\$ 194,22	R\$ 288,60
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 15,57	R\$ 15,57	R\$ 0,00	R\$ 20,24	R\$ 20,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 17,89	R\$ 17,89	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 5,90
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 81,65	R\$ 81,65	R\$ 0,00	R\$ 81,65	R\$ 81,65
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19.21%):			VALOR BDI (19.21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 110,98	R\$ 110,98	R\$ 0,00	R\$ 3.485,88	R\$ 3.485,88
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 110,98	R\$ 110,98	R\$ 0,00	R\$ 110,98	R\$ 110,98



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
- - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 110,98
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 21,32
								VALOR COM BDI:		R\$ 132,30
								QUANTIDADE (M2):		31,41
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,73		R\$ 7,12	R\$ 1.925,45	R\$ 467,08	R\$ 2.392,53
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,00		R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,00		R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,86		R\$ 26,86	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2,69
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26		R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04
								VALOR:		R\$ 7,12
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 1,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,49
								QUANTIDADE (M2):		336,03
C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 32,33		R\$ 3,40	R\$ 4.083,28	R\$ 429,42	R\$ 4.512,70
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86		R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26		R\$ 0,00	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 202,60		R\$ 169,78	R\$ 4,05	R\$ 3,40	R\$ 7,45
								VALOR:		R\$ 35,73
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 6,96



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2 -
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 33,34	R\$ 4,25	R\$ 37,59	R\$ 6.991,73	R\$ 891,27	R\$ 7.883,00
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 16,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 12,16
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 202,60	R\$ 169,78	R\$ 372,38	R\$ 5,06	R\$ 4,24	R\$ 9,31
							VALOR:	R\$ 37,59		R\$ 37,59
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 7,22		R\$ 7,22
							VALOR COM BDI:	R\$ 44,81		R\$ 44,81
							QUANTIDADE (M2):	209,71		209,71
87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 07/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 18,98	R\$ 33,58	R\$ 52,56	R\$ 3.822,95	R\$ 6.763,68	R\$ 10.586,64
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 0,00	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 19,97	R\$ 19,97
86256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 14,50	R\$ 5,53	R\$ 20,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,48	R\$ 2,45	R\$ 6,93
							VALOR:	R\$ 52,56		R\$ 52,56
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 10,10		R\$ 10,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 62,66
								QUANTIDADE (M2):		201,42
104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 20,95	R\$ 41,59	R\$ 62,54	R\$ 1.292,20	R\$ 2.565,27	R\$ 3.857,47
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	6,850000000	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,141000000	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
00010515	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,076400000	R\$ 0,00	R\$ 25,56	R\$ 25,56	R\$ 0,00	R\$ 27,51	R\$ 27,51
88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,776200000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 16,15	R\$ 6,16	R\$ 22,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,335800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,80	R\$ 2,62	R\$ 7,42
								VALOR:		R\$ 62,54
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 12,01
								VALOR COM BDI:		R\$ 74,55
								QUANTIDADE (M2):		61,68

CPMH -21	FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	Composições Próprias	M2		R\$ 15,60	R\$ 45,27	R\$ 60,87	R\$ 709,49	R\$ 2.058,88	R\$ 2.768,37
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,037000000	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,420000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 2,56
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,692300000	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,545000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,228000000	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,012000000	R\$ 0,00	R\$ 18,12	R\$ 18,12	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,220000000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 1,96
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,547000000	R\$ 0,00	R\$ 4,27	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 15,15	R\$ 15,15
00039415	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,083800000	R\$ 0,00	R\$ 14,36	R\$ 14,36	R\$ 0,00	R\$ 15,56	R\$ 15,56
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,478600000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 8,76	R\$ 3,23	R\$ 11,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,478600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,58
								VALOR:		R\$ 60,87
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 11,69
								VALOR COM BDI:		R\$ 72,56
								QUANTIDADE (M2):		45,48

CPMH -24	RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI	Composições Próprias	M2	R\$ 10,98	R\$ 23,13	R\$ 34,11	R\$ 1.818,40	R\$ 3.830,55	R\$ 5.648,96
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	R\$ 0,00	R\$ 15,30	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 7,80
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	R\$ 0,00	R\$ 18,12	R\$ 18,12	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00040547	MM									
00040552	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6.35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,024900000	R\$ 0,00	R\$ 31,05	R\$ 31,05	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,212900000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	1,773500000	R\$ 0,00	R\$ 4,27	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 7,57	R\$ 7,57
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,599800000	R\$ 18,30	R\$ 6,74	R\$ 25,04	R\$ 10,98	R\$ 4,04	R\$ 15,02
								VALOR:		R\$ 34,11
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 6,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 40,66
								QUANTIDADE (M2):		165,61
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 43,01	R\$ 43,01	R\$ 0,00	R\$ 4.357,77	R\$ 4.357,77
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 43,01	R\$ 43,01	R\$ 0,00	R\$ 43,01	R\$ 43,01
								VALOR:		R\$ 43,01
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 8,26
								VALOR COM BDI:		R\$ 51,27
								QUANTIDADE (M2):		101,32

104595	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 8,28	R\$ 46,00	R\$ 54,28	R\$ 1.333,16	R\$ 7.406,98	R\$ 8.740,14
--------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 6,30	R\$ 6,30
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 20x20 CM2	SINAPI	M2	1,07280000	R\$ 0,00	R\$ 33,35	R\$ 33,35	R\$ 0,00	R\$ 35,78	R\$ 35,78
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30370000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 6,32	R\$ 2,41	R\$ 8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13760000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,97	R\$ 1,07	R\$ 3,04
								VALOR:		R\$ 54,28
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 10,43
								VALOR COM BDI:		R\$ 64,71
								QUANTIDADE (M2):		161,01

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M		R\$ 19,25	R\$ 48,15	R\$ 67,40	R\$ 168,82	R\$ 422,28	R\$ 591,10
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 46,91	R\$ 46,91	R\$ 0,00	R\$ 46,91	R\$ 46,91
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 13,43	R\$ 0,00	R\$ 13,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 202,60	R\$ 330,84	R\$ 533,44	R\$ 0,76	R\$ 1,24	R\$ 2,00
								VALOR:		R\$ 67,40
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 12,95
								VALOR COM BDI:		R\$ 80,35
								QUANTIDADE (M2):		8,77

C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2		R\$ 33,88	R\$ 9,44	R\$ 43,32	R\$ 187,36	R\$ 52,20	R\$ 239,56
-------	---	---------	----	--	-----------	----------	-----------	------------	-----------	------------



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,036000000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 0,85	R\$ 0,14	R\$ 0,99
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,033200000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,044000000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 4,84	R\$ 4,84
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,74	R\$ 0,00	R\$ 10,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,100000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,29	R\$ 0,00	R\$ 22,29
								VALOR:		R\$ 43,32
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 8,32
								VALOR COM BDI:		R\$ 51,64
								QUANTIDADE (M2):		5,53

C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS.	SEINFRA	M2		R\$ 96,82	R\$ 30,77	R\$ 127,59	R\$ 535,41	R\$ 170,16	R\$ 705,57
10733	POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
10748	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
10034	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	KG	21,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 6,30	R\$ 6,30
10108	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22
10508	AREIA GROSSA	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,00	R\$ 12,37	R\$ 12,37	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86
10805	CERA	SEINFRA	KG	26,580000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 11,70	R\$ 11,70
10967	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	UN	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 14,71	R\$ 14,71	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
11101	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,100000000	R\$ 0,00	R\$ 27,90	R\$ 27,90	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 2,79
11102	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 28,39	R\$ 28,39	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42
11316	ESMERIL N.60	SEINFRA	M	2,500000000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52
11227	JUNTA PLÁSTICA T. 27MM PARA PISOS	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H							



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 32,23
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	1,20000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 24,31	R\$ 0,00	R\$ 24,31
								VALOR:		R\$ 127,59
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 24,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 152,10
								QUANTIDADE (M2):		5,53
98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSEURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	SINAPI		R\$ 15,03	R\$ 44,39	R\$ 59,42	R\$ 231,01	R\$ 682,27	R\$ 913,29
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	SINAPI	1,290000000	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	M	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 35,17	R\$ 35,17	R\$ 0,00	R\$ 35,17	R\$ 35,17
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,547000000	R\$ 20,35	R\$ 7,93	R\$ 28,28	R\$ 11,13	R\$ 4,34	R\$ 15,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,273000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,90	R\$ 2,13	R\$ 6,03
								VALOR:		R\$ 59,42
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 11,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 70,83
								QUANTIDADE (M):		15,37
CPMH-07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Composições Próprias		R\$ 77,80	R\$ 2.326,45	R\$ 2.404,25	R\$ 77,80	R\$ 2.326,45	R\$ 2.404,25
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	SINAPI	25,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,75
00034708	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	UN	SINAPI	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,04



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00034709	TRIPOLAR, 10 - 50 A									
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 44,22	R\$ 44,22	R\$ 0,00	R\$ 44,22	R\$ 44,22
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 64,58	R\$ 64,58	R\$ 0,00	R\$ 64,58	R\$ 64,58
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 60,69	R\$ 60,69	R\$ 0,00	R\$ 242,76	R\$ 242,76
00039455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 92,49	R\$ 92,49	R\$ 0,00	R\$ 92,49	R\$ 92,49
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 92,56	R\$ 92,56	R\$ 0,00	R\$ 185,12	R\$ 185,12
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 162,74	R\$ 162,74	R\$ 0,00	R\$ 162,74	R\$ 162,74
108261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, prateleira 70 disjuntores cbarramento, padrão DIN, Cernar ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.204,13	R\$ 1.204,13	R\$ 0,00	R\$ 1.204,13	R\$ 1.204,13
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	29,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 30,45	R\$ 30,45
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 7,44	R\$ 7,44
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	33,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46
00001577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	5,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 9,65	R\$ 9,65
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	20,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 16,20	R\$ 16,20
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 31,48	R\$ 15,84	R\$ 47,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,000000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 42,68	R\$ 15,84	R\$ 58,52
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA*ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02269000	R\$ 160,47	R\$ 385,25	R\$ 545,72	R\$ 3,64	R\$ 8,74	R\$ 12,38



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,69	R\$ 477,85	R\$ 504,54	R\$ 53,38	R\$ 955,70	R\$ 1.009,08
00012042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 460,45	R\$ 460,45	R\$ 0,00	R\$ 460,45	R\$ 460,45
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 10,05	R\$ 5,06	R\$ 15,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 13,62	R\$ 5,06	R\$ 18,68
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 160,47	R\$ 385,25	R\$ 545,72	R\$ 3,03	R\$ 7,28	R\$ 10,31
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 22,13	R\$ 287,65	R\$ 309,78	R\$ 22,13	R\$ 287,65	R\$ 309,78
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 273,63	R\$ 273,63	R\$ 0,00	R\$ 273,63	R\$ 273,63



BDI: 19,21- SERVICOS 13,84- MATERIAL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (PAR):			

C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,44	R\$ 1,29	R\$ 2,73	R\$ 8,64	R\$ 7,74	R\$ 16,38
10127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67
10286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,63
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (PAR):			

C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR		R\$ 1,91	R\$ 1,54	R\$ 3,45	R\$ 11,46	R\$ 9,24	R\$ 20,70
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,040000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,040000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 1,07
					VALOR:			VALOR:		R\$ 3,45
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,66
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,11
								QUANTIDADE (PAR):		6,00

C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR		R\$ 2,88	R\$ 2,52	R\$ 5,40	R\$ 11,52	R\$ 10,08	R\$ 21,60
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
10290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,69
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,61
					VALOR:			VALOR:		R\$ 5,40
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 6,44
								QUANTIDADE (PAR):		4,00

C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR		R\$ 8,63	R\$ 6,34	R\$ 14,97	R\$ 17,26	R\$ 12,68	R\$ 29,94
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 2,38
10292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,180000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 3,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,180000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 4,83



BDI: 19.21- SERVICOS 13 84- MATERIAL

CARIMBO:

140-6789
PMS 8.511
RS 045
PR 1
PR 1

MUNICÍPIO DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES)
LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTE: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88629	MÉDIA ÚMIDA, PREPARO MANUAL AF_08/2019									
							VALOR:			R\$ 17,03
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 3,27
							VALOR COM BDI:			R\$ 20,30
							QUANTIDADE (UN):			45,00
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	SINAPI		R\$ 20,50	R\$ 10,23	R\$ 30,73	R\$ 1.025,00	R\$ 511,50	R\$ 1.536,50
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,550000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,66	R\$ 4,36	R\$ 13,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,550000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 11,74	R\$ 4,36	R\$ 16,09
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	SINAPI	0,000900000	R\$ 122,47	R\$ 375,12	R\$ 497,59	R\$ 0,11	R\$ 0,34	R\$ 0,45
							VALOR:			R\$ 30,73
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 5,90
							VALOR COM BDI:			R\$ 36,63
							QUANTIDADE (UN):			50,00
91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	SINAPI		R\$ 21,24	R\$ 11,81	R\$ 33,05	R\$ 212,40	R\$ 118,10	R\$ 330,50
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,569000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 8,96	R\$ 4,51	R\$ 13,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,569000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 12,14	R\$ 4,51	R\$ 16,65

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 122,47	R\$ 375,12	R\$ 497,59	R\$ 0,15	R\$ 0,45	R\$ 0,60
								VALOR:		R\$ 33,05
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 6,35
								VALOR COM BDI:		R\$ 39,40
								QUANTIDADE (UNI):		10,00
C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN		R\$ 14,38	R\$ 7,76	R\$ 22,14	R\$ 819,66	R\$ 442,32	R\$ 1.261,98
I1642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,05
								VALOR:		R\$ 22,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,25
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,39
								QUANTIDADE (UNI):		57,00

CPMH-06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 314,56	R\$ 425,13	R\$ 739,69	R\$ 629,12	R\$ 850,26	R\$ 1.479,38
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	6,40000000	R\$ 0,00	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 121,15	R\$ 121,15
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16670000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 24,19	R\$ 9,25	R\$ 33,44
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_-12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 290,37	R\$ 294,73	R\$ 585,10	R\$ 290,37	R\$ 294,73	R\$ 585,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		R\$ 739,69
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 142,09
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 881,78
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M		R\$ 14,38	R\$ 3,11	R\$ 17,49	R\$ 6.289,52	R\$ 1.360,25	R\$ 7.649,78
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
					VALOR:			VALOR:		R\$ 17,49
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,36
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 20,85
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		437,38
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 21,57	R\$ 4,86	R\$ 26,43	R\$ 2.682,88	R\$ 604,49	R\$ 3.287,36
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 12,08	R\$ 0,00	R\$ 12,08
					VALOR:			VALOR:		R\$ 26,43
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 5,08
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 31,51

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M): 124,38										

C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 28,77	R\$ 7,11	R\$ 35,88	R\$ 1.967,29	R\$ 486,18	R\$ 2.453,47	
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 6,46	R\$ 6,46	R\$ 0,00	R\$ 7,11	R\$ 7,11	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 12,66	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 16,11	
							R\$ 35,88	VALOR:			R\$ 35,88
								FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):			R\$ 6,89
								VALOR COM BDI:			R\$ 42,77
								QUANTIDADE (M):			68,38

C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M		R\$ 33,56	R\$ 11,62	R\$ 45,18	R\$ 400,37	R\$ 138,63	R\$ 539,00
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 10,56	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 11,62
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 14,77	R\$ 0,00	R\$ 14,77
E2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 18,79
							VALOR:	R\$ 45,18		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 8,68		
							VALOR COM BDI:	R\$ 53,86		
							QUANTIDADE (M):	11,93		

	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M		R\$ 43,15	R\$ 9,31	R\$ 52,46	R\$ 2.196,77	R\$ 55,11	R\$ 2.670,74
C1158										
I1049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,31	R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 9,31	R\$ 9,31

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 18,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16
					VALOR:			R\$ 52,46		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 10,08		
					VALOR COM BDI:			R\$ 62,54		
					QUANTIDADE (M):			50,91		

C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M		R\$ 57,54	R\$ 11,64	R\$ 69,18	R\$ 2.695,75	R\$ 545,33	R\$ 3.241,08
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64	R\$ 0,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 25,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 32,22
					VALOR:			R\$ 69,18		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 13,29		
					VALOR COM BDI:			R\$ 82,47		
					QUANTIDADE (M):			46,85		

90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M		R\$ 6,36	R\$ 13,84	R\$ 20,20	R\$ 2.434,48	R\$ 5.297,68	R\$ 7.732,16
00011287	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	5,625000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 4,95	R\$ 4,95
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,785700000	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
00039896	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,89290000	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05940000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,91	R\$ 0,43	R\$ 1,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26130000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,46	R\$ 1,89	R\$ 7,35
							VALOR:	R\$ 20,20		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,88		
							VALOR COM BDI:	R\$ 24,08		
							QUANTIDADE (M):	382,78		

CPMH-13	COLUNA METALICA TIPO TOTEM PARA INSTALCAÇÃO DE TOMADAS DE CORRENTE E DE LÓGICA (INCLUSAS), EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR BRANCA, COM 4 SEÇÕES, DIMENSÃO PADRÃO ÚTIL 3,0m, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições Próprias	UN	R\$ 9,25	R\$ 1.711,16	R\$ 1.720,41	R\$ 37,00	R\$ 6.844,64	R\$ 6.881,64
	12579	TORRE METALICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.707,19	R\$ 1.707,19	R\$ 0,00	R\$ 1.707,19	R\$ 1.707,19
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,94	R\$ 5,91
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,34	R\$ 7,31
							VALOR:	R\$ 1.720,41		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19.21%):	R\$ 330,49		
							VALOR COM BDI:	R\$ 2.050,90		
							QUANTIDADE (M):	4,00		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2.

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,08	R\$ 2,43	R\$ 3,51	R\$ 2.774,76	R\$ 6.243,20	R\$ 9.017,96
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,46	R\$ 0,23	R\$ 0,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,62	R\$ 0,23	R\$ 0,85
								VALOR:		R\$ 3,51
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,67
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,18
								QUANTIDADE (M):		2.569,22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (M):			796,07		

91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 2,81	R\$ 10,13	R\$ 12,94	R\$ 356,87	R\$ 1.286,51	R\$ 1.643,38
00000980	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 7,16	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 8,90	R\$ 8,90
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 1,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,62	R\$ 0,60	R\$ 2,22
								VALOR:		R\$ 12,94
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,49
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,43
								QUANTIDADE (M):		127,00

91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 4,22	R\$ 14,55	R\$ 18,77	R\$ 540,16	R\$ 1.852,40	R\$ 2.402,56
00000979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 10,22	R\$ 10,22	R\$ 0,00	R\$ 12,71	R\$ 12,71
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,79	R\$ 0,90	R\$ 2,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,43	R\$ 0,90	R\$ 3,34
								VALOR:		R\$ 12,94
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA LÍDICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 3,61		
					VALOR COM BDI:			R\$ 22,38		
					QUANTIDADE (M):			128,00		

91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	SINAPI		R\$ 1,89	R\$ 6,00	R\$ 7,89	R\$ 18,90	R\$ 60,00	R\$ 78,90
00000994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	SINAPI	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 4,16	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 5,17	R\$ 5,17
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	SINAPI	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,05100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,05100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49
					VALOR:			R\$ 7,89		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 1,52		
					VALOR COM BDI:			R\$ 9,41		
					QUANTIDADE (M):			10,00		

91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	SINAPI		R\$ 4,22	R\$ 15,34	R\$ 19,56	R\$ 24,77	R\$ 90,04	R\$ 114,82
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	SINAPI	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 10,86	R\$ 10,86	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	SINAPI	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,11400000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,79	R\$ 0,90	R\$ 2,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,11400000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 2,43	R\$ 3,34	R\$ 3,34



OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 19,56
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 23,32
								QUANTIDADE (M):		5,87

C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 114,12	R\$ 140,21	R\$ 254,33	R\$ 342,36	R\$ 420,63	R\$ 762,99
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 21,59	R\$ 21,59	R\$ 0,00	R\$ 64,77	R\$ 64,77
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74	R\$ 0,00	R\$ 40,74	R\$ 40,74
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 32,95	R\$ 32,95	R\$ 0,00	R\$ 32,95	R\$ 32,95
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,500000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 40,28	R\$ 0,00	R\$ 40,27
								VALOR:		R\$ 254,33
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 48,86
								VALOR COM BDI:		R\$ 303,19
								QUANTIDADE (UN):		3,00

96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M		R\$ 1,23	R\$ 39,37	R\$ 40,60	R\$ 9,10	R\$ 291,34	R\$ 300,44
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 38,85	R\$ 38,85
* 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,033100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,52	R\$ 0,26	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,033100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,71	R\$ 0,97	R\$ 0,97

11/31
FLS.
016
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		R\$ 40,60
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,80
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 48,40
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		7,40

91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,89	R\$ 5,48	R\$ 7,37	R\$ 81,65	R\$ 236,73	R\$ 318,38
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,65
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49
					VALOR:			VALOR:		R\$ 7,37
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,42
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 8,79
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		43,20

C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M		R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 3.313,33	R\$ 0,00	R\$ 3.313,33
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 2,62
					VALOR:			VALOR:		R\$ 2,62
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 1,52		
					VALOR COM BDI:			R\$ 9,41		
					QUANTIDADE (M):			419,94		
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M		R\$ 6,06	R\$ 0,03	R\$ 6,09	R\$ 2.544,84	R\$ 12,60	R\$ 2.557,43
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 4,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 2,03
					VALOR:			R\$ 6,09		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 1,17		
					VALOR COM BDI:			R\$ 7,26		
					QUANTIDADE (M):			419,94		
C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN		R\$ 57,54	R\$ 35,45	R\$ 92,99	R\$ 978,18	R\$ 602,65	R\$ 1.580,83
19451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,41	R\$ 28,41	R\$ 0,00	R\$ 28,41	R\$ 28,41
19452	LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,04
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 25,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 32,22



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			R\$ 92,99		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 17,86		
					VALOR COM BDI:			R\$ 110,85		
					QUANTIDADE (UN):			17,00		

CPMH - 08	LUMINARIA TIPO CALHA, 1x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 1 LAMPADA LED TUBULAR 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 9,25	R\$ 40,71	R\$ 49,96	R\$ 92,50	R\$ 407,10	R\$ 499,60
00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 4,47
00038889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 0,00	R\$ 32,27	R\$ 32,27
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,94	R\$ 1,98	R\$ 5,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 5,34	R\$ 1,98	R\$ 7,31
					VALOR:			R\$ 49,96		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 9,60		
					VALOR COM BDI:			R\$ 59,56		
					QUANTIDADE (UN):			10,00		

CPMH - 09	LUMINARIA TIPO CALHA, 4 x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 4 LAMPADAS LED TUBULARES 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 11,12	R\$ 182,33	R\$ 193,45	R\$ 200,16	R\$ 3.281,94	R\$ 3.482,10
114110	Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostática branca, modelo LAR ECO 4x9,9w G-Light ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 177,57	R\$ 177,57	R\$ 0,00	R\$ 177,57	R\$ 177,57

1434
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,78
					VALOR:			R\$ 193,45		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 37,16		
					VALOR COM BDI:			R\$ 230,61		
					QUANTIDADE (UNI):			18,00		

CPMH-10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, HERMÉTICA, 2x20W, IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 20W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 11,12	R\$ 80,53	R\$ 91,65	R\$ 133,44	R\$ 966,36	R\$ 1.099,80
00039387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. BASE G13	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,41	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 12,82	R\$ 12,82
113515	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar	ORSE	un	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 62,95	R\$ 62,95	R\$ 0,00	R\$ 62,95	R\$ 62,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,78
					VALOR:			R\$ 91,65		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 17,61		
					VALOR COM BDI:			R\$ 109,26		
					QUANTIDADE (UNI):			12,00		

C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN		R\$ 23,55	R\$ 148,25	R\$ 171,80	R\$ 235,50	R\$ 1.482,50	R\$ 1.718,00
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 148,25	R\$ 148,25	R\$ 0,00	R\$ 148,25	R\$ 148,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 13,42	R\$ 0,00	R\$ 13,42



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,13
					VALOR:			R\$ 171,80		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 33,00		
					VALOR COM BDI:			R\$ 204,80		
					QUANTIDADE (UN):			10,00		

101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN		R\$ 0,62	R\$ 23,19	R\$ 23,81	R\$ 1,86	R\$ 69,57	R\$ 71,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 22,87	R\$ 22,87	R\$ 0,00	R\$ 22,87	R\$ 22,87
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,016800000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,26	R\$ 0,13	R\$ 0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,016800000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,36	R\$ 0,13	R\$ 0,49
					VALOR:			R\$ 23,81		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 4,57		
					VALOR COM BDI:			R\$ 28,38		
					QUANTIDADE (UN):			3,00		

93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,30	R\$ 6,45	R\$ 7,75	R\$ 19,50	R\$ 96,75	R\$ 116,25
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,55	R\$ 0,28	R\$ 0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 0,75	R\$ 0,28	R\$ 1,03
								VALOR:		R\$ 7,75
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,49
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,24
								QUANTIDADE (UN):		15,00

93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,77	R\$ 6,64	R\$ 8,41	R\$ 35,40	R\$ 132,80	R\$ 168,20
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 0,75	R\$ 0,38	R\$ 1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,02	R\$ 0,38	R\$ 1,39
								VALOR:		R\$ 8,41
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 10,03
								QUANTIDADE (UN):		20,00

93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,45	R\$ 7,14	R\$ 9,59	R\$ 12,25	R\$ 35,70	R\$ 47,95
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001571	MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5									
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,94
									VALOR:	R\$ 9,59
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,84
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,43
									QUANTIDADE (UN):	5,00

93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,45	R\$ 7,14	R\$ 9,59	R\$ 39,20	R\$ 114,24	R\$ 153,44
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,94
									VALOR:	R\$ 9,59
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (19,21%):	R\$ 1,84
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,43
									QUANTIDADE (UN):	16,00

93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,37	R\$ 7,69	R\$ 11,06	R\$ 3,37	R\$ 7,69	R\$ 11,06
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,091100000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 1,43	R\$ 0,72	R\$ 2,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,091100000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 1,94	R\$ 0,72	R\$ 2,67
								VALOR:		R\$ 11,06
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 2,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,18
								QUANTIDADE (UN):		1,00

93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,02	R\$ 12,06	R\$ 19,08	R\$ 28,08	R\$ 48,24	R\$ 76,32
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,82	R\$ 7,82	R\$ 0,00	R\$ 7,82	R\$ 7,82
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,189200000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 2,98	R\$ 1,50	R\$ 4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,189200000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,04	R\$ 1,50	R\$ 5,54
								VALOR:		R\$ 19,08
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 3,67
								VALOR COM BDI:		R\$ 22,75
								QUANTIDADE (UN):		4,00

93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 42,61	R\$ 49,97	R\$ 7,36	R\$ 42,61	R\$ 49,97
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE DEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,198800000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,13	R\$ 1,57	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,198800000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,24	R\$ 1,57	R\$ 5,82
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (UN):			
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 42,61	R\$ 49,97	R\$ 7,36	R\$ 42,61	R\$ 49,97
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,198800000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 3,13	R\$ 1,57	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,198800000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 4,24	R\$ 1,57	R\$ 5,82
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (UN):			

93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 10,13	R\$ 44,24	R\$ 54,37	R\$ 10,13	R\$ 44,24	R\$ 54,37
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02

