



PROPOSTA

HORIZONTE | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: Nº 2025.01.27.2

ITAITINGA/CE, 10 DE MARÇO DE 2025

CARTA-PROPOSTA

ITAITINGA (CE) 10 DE MARÇO DE 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2 CUJO OBJETO É REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. NO VALOR DE R\$ 476.701,63 - QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS. PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	VALOR TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	1.0	SERVIÇO	R\$ 476.701,63
VALOR TOTAL: R\$ 476.701,63 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).				

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com



PROPOSTA

HORIZONTE | PREFEITURA MUNICIPAL

Licitação: Nº 2025.01.27.2

ITAÍTINGA/CE, 10 DE MARÇO DE 2025

- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 2003010373484 E CPF Nº. 037.776.783-25, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA

PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XX.XIII, da Constituição;

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Se enquadra como ME ou EPP, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014

Cumpramos as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAÍTINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com



PROPOSTA

HORIZONTE | PREFEITURA MUNICIPAL

Licitação: Nº 2025.01.27.2

ITAITINGA/CE, 10 DE MARÇO DE 2025

TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA

CNPJ: 48.684.766/0001-69

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ

FONE: (85) 988180153

E-MAIL: FOCOAMBIENTAL2022@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3140 CONTA 6680-0

RESPONSÁVEL LEGAL: VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA

CPF: 037.776.783-25

RG: 2003010373484

FONE: (85) 988180153

ATENCIOSAMENTE,

VINICIUS WAGNER Assinado de forma
CAVALCANTE digital por VINICIUS
COSTA:037776783 WAGNER
25 CAVALCANTE
COSTA:03777678325

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA
CPF Nº 037.776.783-25
SÓCIO ADMINISTRADOR

PAULO SERGIO Assinado de forma
PEREIRA:73653 digital por PAULO
748372 SERGIO
PEREIRA:73653748372

PAULO SERGIO PEREIRA
CREA-CE Nº 40616-D
CPF Nº 736.537.483-72
RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 - focoambiental2022@hotmail.com

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 36.701,00	7,70%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 36.701,00	7,70%
2	REFORMA	R\$ 308.175,68	64,65%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.086,97	1,70%
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 4.173,39	0,88%
2.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 17.144,88	3,60%
2.4	COBERTA	R\$ 2.994,82	0,63%
2.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 27.396,66	5,75%
2.6	REVESTIMENTOS	R\$ 29.169,93	6,12%
2.7	PISOS	R\$ 8.399,56	1,76%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 81.367,03	17,07%
2.9	SUBESTAÇÃO AÉREA	R\$ 39.590,59	8,31%
2.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 16.073,14	3,37%
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 14.223,87	2,98%
2.12	PINTURA	R\$ 14.019,44	2,94%
2.13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.902,08	0,82%
2.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 39.356,18	8,26%
2.15	LIMPEZA	R\$ 831,61	0,17%
2.16	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.445,53	0,30%
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 131.824,95	27,65%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.729,07	0,36%
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 13.243,73	2,78%
3.3	SUPERESTRUTURAS	R\$ 15.725,77	3,30%
3.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 13.371,03	2,80%
3.5	COBERTA	R\$ 13.594,57	2,85%
3.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 5.418,05	1,14%
3.7	REVESTIMENTOS	R\$ 20.906,81	4,39%
3.8	PISOS	R\$ 9.357,17	1,96%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.931,09	2,50%
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 8.514,08	1,79%
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.980,29	0,83%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
3.12	PINTURA	R\$ 4.316,93	0,91%
3.13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.519,69	0,32%
3.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8.216,67	1,72%
VALOR TOTAL:		R\$ 476.701,63	100,00%

Quatrocentos e Setenta e Sels Mil Setecentos e Um reais e Sessenta e Três centavos

PAULO SERGIO PEREIRA:73653748372
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO PEREIRA:73653748372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE
COSTA:03777678325
Assinado de forma digital por VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA:03777678325

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - LICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO											
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
1.1.1	CPMH-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	19,21%	R\$ 307,87	R\$ 5.914,17	R\$ 30.787,00	R\$ 5.914,00	R\$ 36.701,00	
2	REFORMA											
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.1	CANTEIRO DE OBRA											
2.1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	19,21%	R\$ 131,11	R\$ 25,19	R\$ 786,66	R\$ 151,14	R\$ 937,80	
2.1.1.2	CPMH-12	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	Composições Próprias	UN	1,00	19,21%	R\$ 1.400,56	R\$ 269,05	R\$ 1.400,56	R\$ 269,05	R\$ 1.669,61	
2.1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
2.1.2.1	C1043	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	9,85	19,21%	R\$ 68,84	R\$ 13,22	R\$ 82,06	R\$ 130,22	R\$ 808,29	
2.1.2.2	97634	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	31,78	19,21%	R\$ 7,30	R\$ 1,40	R\$ 8,70	R\$ 231,99	R\$ 276,49	
2.1.2.3	97629	DEMOLUÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M3	0,68	19,21%	R\$ 92,02	R\$ 17,68	R\$ 109,70	R\$ 62,57	R\$ 74,60	
2.1.2.4	C1046	DEMOLUÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	51,49	19,21%	R\$ 5,73	R\$ 1,10	R\$ 6,83	R\$ 295,04	R\$ 351,68	
2.1.2.5	C1069	DEMOLUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	6,20	19,21%	R\$ 61,13	R\$ 11,74	R\$ 72,87	R\$ 379,01	R\$ 451,79	
2.1.2.6	C4618	DEMOLUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	5,00	19,21%	R\$ 41,67	R\$ 8,00	R\$ 49,67	R\$ 208,35	R\$ 248,35	
2.1.2.7	C4619	DEMOLUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	5,00	19,21%	R\$ 40,29	R\$ 7,74	R\$ 48,03	R\$ 201,45	R\$ 240,15	
2.1.2.8	C2993	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	SEINFRA	M2	207,52	19,21%	R\$ 7,14	R\$ 1,37	R\$ 8,51	R\$ 1.481,69	R\$ 1.766,00	
2.1.2.9	C1066	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,40	19,21%	R\$ 29,83	R\$ 5,73	R\$ 35,56	R\$ 131,25	R\$ 156,46	
2.1.2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 13,12	R\$ 2,52	R\$ 15,64	R\$ 5,04	R\$ 31,28	
2.1.2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	UN	3,00	19,21%	R\$ 1,63	R\$ 0,31	R\$ 1,94	R\$ 4,89	R\$ 5,82	
2.1.2.12	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	32,94	19,21%	R\$ 18,36	R\$ 3,53	R\$ 21,89	R\$ 604,78	R\$ 116,28	
2.1.2.13	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	3,54	19,21%	R\$ 9,42	R\$ 1,81	R\$ 11,23	R\$ 33,35	R\$ 640,78	





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

Bdi: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
2.5	ESQUADRIAS METÁLICAS											
2.5.1	ALUMÍNIO											
2.5.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	9,24	19,21%	R\$ 435,88	R\$ 83,73	R\$ 519,61	R\$ 22.981,83	R\$ 4.414,83	R\$ 27.396,66
2.5.1.2	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	18,38	19,21%	R\$ 316,97	R\$ 60,89	R\$ 377,86	R\$ 5.825,91	R\$ 1.119,16	R\$ 6.945,07
2.5.1.3	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRI- SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,10	19,21%	R\$ 252,29	R\$ 48,46	R\$ 300,75	R\$ 529,81	R\$ 101,76	R\$ 631,57
2.5.1.4	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRI- COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,55	19,21%	R\$ 277,95	R\$ 53,39	R\$ 331,34	R\$ 708,77	R\$ 136,15	R\$ 844,92
2.5.1.5	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	31,20	19,21%	R\$ 263,50	R\$ 50,62	R\$ 314,12	R\$ 8.221,20	R\$ 1.579,34	R\$ 9.800,54
2.5.1.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,20	19,21%	R\$ 192,94	R\$ 37,06	R\$ 230,00	R\$ 231,53	R\$ 44,47	R\$ 276,00
2.5.1.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	1,80	19,21%	R\$ 149,22	R\$ 28,67	R\$ 177,89	R\$ 268,60	R\$ 51,60	R\$ 320,20
2.5.2	VIDROS											
2.5.2.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	28,55	19,21%	R\$ 110,98	R\$ 21,32	R\$ 132,30	R\$ 3.168,48	R\$ 608,68	R\$ 3.777,16
2.6	REVESTIMENTOS											
2.6.1	PAREDE											
2.6.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	93,02	19,21%	R\$ 7,12	R\$ 1,37	R\$ 8,49	R\$ 662,30	R\$ 127,44	R\$ 789,74
2.6.1.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	SEINFRA	M2	51,42	19,21%	R\$ 35,73	R\$ 6,86	R\$ 42,59	R\$ 1.837,24	R\$ 352,74	R\$ 2.189,98
2.6.1.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	SEINFRA	M2	41,60	19,21%	R\$ 37,59	R\$ 7,22	R\$ 44,81	R\$ 1.563,74	R\$ 300,36	R\$ 1.864,10
2.6.1.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	173,25	19,21%	R\$ 52,56	R\$ 10,10	R\$ 62,66	R\$ 9.106,02	R\$ 1.749,82	R\$ 10.855,84
2.6.1.5	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	16,91	19,21%	R\$ 62,54	R\$ 12,01	R\$ 74,55	R\$ 1.057,55	R\$ 203,09	R\$ 1.260,64
2.6.2	ACABAMENTO PARA TETO											
2.6.2.1	CPMH -21	FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	Composições Próprias	M2	45,48	19,21%	R\$ 60,87	R\$ 11,69	R\$ 72,56	R\$ 10.242,67	R\$ 1.966,96	R\$ 12.209,63
										R\$ 2.768,37	R\$ 531,69	R\$ 3.300,03



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (OE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6.2.2	CPMH-24	RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI	Composições Próprias	M2	165,61	19,21%	R\$ 34,11	R\$ 6,55	R\$ 5.648,96	R\$ 1.084,74
2.6.2.3	C468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	42,44	19,21%	R\$ 43,01	R\$ 8,26	R\$ 1.825,34	R\$ 350,56
2.7	PISOS								R\$ 7.045,84	R\$ 1.353,72
2.7.1	PISOS INTERNOS								R\$ 7.045,84	R\$ 1.353,72
2.7.1.1	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023. PE	SINAPI	M2	96,31	19,21%	R\$ 54,28	R\$ 10,43	R\$ 5.227,71	R\$ 1.004,51
2.7.1.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	2,77	19,21%	R\$ 67,40	R\$ 12,95	R\$ 186,70	R\$ 35,87
2.7.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	5,53	19,21%	R\$ 43,32	R\$ 8,32	R\$ 239,56	R\$ 46,01
2.7.1.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	5,53	19,21%	R\$ 127,59	R\$ 24,51	R\$ 705,57	R\$ 135,54
2.7.1.5	98695	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	SINAPI	M	11,55	19,21%	R\$ 59,42	R\$ 11,41	R\$ 686,30	R\$ 131,79
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 68.260,41	R\$ 13.106,62
2.8.1	QUADRAS E ACESSÓRIOS								R\$ 3.350,33	R\$ 643,76
2.8.1.1	CPMH-07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	19,21%	R\$ 2.404,25	R\$ 461,86	R\$ 2.404,25	R\$ 461,86
2.8.1.2	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 504,54	R\$ 96,92	R\$ 504,54	R\$ 96,92
2.8.1.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 309,78	R\$ 59,51	R\$ 309,78	R\$ 59,51
2.8.1.4	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	43,00	19,21%	R\$ 1,28	R\$ 0,25	R\$ 55,04	R\$ 10,75
2.8.1.5	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	4,00	19,21%	R\$ 1,45	R\$ 0,28	R\$ 5,80	R\$ 1,12
2.8.1.6	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	PAR	6,00	19,21%	R\$ 2,73	R\$ 0,52	R\$ 16,38	R\$ 3,12
2.8.1.7	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	4,00	19,21%	R\$ 3,45	R\$ 0,66	R\$ 13,80	R\$ 2,64
2.8.1.8	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR	2,00	19,21%	R\$ 5,40	R\$ 1,04	R\$ 10,80	R\$ 2,08
2.8.1.9	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR	2,00	19,21%	R\$ 14,97	R\$ 2,88	R\$ 29,94	R\$ 5,76



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.8.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS									
2.8.2.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 10,31	R\$ 12,29	R\$ 4.316,27	R\$ 828,86
2.8.2.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	31,00	19,21%	R\$ 17,03	R\$ 20,30	R\$ 527,93	R\$ 101,37
2.8.2.3	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	32,00	19,21%	R\$ 30,73	R\$ 36,63	R\$ 983,36	R\$ 188,80
2.8.2.4	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	8,00	19,21%	R\$ 33,05	R\$ 39,40	R\$ 264,40	R\$ 50,80
2.8.2.5	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	47,00	19,21%	R\$ 22,14	R\$ 26,39	R\$ 1.040,58	R\$ 199,75
2.8.2.6	CPMH-06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	19,21%	R\$ 739,69	R\$ 881,78	R\$ 1.479,38	R\$ 284,18
2.8.3	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS									
2.8.3.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	437,38	19,21%	R\$ 17,49	R\$ 20,85	R\$ 7.649,78	R\$ 1.469,59
2.8.3.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	38,08	19,21%	R\$ 26,43	R\$ 31,51	R\$ 1.006,45	R\$ 193,45
2.8.3.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	5,40	19,21%	R\$ 35,88	R\$ 42,77	R\$ 193,75	R\$ 37,21
2.8.3.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	2,00	19,21%	R\$ 45,18	R\$ 53,86	R\$ 90,36	R\$ 17,36
2.8.3.5	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	15,78	19,21%	R\$ 52,46	R\$ 62,54	R\$ 827,82	R\$ 159,06
2.8.3.6	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	46,85	19,21%	R\$ 69,18	R\$ 82,47	R\$ 3.241,08	R\$ 622,64
2.8.3.7	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M	324,82	19,21%	R\$ 20,20	R\$ 24,08	R\$ 6.561,36	R\$ 1.260,31
2.8.3.8	CPMH-13	COLUNA METÁLICA TIPO TOTEM PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE CORRENTE E DE LÓGICA (INCLUSAS), EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR BRANCA, COM 4 SEÇÕES, DIMENSÃO PADRÃO ÚTIL 3,0m, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	19,21%	R\$ 1.720,41	R\$ 2.050,90	R\$ 6.881,64	R\$ 1.321,96
2.8.4	CABOS, A TERRAMENTO E ACESSÓRIOS									
2.8.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	SINAPI	M	2.119,41	19,21%	R\$ 3,51	R\$ 4,18	R\$ 7.439,13	R\$ 1.420,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (OE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI
	91926	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023								
2.8.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	766,78	19,21%	R\$ 5,31	R\$ 1,02	R\$ 4.071,60	R\$ 782,12
2.8.4.3	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	127,00	19,21%	R\$ 12,94	R\$ 2,49	R\$ 1.643,38	R\$ 316,23
2.8.4.4	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	128,00	19,21%	R\$ 18,77	R\$ 3,61	R\$ 2.402,56	R\$ 462,08
2.8.4.5	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	10,00	19,21%	R\$ 7,89	R\$ 1,52	R\$ 78,90	R\$ 15,20
2.8.4.6	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	5,87	19,21%	R\$ 19,56	R\$ 3,76	R\$ 114,82	R\$ 22,07
2.8.4.7	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	19,21%	R\$ 254,33	R\$ 48,86	R\$ 762,99	R\$ 146,58
2.8.4.8	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M	7,40	19,21%	R\$ 40,60	R\$ 7,80	R\$ 300,44	R\$ 57,72
2.8.4.9	91930	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	43,20	19,21%	R\$ 7,37	R\$ 1,42	R\$ 318,38	R\$ 61,35
2.8.5	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS									
2.8.5.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	334,78	19,21%	R\$ 7,89	R\$ 1,52	R\$ 2.641,41	R\$ 508,87
2.8.5.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	334,78	19,21%	R\$ 6,09	R\$ 1,17	R\$ 2.038,81	R\$ 391,69
2.8.6	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS									
2.8.6.1	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	19,21%	R\$ 92,99	R\$ 17,86	R\$ 1.301,86	R\$ 250,04
2.8.6.2	CPMH - 08	LUMINÁRIA TIPO CALHA, 1x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	10,00	19,21%	R\$ 49,96	R\$ 9,60	R\$ 499,60	R\$ 96,00
2.8.6.3	CPMH - 09	LUMINÁRIA TIPO CALHA, 4 x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	18,00	19,21%	R\$ 193,45	R\$ 37,16	R\$ 3.482,10	R\$ 668,98
2.8.6.4	CPMH-10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, HERMÉTICA, 2x20W, IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x	Composições Próprias	UN	12,00	19,21%	R\$ 91,65	R\$ 17,61	R\$ 1.099,80	R\$ 211,31



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2..

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI
2.8.6.5	CPMH-10	20W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	7,00	19,21%	R\$ 171,80	R\$ 33,00	R\$ 204,80	R\$ 1.202,60	R\$ 231,00	R\$ 1.433,60
2.8.6.6	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 23,81	R\$ 4,57	R\$ 28,38	R\$ 47,62	R\$ 9,14	R\$ 56,76
2.8.7	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN								
2.8.7	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS											
2.8.7.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	13,00	19,21%	R\$ 7,75	R\$ 1,49	R\$ 9,24	R\$ 100,75	R\$ 19,37	R\$ 120,12
2.8.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	16,00	19,21%	R\$ 8,41	R\$ 1,62	R\$ 10,03	R\$ 134,56	R\$ 25,92	R\$ 160,48
2.8.7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00	19,21%	R\$ 9,59	R\$ 1,84	R\$ 11,43	R\$ 47,95	R\$ 9,20	R\$ 57,15
2.8.7.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	19,21%	R\$ 9,59	R\$ 1,84	R\$ 11,43	R\$ 76,72	R\$ 14,72	R\$ 91,44
2.8.7.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 11,06	R\$ 2,12	R\$ 13,18	R\$ 11,06	R\$ 2,12	R\$ 13,18
2.8.7.6	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	4,00	19,21%	R\$ 19,08	R\$ 3,67	R\$ 22,75	R\$ 76,32	R\$ 14,68	R\$ 91,00
2.8.7.7	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 49,97	R\$ 9,60	R\$ 59,57	R\$ 49,97	R\$ 9,60	R\$ 59,57
2.8.7.8	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 49,97	R\$ 9,60	R\$ 59,57	R\$ 49,97	R\$ 9,60	R\$ 59,57
2.8.7.9	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 54,37	R\$ 10,44	R\$ 64,81	R\$ 54,37	R\$ 10,44	R\$ 64,81
2.8.7.10	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	19,21%	R\$ 61,64	R\$ 11,94	R\$ 73,48	R\$ 184,92	R\$ 35,52	R\$ 220,44
2.8.7.11	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	19,21%	R\$ 111,15	R\$ 21,35	R\$ 132,50	R\$ 333,45	R\$ 64,05	R\$ 397,50
2.8.7.12	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADE 10 KA	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 418,91	R\$ 80,47	R\$ 499,38	R\$ 418,91	R\$ 80,47	R\$ 499,38
2.8.7.13	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	19,21%	R\$ 82,77	R\$ 15,90	R\$ 98,67	R\$ 993,24	R\$ 190,80	R\$ 1 184,04
2.8.7.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	19,21%	R\$ 111,77	R\$ 21,47	R\$ 133,24	R\$ 447,08	R\$ 85,88	R\$ 532,96
2.8.7.15	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 130,12	R\$ 25,00	R\$ 155,12	R\$ 130,12	R\$ 25,00	R\$ 155,12
2.8.8	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS											
2.8.8.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	11,00	19,21%	R\$ 41,60	R\$ 7,99	R\$ 49,59	R\$ 457,60	R\$ 87,89	R\$ 545,49
2.8.8.2	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 41,81	R\$ 8,03	R\$ 49,84	R\$ 83,82	R\$ 16,06	R\$ 65,88



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	92008	INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
2.8.8.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	19,21%	R\$ 32,73	R\$ 39,02	R\$ 360,03	R\$ 69,19
2.8.8.4	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	3,00	19,21%	R\$ 71,83	R\$ 85,63	R\$ 215,49	R\$ 41,40
2.8.8.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	19,21%	R\$ 15,29	R\$ 18,23	R\$ 214,06	R\$ 41,16
2.8.8.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	19,21%	R\$ 26,96	R\$ 32,14	R\$ 80,88	R\$ 15,54
2.8.9		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 174,50	R\$ 33,52
2.8.9.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,98	19,21%	R\$ 53,89	R\$ 64,00	R\$ 106,31	R\$ 20,41
2.8.9.2	C2921	REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,98	19,21%	R\$ 34,44	R\$ 41,06	R\$ 68,19	R\$ 13,11
2.9		SUBESTAÇÃO ÁREA								
2.9.1		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							R\$ 33.210,80	R\$ 6.379,79
2.9.1.1	C1202	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SEINFRA	M	16,14	19,21%	R\$ 69,20	R\$ 82,49	R\$ 1.116,89	R\$ 214,50
2.9.2		CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS							R\$ 5.084,28	R\$ 976,74
2.9.2.1	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	41,26	19,21%	R\$ 27,87	R\$ 33,22	R\$ 1.149,92	R\$ 220,74
2.9.2.2	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	71,12	19,21%	R\$ 55,32	R\$ 65,95	R\$ 3.934,36	R\$ 756,00
2.9.3		SUBESTAÇÃO ÁREA								
2.9.3.1	C4940	SUBESTAÇÃO ÁREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 27.009,63	R\$ 32.198,18	R\$ 27.009,63	R\$ 5.188,55
2.10		CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 13.481,95	R\$ 2.591,19
2.10.1		CAIXAS E ACESSÓRIOS							R\$ 990,44	R\$ 190,26
2.10.1.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	19,21%	R\$ 10,31	R\$ 12,29	R\$ 41,24	R\$ 7,92
2.10.1.2	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	10,00	19,21%	R\$ 30,73	R\$ 36,63	R\$ 307,30	R\$ 59,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	91939	AF_03/2023										
2.10.1.3	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	19,00	19,21%	R\$ 1,45	R\$ 0,28	R\$ 1,73	R\$ 27,55	R\$ 5,32	R\$ 32,87
2.10.1.4	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	1,00	19,21%	R\$ 3,45	R\$ 0,66	R\$ 4,11	R\$ 3,45	R\$ 0,66	R\$ 4,11
2.10.1.5	CPMH-05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	19,21%	R\$ 305,45	R\$ 58,68	R\$ 364,13	R\$ 610,90	R\$ 117,36	R\$ 728,26
2.10.2	ELETRODUTOS, ELETRICALHAS E ACESSÓRIOS											
2.10.2.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	54,71	19,21%	R\$ 26,43	R\$ 5,08	R\$ 31,51	R\$ 1.445,99	R\$ 277,92	R\$ 1.723,91
2.10.2.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	32,98	19,21%	R\$ 35,88	R\$ 6,89	R\$ 42,77	R\$ 1.183,32	R\$ 227,23	R\$ 1.410,55
2.10.2.3	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M	11,12	19,21%	R\$ 50,41	R\$ 9,68	R\$ 60,09	R\$ 560,56	R\$ 107,64	R\$ 668,20
2.10.2.4	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	35,13	19,21%	R\$ 52,46	R\$ 10,08	R\$ 62,54	R\$ 1.842,92	R\$ 354,11	R\$ 2.197,03
2.10.2.5	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	38,41	19,21%	R\$ 20,20	R\$ 3,88	R\$ 24,08	R\$ 775,88	R\$ 149,03	R\$ 924,91
2.10.3	CABOS E ACESSÓRIOS											
2.10.3.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	622,49	19,21%	R\$ 4,78	R\$ 0,92	R\$ 5,70	R\$ 2.975,50	R\$ 572,69	R\$ 3.548,19
2.10.3.2	C0545	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	12,00	19,21%	R\$ 13,32	R\$ 2,56	R\$ 15,88	R\$ 159,84	R\$ 30,72	R\$ 190,56
2.10.4	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS											
2.10.4.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,74	19,21%	R\$ 7,89	R\$ 1,52	R\$ 9,41	R\$ 242,54	R\$ 46,72	R\$ 289,26
2.10.4.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,74	19,21%	R\$ 6,09	R\$ 1,17	R\$ 7,26	R\$ 187,21	R\$ 35,96	R\$ 223,17
2.10.5	TOMADAS											
2.10.5.1	CPMH - 15	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	19,21%	R\$ 18,72	R\$ 3,60	R\$ 22,32	R\$ 37,44	R\$ 7,20	R\$ 44,64
2.10.5.2	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	SINAPI	UN	10,00	19,21%	R\$ 33,65	R\$ 6,46	R\$ 40,11	R\$ 336,50	R\$ 64,60	R\$ 401,10
2.10.5.3	CPMH - 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	5,00	19,21%	R\$ 68,29	R\$ 13,12	R\$ 81,41	R\$ 341,45	R\$ 65,60	R\$ 407,05
2.10.6	MOVIMENTO DE TERRA											
										R\$ 326,96	R\$ 62,81	R\$ 389,77



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		SEM BDI		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI
2.10.6.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,71	19,21%	R\$ 53,69	R\$ 10,31	R\$ 64,00	R\$ 199,19	R\$ 38,25	R\$ 237,44		
2.10.6.2	C2921	REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,71	19,21%	R\$ 34,44	R\$ 6,62	R\$ 41,06	R\$ 127,77	R\$ 24,56	R\$ 152,33		
2.10.7	EQUIPAMENTOS													
2.10.7.1	CPMH - 20	CAMERA DE VIDEO I/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	10,00	19,21%	R\$ 207,54	R\$ 39,87	R\$ 247,41	R\$ 398,70	R\$ 2.075,40	R\$ 2.474,10		
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
2.11.1	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
2.11.1.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	3,27	19,21%	R\$ 286,64	R\$ 55,06	R\$ 341,70	R\$ 937,31	R\$ 180,05	R\$ 1.117,36		
2.11.1.2	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	0,50	19,21%	R\$ 734,58	R\$ 141,11	R\$ 875,69	R\$ 367,29	R\$ 70,55	R\$ 437,84		
2.11.1.3	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 523,25	R\$ 100,52	R\$ 623,77	R\$ 523,25	R\$ 100,52	R\$ 623,77		
2.11.1.4	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 1.322,72	R\$ 254,09	R\$ 1.576,81	R\$ 1.322,72	R\$ 254,09	R\$ 1.576,81		
2.11.1.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 534,80	R\$ 102,74	R\$ 637,54	R\$ 534,80	R\$ 102,74	R\$ 637,54		
2.11.1.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 1.136,67	R\$ 218,35	R\$ 1.355,02	R\$ 1.136,67	R\$ 218,35	R\$ 1.355,02		
2.11.1.7	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 481,73	R\$ 92,54	R\$ 574,27	R\$ 481,73	R\$ 92,54	R\$ 574,27		
2.11.1.8	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.80x0.60)m	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 494,76	R\$ 95,04	R\$ 589,80	R\$ 494,76	R\$ 95,04	R\$ 589,80		
2.11.2	TUBOS DE PVC													
2.11.2.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	73,40	19,21%	R\$ 23,24	R\$ 4,46	R\$ 27,70	R\$ 1.705,82	R\$ 327,36	R\$ 2.033,18		
2.11.2.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	32,70	19,21%	R\$ 29,26	R\$ 5,62	R\$ 34,88	R\$ 956,80	R\$ 183,78	R\$ 1.140,58		
2.11.2.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,10	19,21%	R\$ 16,13	R\$ 3,10	R\$ 19,23	R\$ 114,52	R\$ 22,01	R\$ 136,53		
2.11.2.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	10,00	19,21%	R\$ 21,61	R\$ 4,15	R\$ 25,76	R\$ 216,10	R\$ 41,50	R\$ 257,60		
2.11.2.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	9,80	19,21%	R\$ 33,71	R\$ 6,48	R\$ 40,19	R\$ 330,36	R\$ 63,50	R\$ 393,86		
2.11.2.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	5,00	19,21%	R\$ 36,95	R\$ 7,10	R\$ 44,05	R\$ 184,75	R\$ 35,50	R\$ 220,25		
2.11.3	CONEXÕES DE PVC													
2.11.3.1	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 8,61	R\$ 1,65	R\$ 10,26	R\$ 17,22	R\$ 3,30	R\$ 13,92		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		SEM BDI		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI
	89726	ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022												
2.11.3.2	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 12,59	R\$ 2,42	R\$ 15,01	R\$ 12,59	R\$ 12,59	R\$ 2,42	R\$ 15,01	R\$ 2,42
2.11.3.3	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	6,00	19,21%	R\$ 17,74	R\$ 3,41	R\$ 21,15	R\$ 106,44	R\$ 106,44	R\$ 20,46	R\$ 126,90	R\$ 20,46
2.11.3.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00	19,21%	R\$ 8,50	R\$ 1,63	R\$ 10,13	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 16,30	R\$ 101,30	R\$ 16,30
2.11.3.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	14,00	19,21%	R\$ 12,24	R\$ 2,35	R\$ 14,59	R\$ 171,36	R\$ 171,36	R\$ 32,90	R\$ 204,26	R\$ 32,90
2.11.3.6	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	15,00	19,21%	R\$ 17,29	R\$ 3,32	R\$ 20,61	R\$ 259,35	R\$ 259,35	R\$ 49,80	R\$ 309,15	R\$ 49,80
2.11.3.7	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 11,95	R\$ 2,30	R\$ 14,25	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 2,30	R\$ 14,25	R\$ 2,30
2.11.3.8	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	8,00	19,21%	R\$ 28,39	R\$ 5,45	R\$ 33,84	R\$ 227,12	R\$ 227,12	R\$ 43,60	R\$ 270,72	R\$ 43,60
2.11.3.9	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	5,00	19,21%	R\$ 7,02	R\$ 1,35	R\$ 8,37	R\$ 35,10	R\$ 35,10	R\$ 6,75	R\$ 41,85	R\$ 6,75
2.11.3.10	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	16,00	19,21%	R\$ 10,59	R\$ 2,03	R\$ 12,62	R\$ 169,44	R\$ 169,44	R\$ 32,48	R\$ 201,92	R\$ 32,48
2.11.3.11	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 23,31	R\$ 4,48	R\$ 27,79	R\$ 23,31	R\$ 23,31	R\$ 4,48	R\$ 27,79	R\$ 4,48
2.11.3.12	C2361	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	19,21%	R\$ 30,73	R\$ 5,90	R\$ 36,63	R\$ 153,65	R\$ 153,65	R\$ 29,50	R\$ 183,15	R\$ 29,50
2.11.3.13	C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 24,49	R\$ 4,70	R\$ 29,19	R\$ 24,49	R\$ 24,49	R\$ 4,70	R\$ 29,19	R\$ 4,70
2.11.3.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	12,00	19,21%	R\$ 13,27	R\$ 2,55	R\$ 15,82	R\$ 159,24	R\$ 159,24	R\$ 30,60	R\$ 189,84	R\$ 30,60



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (OE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI
2.11.4	REGISTRO E VÁLVULAS											
2.11.4.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	19,21%	R\$ 47,03	R\$ 9,03	R\$ 56,06	R\$ 597,37	R\$ 114,71	R\$ 712,08
2.11.4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 59,41	R\$ 11,41	R\$ 70,82	R\$ 118,82	R\$ 72,24	R\$ 448,48
2.11.4.3	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 102,31	R\$ 19,65	R\$ 121,96	R\$ 102,31	R\$ 19,65	R\$ 141,64
2.11.5	POÇOS E CAIXAS											
2.11.5.1	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 45,39	R\$ 8,72	R\$ 54,11	R\$ 90,78	R\$ 17,44	R\$ 108,22
2.11.5.2	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	5,00	19,21%	R\$ 55,65	R\$ 10,69	R\$ 66,34	R\$ 278,25	R\$ 53,45	R\$ 331,70
2.11.5.3	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 202,68	R\$ 38,93	R\$ 241,61	R\$ 202,68	R\$ 38,93	R\$ 241,61
2.12	PINTURA											
2.12.1	TETO											
2.12.1.1	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	45,48	19,21%	R\$ 10,75	R\$ 2,07	R\$ 12,82	R\$ 488,91	R\$ 94,14	R\$ 583,05
2.12.1.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	45,48	19,21%	R\$ 20,02	R\$ 3,85	R\$ 23,87	R\$ 910,51	R\$ 175,10	R\$ 1.085,61
2.12.2	PARADE											
2.12.2.1	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	271,02	19,21%	R\$ 8,33	R\$ 1,60	R\$ 9,93	R\$ 2.257,60	R\$ 433,63	R\$ 2.691,23
2.12.2.2	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	282,02	19,21%	R\$ 13,98	R\$ 2,69	R\$ 16,67	R\$ 3.942,64	R\$ 758,63	R\$ 4.701,27
2.12.2.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	259,46	19,21%	R\$ 12,31	R\$ 2,36	R\$ 14,67	R\$ 3.193,95	R\$ 612,33	R\$ 3.806,28
2.12.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS											
2.12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,74	19,21%	R\$ 44,45	R\$ 8,54	R\$ 52,99	R\$ 966,34	R\$ 185,66	R\$ 1.152,00
2.13	COMBATE A INCÊNDIO											
2.13.1	SINALIZAÇÃO											
2.13.1.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	6,00	19,21%	R\$ 57,40	R\$ 11,03	R\$ 68,43	R\$ 344,40	R\$ 66,18	R\$ 410,58
2.13.1.2	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	20,00	19,21%	R\$ 11,55	R\$ 2,22	R\$ 13,77	R\$ 231,00	R\$ 44,40	R\$ 275,40
2.13.2	EQUIPAMENTOS											
2.13.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU	SEINFRA	UN	5,00	19,21%	R\$ 539,57	R\$ 103,65	R\$ 643,22	R\$ 2.697,85	R\$ 518,25	R\$ 3.216,10



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C1359	6KG								
2.14	CLIMATIZAÇÃO									
2.14.1	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS									
2.14.1.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	54,42	19,21%	R\$ 7,89	R\$ 9,41	R\$ 429,37	R\$ 512,09
2.14.1.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	54,42	19,21%	R\$ 6,09	R\$ 7,26	R\$ 331,42	R\$ 395,09
2.14.2	CABOS									
2.14.2.1	CPMH - 14	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 9020, 4x2,5mm2, 0,6/1,0KV 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	37,10	19,21%	R\$ 10,89	R\$ 12,74	R\$ 396,60	R\$ 472,65
2.14.3	REDE FRIGORIGENA									
2.14.3.1	C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	8,40	19,21%	R\$ 46,88	R\$ 55,89	R\$ 393,79	R\$ 469,48
2.14.3.2	C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	25,60	19,21%	R\$ 36,44	R\$ 43,44	R\$ 932,86	R\$ 1.112,06
2.14.3.3	C4777	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	28,70	19,21%	R\$ 37,72	R\$ 44,97	R\$ 1.082,56	R\$ 1.290,64
2.14.3.4	C4779	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	11,50	19,21%	R\$ 54,10	R\$ 64,49	R\$ 622,15	R\$ 741,63
2.14.4	DRENOS DE AR CONDICIONADO									
2.14.4.1	CPMH - 25	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	Composições Próprias	UN	10,00	19,21%	R\$ 91,31	R\$ 108,85	R\$ 913,10	R\$ 1.088,50
2.14.5	MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO									
2.14.5.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2021 - PE - BDI = 13,84	SINAPI	UN	3,00	13,84%	R\$ 1.567,24	R\$ 1.784,15	R\$ 4.701,72	R\$ 5.352,45
2.14.5.2	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2021 - PE - BDI = 13,84	SINAPI	UN	2,00	13,84%	R\$ 1.735,53	R\$ 1.975,73	R\$ 3.471,06	R\$ 3.951,46
2.14.5.3	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 13,84	SEINFRA	UN	2,00	13,84%	R\$ 4.627,37	R\$ 5.267,80	R\$ 9.254,74	R\$ 10.535,60
2.14.5.4	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 13,84	SEINFRA	UN	1,00	13,84%	R\$ 4.828,30	R\$ 5.496,54	R\$ 4.828,30	R\$ 5.668,24
2.14.5.5	103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	13,84%	R\$ 6.972,94	R\$ 7.937,99	R\$ 6.972,94	R\$ 8.065,05



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES)
LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,94- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	103266	AF_11/2021_PE - BDI = 13,84										
2.15	LIMPEZA											
2.15.1	LIMPEZA FINAL											
2.15.1.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	SINAPI	M2	326,12	19,21%	R\$ 2,14	R\$ 0,41	R\$ 2,55	R\$ 697,90	R\$ 133,71	R\$ 831,61
2.16	URBANIZAÇÃO											
2.16.1	URBANIZAÇÃO											
2.16.1.1	CPMH - 23	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO	Composições Próprias	UN	1,00	19,21%	R\$ 1.212,59	R\$ 232,94	R\$ 1.445,53	R\$ 1.212,59	R\$ 232,94	R\$ 1.445,53
3	AMPLIAÇÃO											
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO											
3.1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	71,15	19,21%	R\$ 7,12	R\$ 1,37	R\$ 8,49	R\$ 506,59	R\$ 97,47	R\$ 604,06
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA											
3.1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,52	19,21%	R\$ 53,59	R\$ 10,31	R\$ 64,00	R\$ 618,51	R\$ 118,77	R\$ 737,28
3.1.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,97	19,21%	R\$ 34,44	R\$ 6,62	R\$ 41,06	R\$ 205,61	R\$ 39,52	R\$ 245,13
3.1.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,57	19,21%	R\$ 76,19	R\$ 14,64	R\$ 90,83	R\$ 119,62	R\$ 22,98	R\$ 142,60
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
3.2.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES											
3.2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	8,30	19,21%	R\$ 101,58	R\$ 19,51	R\$ 121,09	R\$ 843,11	R\$ 161,94	R\$ 1.005,05
3.2.1.2	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	16,19	19,21%	R\$ 26,70	R\$ 5,13	R\$ 31,83	R\$ 432,27	R\$ 83,06	R\$ 515,33
3.2.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,31	19,21%	R\$ 399,84	R\$ 76,77	R\$ 476,61	R\$ 123,89	R\$ 23,80	R\$ 147,69
3.2.2	FORMAS											
3.2.2.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATÁ, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	8,90	19,21%	R\$ 128,18	R\$ 24,62	R\$ 152,80	R\$ 1.140,80	R\$ 219,12	R\$ 1.359,92
3.2.2.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA	SINAPI	M2	34,26	19,21%	R\$ 89,82	R\$ 17,25	R\$ 107,07	R\$ 3.077,23	R\$ 590,99	R\$ 3.668,22



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

-- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2.

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI-%	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI
	96542	COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024										
3.2.2.3	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	16,95	19,21%	R\$ 75,79	R\$ 14,56	R\$ 90,35	R\$ 1.284,64	R\$ 246,79	R\$ 1.531,43
3.2.3	ARMADURAS											
3.2.3.1	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	20,46	19,21%	R\$ 13,73	R\$ 2,84	R\$ 16,37	R\$ 280,92	R\$ 54,01	R\$ 334,93
3.2.3.2	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	64,41	19,21%	R\$ 10,76	R\$ 2,07	R\$ 12,83	R\$ 693,05	R\$ 133,33	R\$ 826,38
3.2.3.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	15,93	19,21%	R\$ 9,36	R\$ 1,80	R\$ 11,16	R\$ 149,10	R\$ 28,68	R\$ 177,78
3.2.4	CONCRETO											
3.2.4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,39	19,21%	R\$ 399,64	R\$ 76,77	R\$ 476,41	R\$ 155,86	R\$ 29,94	R\$ 185,80
3.2.4.2	C0843	CONCRETO PMBIR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,16	19,21%	R\$ 391,60	R\$ 75,23	R\$ 466,83	R\$ 2.020,66	R\$ 388,18	R\$ 2.408,84
3.2.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,18	19,21%	R\$ 175,28	R\$ 33,67	R\$ 208,95	R\$ 907,95	R\$ 174,41	R\$ 1.082,36
3.3	SUPERESTRUTURAS											
3.3.1	FORMAS											
3.3.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	38,42	19,21%	R\$ 75,79	R\$ 14,56	R\$ 90,35	R\$ 2.911,85	R\$ 559,40	R\$ 3.471,25
3.3.1.2	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	34,26	19,21%	R\$ 154,57	R\$ 29,69	R\$ 184,26	R\$ 5.295,57	R\$ 1.017,18	R\$ 6.312,75
3.3.2	ARMADURAS											
3.3.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	72,65	19,21%	R\$ 11,01	R\$ 2,12	R\$ 13,13	R\$ 799,88	R\$ 154,01	R\$ 953,89
3.3.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	68,83	19,21%	R\$ 8,77	R\$ 1,68	R\$ 10,45	R\$ 603,64	R\$ 115,63	R\$ 719,27
3.3.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	SINAPI	KG	49,91	19,21%	R\$ 7,61	R\$ 1,46	R\$ 9,07	R\$ 379,82	R\$ 72,86	R\$ 452,68



BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL

73,07	RESERVA	05
58,70	R\$ 2.815,54	
20,37	R\$ 1.987,54	
	R\$ 0,00	
		Página: 18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2 -

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.6.1.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,60	19,21%	R\$ 192,94	R\$ 37,06	R\$ 230,00	R\$ 694,58	R\$ 133,42	R\$ 828,00
3.6.2	FERRO											
3.6.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	8,86	19,21%	R\$ 210,58	R\$ 40,45	R\$ 251,03	R\$ 1.865,74	R\$ 358,39	R\$ 2.224,13
3.6.3	VIDROS											
3.6.3.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,86	19,21%	R\$ 110,98	R\$ 21,32	R\$ 132,30	R\$ 317,40	R\$ 60,98	R\$ 378,38
3.7	REVESTIMENTOS											
3.7.1	PAREDE											
3.7.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	243,01	19,21%	R\$ 7,12	R\$ 1,37	R\$ 8,49	R\$ 1.730,23	R\$ 332,92	R\$ 2.063,15
3.7.1.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	74,98	19,21%	R\$ 35,73	R\$ 6,86	R\$ 42,59	R\$ 2.675,46	R\$ 513,68	R\$ 3.189,14
3.7.1.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	168,11	19,21%	R\$ 37,59	R\$ 7,22	R\$ 44,81	R\$ 6.319,25	R\$ 1.213,76	R\$ 7.533,01
3.7.1.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	28,17	19,21%	R\$ 52,56	R\$ 10,10	R\$ 62,66	R\$ 1.480,62	R\$ 284,51	R\$ 1.765,13
3.7.1.5	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	44,77	19,21%	R\$ 62,54	R\$ 12,01	R\$ 74,55	R\$ 2.799,92	R\$ 537,68	R\$ 3.337,60
3.7.2	ARGAMASSA PARA TETO											
3.7.2.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	58,88	19,21%	R\$ 43,01	R\$ 8,26	R\$ 51,27	R\$ 2.532,43	R\$ 486,35	R\$ 3.018,78
3.8	PISOS											
3.8.1	PISOS											
3.8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,88	19,21%	R\$ 538,97	R\$ 103,54	R\$ 642,51	R\$ 2.091,20	R\$ 401,74	R\$ 2.492,94
3.8.1.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	64,70	19,21%	R\$ 24,96	R\$ 4,79	R\$ 29,75	R\$ 1.614,91	R\$ 309,91	R\$ 1.924,82
3.8.1.3	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	64,70	19,21%	R\$ 54,28	R\$ 10,43	R\$ 64,71	R\$ 3.511,92	R\$ 674,82	R\$ 4.186,74



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA-ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8.1.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	6,00	19,21%	R\$ 67,40	R\$ 12,95	R\$ 80,35	R\$ 404,40	R\$ 77,70	R\$ 482,10
3.8.1.5	98695	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	SINAPI	M	3,82	19,21%	R\$ 59,42	R\$ 11,41	R\$ 70,83	R\$ 226,98	R\$ 43,59	R\$ 270,57
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
3.9.1	QUADROS E ACESSÓRIOS											
3.9.1.1	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 504,54	R\$ 96,92	R\$ 601,46	R\$ 504,54	R\$ 96,92	R\$ 601,46
3.9.1.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	6,00	19,21%	R\$ 1,28	R\$ 0,25	R\$ 1,53	R\$ 7,68	R\$ 1,50	R\$ 9,18
3.9.1.3	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	1,00	19,21%	R\$ 3,45	R\$ 0,66	R\$ 4,11	R\$ 3,45	R\$ 0,66	R\$ 4,11
3.9.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS											
3.9.2.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	SINAPI	UN	3,00	19,21%	R\$ 10,31	R\$ 1,98	R\$ 12,29	R\$ 30,93	R\$ 5,94	R\$ 36,87
3.9.2.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	14,00	19,21%	R\$ 17,03	R\$ 3,27	R\$ 20,30	R\$ 238,42	R\$ 45,78	R\$ 284,20
3.9.2.3	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	6,00	19,21%	R\$ 30,73	R\$ 5,90	R\$ 36,63	R\$ 184,38	R\$ 35,40	R\$ 219,78
3.9.2.4	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 33,05	R\$ 6,35	R\$ 39,40	R\$ 66,10	R\$ 12,70	R\$ 78,80
3.9.2.5	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	10,00	19,21%	R\$ 22,14	R\$ 4,25	R\$ 26,39	R\$ 221,40	R\$ 42,50	R\$ 263,90
3.9.2.6	CPMH - 05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	19,21%	R\$ 305,45	R\$ 58,68	R\$ 364,13	R\$ 610,90	R\$ 117,36	R\$ 728,26
3.9.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
3.9.3.1	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	30,00	19,21%	R\$ 35,88	R\$ 6,89	R\$ 42,77	R\$ 1.076,40	R\$ 206,70	R\$ 1.283,10
3.9.4	CABOS E ACESSÓRIOS											
3.9.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	449,81	19,21%	R\$ 3,51	R\$ 0,67	R\$ 4,18	R\$ 1.578,83	R\$ 301,38	R\$ 1.880,21
3.9.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	29,29	19,21%	R\$ 5,31	R\$ 1,02	R\$ 6,33	R\$ 155,53	R\$ 29,88	R\$ 185,41



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.9.4.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	177,30	19,21%	R\$ 5,64	R\$ 1,08	R\$ 6,72	R\$ 999,97	R\$ 191,49	R\$ 1.191,46
3.9.5	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS									R\$ 2.365,78	R\$ 454,43	R\$ 2.820,21
3.9.5.1	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	19,21%	R\$ 92,99	R\$ 17,86	R\$ 110,85	R\$ 278,97	R\$ 53,58	R\$ 332,55
3.9.5.2	CPMH-09	ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W, COMPLETA	Composições Próprias	UN	8,00	19,21%	R\$ 193,45	R\$ 37,16	R\$ 230,61	R\$ 1.547,60	R\$ 297,28	R\$ 1.844,88
3.9.5.3	C4384	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	19,21%	R\$ 171,80	R\$ 33,00	R\$ 204,80	R\$ 515,40	R\$ 99,00	R\$ 614,40
3.9.5.4	101632	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	1,00	19,21%	R\$ 23,81	R\$ 4,57	R\$ 28,38	R\$ 23,81	R\$ 4,57	R\$ 28,38
3.9.6	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS									R\$ 904,02	R\$ 173,66	R\$ 1.077,68
3.9.6.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 7,75	R\$ 1,49	R\$ 9,24	R\$ 15,50	R\$ 2,98	R\$ 18,48
3.9.6.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00	19,21%	R\$ 9,59	R\$ 1,84	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.6.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	19,21%	R\$ 9,59	R\$ 1,84	R\$ 11,43	R\$ 76,72	R\$ 14,72	R\$ 91,44
3.9.6.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00	19,21%	R\$ 54,37	R\$ 10,44	R\$ 64,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.6.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	19,21%	R\$ 82,77	R\$ 15,90	R\$ 98,67	R\$ 331,08	R\$ 63,60	R\$ 394,68
3.9.6.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	19,21%	R\$ 111,77	R\$ 21,47	R\$ 133,24	R\$ 447,08	R\$ 85,88	R\$ 532,96
3.9.6.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	4,00	19,21%	R\$ 8,41	R\$ 1,62	R\$ 10,03	R\$ 33,64	R\$ 6,48	R\$ 40,12
3.9.7	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS									R\$ 692,22	R\$ 132,99	R\$ 825,21
3.9.7.1	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	19,21%	R\$ 17,78	R\$ 3,42	R\$ 21,20	R\$ 71,12	R\$ 13,68	R\$ 84,80
3.9.7.2	91996	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	14,00	19,21%	R\$ 31,34	R\$ 6,02	R\$ 37,36	R\$ 438,76	R\$ 84,28	R\$ 523,04
3.9.7.3	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	19,21%	R\$ 41,60	R\$ 7,99	R\$ 49,59	R\$ 124,80	R\$ 23,97	R\$ 148,77



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.9.7.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 15,29	R\$ 2,94	R\$ 30,58	R\$ 5,88	R\$ 36,46
3.9.7.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 26,96	R\$ 5,18	R\$ 26,96	R\$ 5,18	R\$ 32,14
3.9.8	MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 441,25
3.9.8.1	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,20	19,21%	R\$ 53,69	R\$ 10,31	R\$ 64,00	R\$ 43,30	R\$ 268,80
3.9.8.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,20	19,21%	R\$ 34,44	R\$ 6,62	R\$ 144,65	R\$ 27,80	R\$ 172,45
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO										R\$ 8.514,08
3.10.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS										R\$ 512,16
3.10.1.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	19,21%	R\$ 10,31	R\$ 1,98	R\$ 41,24	R\$ 7,92	R\$ 49,16
3.10.1.2	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 30,73	R\$ 5,90	R\$ 61,46	R\$ 11,80	R\$ 73,26
3.10.1.3	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	8,00	19,21%	R\$ 1,45	R\$ 0,28	R\$ 11,60	R\$ 2,24	R\$ 13,84
3.10.1.4	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR	2,00	19,21%	R\$ 5,40	R\$ 1,04	R\$ 10,80	R\$ 2,08	R\$ 12,88
3.10.1.5	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 152,26	R\$ 29,25	R\$ 304,52	R\$ 58,50	R\$ 363,02
3.10.2	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS										R\$ 2.000,99
3.10.2.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	31,59	19,21%	R\$ 26,43	R\$ 5,08	R\$ 834,92	R\$ 160,48	R\$ 995,40
3.10.2.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	9,93	19,21%	R\$ 45,18	R\$ 8,68	R\$ 448,64	R\$ 86,19	R\$ 534,83
3.10.2.3	90460	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	19,55	19,21%	R\$ 20,20	R\$ 3,88	R\$ 394,91	R\$ 75,85	R\$ 470,76
3.10.3	CABOS E ACESSÓRIOS										R\$ 551,99
3.10.3.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	SINAPI	M	96,84	19,21%	R\$ 4,78	R\$ 0,92	R\$ 482,90	R\$ 89,09	R\$ 551,99
3.10.4	TOMADAS										R\$ 406,86
3.10.4.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 33,65	R\$ 6,46	R\$ 67,30	R\$ 12,92	R\$ 80,22
3.10.4.2	CPM-H- 16	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	19,21%	R\$ 68,29	R\$ 13,12	R\$ 273,16	R\$ 52,18	R\$ 325,34



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.10.5	MOVIMENTO DE TERRA									
3.10.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,72	19,21%	R\$ 53,69	R\$ 10,31	R\$ 64,00	R\$ 75,64
3.10.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,72	19,21%	R\$ 34,44	R\$ 6,62	R\$ 41,06	R\$ 46,08
3.10.6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS									
3.10.6.1	CPMH- 18	RACK DE PAREDE 12U/19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	19,21%	R\$ 475,36	R\$ 91,32	R\$ 566,68	R\$ 668,00
3.10.6.2	CPMH- 17	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL, CAT6, 24 PORTAS 10/100/1000 + 02 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	19,21%	R\$ 890,01	R\$ 170,97	R\$ 1.060,98	R\$ 1.219,96
3.10.6.3	CPMH- 19	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ DE 1,0M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	10,00	19,21%	R\$ 14,75	R\$ 2,83	R\$ 17,58	R\$ 175,80
3.10.6.4	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 774,27	R\$ 148,74	R\$ 923,01	R\$ 1.846,02
3.10.6.5	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	3,00	19,21%	R\$ 26,86	R\$ 5,16	R\$ 32,02	R\$ 96,06
3.10.6.6	C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 76,54	R\$ 14,70	R\$ 91,24	R\$ 91,24
3.10.6.7	C4567	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 58,45	R\$ 11,23	R\$ 69,68	R\$ 69,68
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
3.11.1	ACESSÓRIOS									
3.11.1.1	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 1.322,72	R\$ 254,09	R\$ 1.576,81	R\$ 2.214,35
3.11.1.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 534,80	R\$ 102,74	R\$ 637,54	R\$ 637,54
3.11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC									
3.11.2.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	8,50	19,21%	R\$ 23,24	R\$ 4,46	R\$ 27,70	R\$ 235,45
3.11.2.2	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 13,27	R\$ 2,55	R\$ 15,82	R\$ 31,64
3.11.2.3	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	19,21%	R\$ 28,39	R\$ 5,45	R\$ 33,84	R\$ 67,68
3.11.2.4	C2360	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 23,31	R\$ 4,48	R\$ 27,79	R\$ 27,79
3.11.2.5	C2361	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=75x50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 30,73	R\$ 5,90	R\$ 36,63	R\$ 5,90
3.11.3	REGISTRO E VÁLVULAS									
									R\$ 94,06	R\$ 112,12



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.11.3.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 47,03	R\$ 56,06	R\$ 94,06	R\$ 112,12
3.11.4	POÇOS E CAIXAS									
3.11.4.1	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 45,39	R\$ 54,11	R\$ 45,39	R\$ 54,11
3.11.4.2	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	19,21%	R\$ 55,65	R\$ 66,34	R\$ 55,65	R\$ 66,34
3.11.5	OUTROS ELEMENTOS									
3.11.5.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	19,21%	R\$ 232,15	R\$ 276,75	R\$ 464,30	R\$ 553,50
3.11.5.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	19,21%	R\$ 243,55	R\$ 290,34	R\$ 487,10	R\$ 580,68
3.12	PINTURA									
3.12.1	PAREDE									
3.12.1.1	104641	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	SINAPI	M2	71,05	19,21%	R\$ 8,33	R\$ 9,93	R\$ 591,85	R\$ 705,53
3.12.1.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	SINAPI	M2	140,64	19,21%	R\$ 10,98	R\$ 13,09	R\$ 1.544,23	R\$ 1.840,98
3.12.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	SINAPI	M2	71,05	19,21%	R\$ 15,36	R\$ 18,31	R\$ 1.091,33	R\$ 1.300,93
3.12.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS									
3.12.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,86	19,21%	R\$ 44,45	R\$ 52,99	R\$ 393,83	R\$ 469,49
3.13	COMBATE A INCÊNDIO									
3.13.1	SINALIZAÇÃO									
3.13.1.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 57,40	R\$ 68,43	R\$ 114,80	R\$ 136,86
3.13.1.2	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	7,00	19,21%	R\$ 11,55	R\$ 13,77	R\$ 80,85	R\$ 96,39
3.13.2	EQUIPAMENTOS									
3.13.2.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PÓ QUIMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	19,21%	R\$ 539,57	R\$ 643,22	R\$ 1.079,14	R\$ 1.286,44
3.14	CLIMATIZAÇÃO									
3.14.1	CABOS									
3.14.1.1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	2,00	19,21%	R\$ 8,39	R\$ 10,00	R\$ 16,78	R\$ 20,00
3.14.2	REDE FRIGORÍGENA									
							R\$ 616,91	R\$ 735,40	R\$ 1.037,46	R\$ 1.286,67



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (OE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.14.2.1	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	5,20	19,21%	R\$ 46,88	R\$ 9,01	R\$ 55,89	R\$ 243,78	R\$ 46,85	R\$ 290,63
3.14.2.2	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	5,20	19,21%	R\$ 36,44	R\$ 7,00	R\$ 43,44	R\$ 189,49	R\$ 36,40	R\$ 225,89
3.14.2.3	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	2,00	19,21%	R\$ 37,72	R\$ 7,25	R\$ 44,97	R\$ 75,44	R\$ 14,50	R\$ 89,94
3.14.2.4	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	2,00	19,21%	R\$ 54,10	R\$ 10,39	R\$ 64,49	R\$ 108,20	R\$ 20,78	R\$ 128,98
3.14.3	DRENOS DE AR CONDICIONADO											
3.14.3.1	CPMH - 25	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	Composições Próprias	UN	2,00	19,21%	R\$ 91,31	R\$ 17,54	R\$ 108,85	R\$ 182,62	R\$ 35,08	R\$ 217,70
3.14.4	MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO											
3.14.4.1	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/F 11/2021 PE - BDI = 13,84	SINAPI	UN	1,00	13,84%	R\$ 1.735,53	R\$ 240,20	R\$ 1.975,73	R\$ 1.735,53	R\$ 240,20	R\$ 1.975,73
3.14.4.2	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 13,84	SEINFRA	UN	1,00	13,84%	R\$ 4.627,37	R\$ 640,43	R\$ 5.267,80	R\$ 4.627,37	R\$ 640,43	R\$ 5.267,80
VALOR TOTAL:											R\$ 476.701,63	


Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Um reais e Sessenta e Três centavos

PAULO
SERGIO
PEREIRA:736
53748372

Assinado de
forma digital por
PAULO SERGIO
PEREIRA:736537
48372

VINICIUS WAGNER
CAVALCANTE
COSTA:037776783
25

Assinado de forma
digital por VINICIUS
WAGNER
CAVALCANTE
COSTA:03777678325



MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2.

DIAS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 19,21- SERVICOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		SEINFRA	M2		R\$ 40,51	R\$ 90,60	R\$ 131,11	R\$ 243,06	R\$ 543,60	R\$ 786,66
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0.3MM		SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 24,14	R\$ 24,14	R\$ 0,00	R\$ 24,62	R\$ 24,62
I1100	ESMALTE SINTETICO		SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,72	R\$ 19,72	R\$ 0,00	R\$ 19,72	R\$ 19,72
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"		SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 44,78	R\$ 44,77
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)		SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,00	R\$ 9,89	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 1,48
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52
									VALOR: R\$ 131,11		
									FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00		
									VALOR BDI (19.21%): R\$ 25,19		
									VALOR COM BDI: R\$ 156,30		
									QUANTIDADE (M2): 6,00		

RECEITUÁRIO MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
-MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 16,13	R\$ 16,13	R\$ 0,00	R\$ 16,13	R\$ 16,13
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	60,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 224,40	R\$ 224,40
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 139,03	R\$ 139,03	R\$ 0,00	R\$ 139,03	R\$ 139,03
00039277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,27	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 8,27	R\$ 8,27
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60	R\$ 4,60
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 37,02	R\$ 37,02
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,19	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 67,14	R\$ 67,14
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 4,48
00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	UN	0,166620000	R\$ 0,00	R\$ 44,77	R\$ 44,77	R\$ 0,00	R\$ 7,46	R\$ 7,46
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 53,11	R\$ 53,11	R\$ 0,00	R\$ 53,11	R\$ 53,11
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,55	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 7,65	R\$ 7,65
00041196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 377,69	R\$ 377,69	R\$ 0,00	R\$ 377,69	R\$ 377,69
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2019	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 107,36	R\$ 287,81	R\$ 395,17	R\$ 107,36	R\$ 287,81	R\$ 395,17



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTÊ	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		R\$ 1.400,56
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 269,05
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 1.669,61
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		1,00
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 68,84	R\$ 0,00	R\$ 68,84	R\$ 678,07	R\$ 0,00	R\$ 678,07
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
					VALOR:			VALOR:		R\$ 68,84
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 13,22
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 82,06
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		9,85
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,96	R\$ 2,34	R\$ 7,30	R\$ 157,63	R\$ 74,36	R\$ 231,99
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,06030000	R\$ 19,67	R\$ 7,49	R\$ 27,16	R\$ 1,19	R\$ 0,45	R\$ 1,64
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,07880000	R\$ 19,67	R\$ 9,84	R\$ 29,51	R\$ 1,55	R\$ 0,78	R\$ 2,33
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03230000	R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 0,67	R\$ 0,26	R\$ 0,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,55	R\$ 0,95	R\$ 2,40
					VALOR:			VALOR:		R\$ 2,40



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO-TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3		R\$ 63,04	R\$ 28,98	R\$ 92,02	R\$ 42,87	R\$ 19,70	R\$ 62,57
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	1,16620000	R\$ 19,67	R\$ 7,49	R\$ 27,16	R\$ 22,94	R\$ 8,73	R\$ 31,67
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	1,51220000	R\$ 19,67	R\$ 9,84	R\$ 29,51	R\$ 29,74	R\$ 14,88	R\$ 44,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09470000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 1,98	R\$ 0,75	R\$ 2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58730000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 8,39	R\$ 4,59	R\$ 12,98
					VALOR:			R\$ 92,02		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 17,68		
					VALOR COM BDI:			R\$ 109,70		
					QUANTIDADE (M3):			0,68		

C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2		R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 295,04	R\$ 0,00	R\$ 295,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,67
					VALOR:			R\$ 5,73		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 6,83
								QUANTIDADE (M2):		51,49
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2		R\$ 61,13	R\$ 0,00	R\$ 61,13	R\$ 379,01	R\$ 0,00	R\$ 379,01
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 10,48	R\$ 0,00	R\$ 10,48
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65
					VALOR:			VALOR:		R\$ 61,13
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 11,74
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 72,87
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		6,20
C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 208,35	R\$ 0,00	R\$ 208,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,89	R\$ 0,00	R\$ 12,89
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 16,21
					VALOR:			VALOR:		R\$ 41,67
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 8,00
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 49,67
					QUANTIDADE (PT):			QUANTIDADE (PT):		5,00
C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT		R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29	R\$ 201,45	R\$ 0,00	R\$ 201,45



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (OE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,450000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 12,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,720000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 14,59
								VALOR:		R\$ 40,29
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 7,74
								VALOR COM BDI:		R\$ 48,03
								QUANTIDADE (PT):		5,00

C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	SEINFRA	M2		R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 1.481,69	R\$ 0,00	R\$ 1.481,69
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,030000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81
								VALOR:		R\$ 7,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,51
								QUANTIDADE (M2):		207,52

C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 29,83	R\$ 0,00	R\$ 29,83	R\$ 131,25	R\$ 0,00	R\$ 131,25
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,130000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,300000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 26,34	R\$ 0,00	R\$ 26,34
								VALOR:		R\$ 29,83
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 5,74



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, LÍZICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		
					R\$ 35,56			R\$ 35,56		
					4,40			4,40		

97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,87	R\$ 4,25	R\$ 13,12	R\$ 17,74	R\$ 8,50	R\$ 26,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,02	R\$ 1,05	R\$ 4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,85	R\$ 3,20	R\$ 9,05
					VALOR:			VALOR:		
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		
					2,00			2,00		

97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 1,10	R\$ 0,53	R\$ 1,63	R\$ 3,30	R\$ 1,59	R\$ 4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,73	R\$ 0,40	R\$ 1,13
					VALOR:			VALOR:		
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		
					3,00			3,00		

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2		R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 18,36	R\$ 604,78	R\$ 0,00	R\$ 604,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA LÍZICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2.

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 16,21
					VALOR:			R\$ 18,36		R\$ 18,36
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 3,53		R\$ 3,53
					VALOR COM BDI:			R\$ 21,89		R\$ 21,89
					QUANTIDADE (M2):			32,94		32,94

C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 33,35	R\$ 0,00	R\$ 33,35
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 5,37
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 4,05
					VALOR:			R\$ 9,42		R\$ 9,42
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 1,81		R\$ 1,81
					VALOR COM BDI:			R\$ 11,23		R\$ 11,23
					QUANTIDADE (M2):			3,54		3,54

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3		R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 1.446,41	R\$ 0,00	R\$ 1.446,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,650000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69
					VALOR:			R\$ 53,69		R\$ 53,69
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 10,31		R\$ 10,31
					VALOR COM BDI:			R\$ 64,00		R\$ 64,00
					QUANTIDADE (M3):			8,94		8,94



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.22.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 77,57	R\$ 24,01	R\$ 101,58	R\$ 1.238,02	R\$ 383,20	R\$ 1.621,22
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 2,13
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 3,65	R\$ 3,65
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 2,72
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 15,51	R\$ 15,51
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 37,28
VALOR:								R\$ 101,58		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (19,21%):								R\$ 19,51		
VALOR COM BDI:								R\$ 121,09		
QUANTIDADE (M2):								15,96		


C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3		R\$ 343,49	R\$ 144,10	R\$ 487,59	R\$ 1.580,05	R\$ 662,86	R\$ 2.242,91
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 18,86	R\$ 18,86
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 48,18	R\$ 48,18
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 70,05	R\$ 70,05	R\$ 0,00	R\$ 77,05	R\$ 77,05
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 161,16	R\$ 0,00	R\$ 161,16
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 182,34	R\$ 0,00	R\$ 182,34
VALOR:								R\$ 487,59		
FRAÇÃO DE 100%:								R\$ 0,00		
VALOR BDI (19,21%):								R\$ 93,67		
VALOR COM BDI:								R\$ 581,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		4,60
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$ 202,60	R\$ 197,04	R\$ 399,64	R\$ 218,81	R\$ 212,80	R\$ 431,61
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 40,21	R\$ 40,21
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 60,03	R\$ 60,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 96,80	R\$ 96,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 202,60	R\$ 0,00	R\$ 202,60
					VALOR:			VALOR:		R\$ 399,64
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 76,77
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 476,41
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		1,08
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2		R\$ 29,52	R\$ 61,34	R\$ 90,86	R\$ 106,57	R\$ 221,44	R\$ 328,00
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 3,47
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,01	R\$ 29,01	R\$ 0,00	R\$ 29,01	R\$ 29,01
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 12,94	R\$ 12,94
11728	PREGO 18X27 (2.12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 8,78	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 3,63	R\$ 3,63
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 5,14
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 7,09
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 138,49	R\$ 229,97	R\$ 368,46	R\$ 4,15	R\$ 600,11	R\$ 968,11



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (OE) SINAPI 2024/08 (OE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 296,38	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 8,89
					VALOR:			R\$ 90,86		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 17,45		
					VALOR COM BDI:			R\$ 108,31		
					QUANTIDADE (M2):			3,61		

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 49,55	R\$ 11,28	R\$ 60,83	R\$ 4.027,92	R\$ 916,95	R\$ 4.944,87
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2 18000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 8,25
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 22,69
					VALOR:			R\$ 60,83		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 11,69		
					VALOR COM BDI:			R\$ 72,52		
					QUANTIDADE (M2):			81,29		

C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 0,00	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 0,00	R\$ 4.205,42	R\$ 4.205,42
I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 0,00	R\$ 55,24	R\$ 55,24

