



VIVACE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS



Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce.

PROPOSTA DE PREÇOS

VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.403.031/0001-59



VIVACE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CARTA PROPOSTA



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

A empresa **VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 18.403.031/0001-59, por seu representante legal Pablo Terceiro Nunes de Tancredo abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.07.20.1**;
 - (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
 - (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.
- Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: Contratação de Empresa Para Executar Serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Assistência Social Francisca Felipe de Almeida (CRAS Dourado), de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme projeto de engenharia, Anexo I deste Edital.

VALOR GLOBAL R\$ 204.173,55 (duzentos e quatro mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Razão Social: **VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **18.403.031/0001-59**

Endereço: Av Eusebio de Queiroz, 4808, Sala 320 Edif. Office Medical Center.

Cidade/UF: Eusébio /Ceará - CEP: 61.760-000.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Eusébio, 04 de agosto 2023.



PABLO TERCEIRO NUNES DE TANCREDO
REPRESENT. LEGAL E RESP. TÉCNICO
ENG. CIVIL RNP: 0615064078







CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
ADMINISTRAÇÃO									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 9.584,00	R\$ 12.001,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO							R\$ 9.584,00	R\$ 12.001,00
1.1.1	CPMH01-HORIZ	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	✓	100,00	R\$ 95,84	R\$ 120,01	R\$ 12.001,00
REFORMA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.415,90	R\$ 1.773,03
1.1	CANTEIRO DE OBRA							R\$ 257,18	R\$ 322,04
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	✓	2,00	R\$ 128,59	R\$ 161,02	R\$ 322,04
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 1.158,72	R\$ 1.450,99
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	✓	3,06	R\$ 52,88	R\$ 66,22	R\$ 161,81
1.2.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	✓	22,89	R\$ 14,10	R\$ 17,66	R\$ 404,24
1.2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	✓	13,65	R\$ 44,07	R\$ 55,18	R\$ 601,56
1.2.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	✓	0,28	R\$ 29,56	R\$ 37,02	R\$ 8,28
1.2.5	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	✓	2,00	R\$ 32,16	R\$ 40,27	R\$ 64,32
2	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 663,01	R\$ 830,23
2.1	FERRO							R\$ 663,01	R\$ 830,23
2.1.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	✓	3,47	R\$ 191,07	R\$ 239,26	R\$ 830,23
3	REVESTIMENTOS							R\$ 3.605,23	R\$ 4.514,23
3.1	PAREDE							R\$ 3.605,23	R\$ 4.514,23
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	✓	64,44	R\$ 5,83	R\$ 7,30	R\$ 470,41
3.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	✓	13,45	R\$ 30,60	R\$ 38,32	R\$ 515,40
3.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	✓	51,52	R\$ 32,81	R\$ 41,08	R\$ 2.116,44
3.1.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	✓	22,57	R\$ 49,96	R\$ 62,56	R\$ 1.411,98
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 8.342,44	R\$ 10.446,01
4.1	QUADROS E ACESSÓRIOS							R\$ 1.185,65	R\$ 1.484,70
4.1.1	CPMH02-HORIZ	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, DE SOBREPOR EM POSTE, EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	✓	1,00	R\$ 350,31	R\$ 438,66	R\$ 438,66
4.1.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	✓	1,00	R\$ 423,26	R\$ 530,01	R\$ 530,01
4.1.3	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	✓	2,00	R\$ 1,20	R\$ 1,50	R\$ 3,00
4.1.4	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	✓	3,00	R\$ 3,09	R\$ 3,87	R\$ 11,61



Handwritten signature.

Handwritten signature and the number '5'.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.5	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR	✓	R\$ 2,00	R\$ 6,07	R\$ 9,70	R\$ 12,14
4.1.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	SEINFRA	UN	✓	R\$ 33,00	R\$ 8,14	R\$ 214,50	R\$ 268,62
4.1.7	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	SEINFRA	UN	✓	R\$ 13,00	R\$ 8,14	R\$ 84,50	R\$ 105,82
4.1.8	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	✓	R\$ 9,00	R\$ 12,76	R\$ 91,71	R\$ 114,84
4.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
4.2.1	CPMH03-HORIZ	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X60 CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	✓	R\$ 2,00	R\$ 311,71	R\$ 390,32	R\$ 780,64
4.2.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	✓	R\$ 13,00	R\$ 7,06	R\$ 91,78	R\$ 114,92
4.2.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	✓	R\$ 4,00	R\$ 13,35	R\$ 53,40	R\$ 66,88
4.2.4	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	✓	R\$ 2,00	R\$ 68,21	R\$ 85,41	R\$ 170,82
4.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
4.3.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	✓	R\$ 42,18	R\$ 14,38	R\$ 18,01	R\$ 606,55
4.3.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	✓	R\$ 1,56	R\$ 21,76	R\$ 27,25	R\$ 33,95
4.3.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	✓	R\$ 20,28	R\$ 29,65	R\$ 37,13	R\$ 601,30
4.4	CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS								
4.4.1	CPMH04-HORIZ	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM HASTES DE AÇO COBREADO TIPO COPPERWELD 5/8"x2,40M, CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA. CABO DE COBRE NU 50MM2 E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	✓	R\$ 1,00	R\$ 711,86	R\$ 891,39	R\$ 891,39
4.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	✓	R\$ 198,45	R\$ 3,38	R\$ 4,23	R\$ 670,76
4.4.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	✓	R\$ 44,80	R\$ 3,78	R\$ 4,73	R\$ 169,34
4.4.4	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	✓	R\$ 6,05	R\$ 19,45	R\$ 24,36	R\$ 117,67
4.5	MOVIMENTO DE TERRA								
4.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	✓	R\$ 0,99	R\$ 41,21	R\$ 51,60	R\$ 40,80
4.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	✓	R\$ 0,99	R\$ 26,43	R\$ 33,10	R\$ 26,17
4.6	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS								
4.6.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	✓	R\$ 15,15	R\$ 6,22	R\$ 7,79	R\$ 94,23
4.6.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	✓	R\$ 15,15	R\$ 4,72	R\$ 5,91	R\$ 71,51
4.7	LUMINARIAS E ACESSÓRIOS								
4.7.1	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	✓	R\$ 1,00	R\$ 42,42	R\$ 53,12	R\$ 42,42
								R\$ 66,97	R\$ 83,85
								R\$ 40,80	R\$ 51,08
								R\$ 26,17	R\$ 32,77
								R\$ 165,74	R\$ 207,56
								R\$ 94,23	R\$ 118,02
								R\$ 71,51	R\$ 89,54
								R\$ 999,57	R\$ 1.251,67
								R\$ 42,42	R\$ 53,12



Handwritten signature and initials.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.7.2	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	✓ 3,00	R\$ 151,87	R\$ 190,17	R\$ 455,61	R\$ 570,51
4.7.3	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	SINAPI	UN	✓ 2,00	R\$ 96,21	R\$ 120,47	R\$ 192,42	R\$ 240,94
4.7.4	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	SINAPI	UN	✓ 14,00	R\$ 22,08	R\$ 27,65	R\$ 309,12	R\$ 387,10
4.8	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS								
4.8.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	✓ 14,00	R\$ 18,96	R\$ 23,74	R\$ 265,44	R\$ 332,36
4.8.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	✓ 4,00	R\$ 18,96	R\$ 23,74	R\$ 75,84	R\$ 94,96
4.8.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	✓ 1,00	R\$ 75,50	R\$ 94,54	R\$ 75,50	R\$ 94,54
4.8.4	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	✓ 2,00	R\$ 83,61	R\$ 104,70	R\$ 167,22	R\$ 209,40
4.8.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	✓ 4,00	R\$ 96,47	R\$ 120,80	R\$ 385,88	R\$ 483,20
4.9	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS								
4.9.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	✓ 7,00	R\$ 14,70	R\$ 18,41	R\$ 102,90	R\$ 128,87
4.9.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	✓ 2,00	R\$ 21,35	R\$ 26,73	R\$ 42,70	R\$ 53,46
4.9.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	✓ 3,00	R\$ 14,04	R\$ 17,58	R\$ 42,12	R\$ 52,74
4.9.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	✓ 2,00	R\$ 24,75	R\$ 30,99	R\$ 49,50	R\$ 61,98
4.10	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES								
4.10.1	CPMH05-HORIZ	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES, INCLUINDO RETIRADA DE QUADROS, CAIXAS DE LIGAÇÃO, DEMAIS ACESSÓRIOS E RELIGAÇÃO DE CIRCUITOS AFETADOS PELA REFORMA DO PRÉDIO	Composições Próprias	UN	✓ 1,00	R\$ 900,96	R\$ 1.128,18	R\$ 900,96	R\$ 1.128,18
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
5.1	ACESSÓRIOS								
5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	✓ 2,00	R\$ 202,15	R\$ 253,13	R\$ 404,30	R\$ 506,26
6	PAREDES E PAINÉIS								
6.1	ALVENARIA								
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	✓ 20,13	R\$ 55,68	R\$ 69,72	R\$ 1.120,84	R\$ 1.403,46
6.1.2	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_ 05/2020	SINAPI	M2	✓ 8,37	R\$ 66,13	R\$ 82,81	R\$ 553,51	R\$ 693,12
7	LIMPEZA								
7.1	LIMPEZA FINAL								
7.1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	SINAPI	M2	✓ 98,21	R\$ 1,69	R\$ 2,12	R\$ 165,97	R\$ 208,21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO								
								R\$ 5.863,36	R\$ 7.342,00
								R\$ 471,71	R\$ 590,64



CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	✓ 80,91	R\$ 5,83	R\$ 7,30	R\$ 471,71	R\$ 590,64
1.2	DEMOLICOES E RETIRADAS							R\$ 885,85	R\$ 1.109,25
1.2.1	C1043	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	✓ 0,87	R\$ 52,88	R\$ 66,22	R\$ 46,01	R\$ 57,61
1.2.2	C1047	DEMOLICÃO DE COBOGOS	SEINFRA	M2	✓ 1,44	R\$ 29,56	R\$ 37,02	R\$ 42,57	R\$ 53,31
1.2.3	C1066	DEMOLICÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	✓ 8,40	R\$ 22,92	R\$ 28,70	R\$ 192,53	R\$ 241,08
1.2.4	C1048	DEMOLICÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	✓ 0,94	R\$ 406,56	R\$ 509,09	R\$ 382,17	R\$ 478,54
1.2.5	97628	DEMOLICÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	M3	✓ 0,94	R\$ 236,78	R\$ 296,50	R\$ 222,57	R\$ 278,71
1.3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 4.505,80	R\$ 5.642,11
1.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	✓ 39,37	R\$ 41,21	R\$ 51,60	R\$ 1.622,44	R\$ 2.031,49
1.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	✓ 29,79	R\$ 26,43	R\$ 33,10	R\$ 787,35	R\$ 986,05
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	✓ 27,63	R\$ 75,86	R\$ 94,99	R\$ 2.096,01	R\$ 2.624,57
2	INFRAESTRUTURAS							R\$ 17.871,89	R\$ 22.378,21
2.1	EMBASAMENTO E BALDRAMES							R\$ 2.557,77	R\$ 3.202,55
2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	✓ 8,91	R\$ 96,18	R\$ 120,44	R\$ 856,96	R\$ 1.073,12
2.1.2	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	✓ 65,24	R\$ 26,07	R\$ 32,64	R\$ 1.700,81	R\$ 2.129,43
2.2	FORMAS							R\$ 7.006,49	R\$ 8.773,15
2.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	✓ 80,23	R\$ 87,33	R\$ 109,35	R\$ 7.006,49	R\$ 8.773,15
2.3	ARMADURAS							R\$ 3.640,50	R\$ 4.558,31
2.3.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	✓ 45,43	R\$ 10,50	R\$ 13,15	R\$ 477,02	R\$ 597,40
2.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	✓ 249,18	R\$ 12,02	R\$ 15,05	R\$ 2.995,14	R\$ 3.750,16
2.3.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	✓ 13,09	R\$ 12,86	R\$ 16,10	R\$ 168,34	R\$ 210,75
2.4	CONCRETOS							R\$ 4.667,13	R\$ 5.844,20
2.4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	✓ 0,81	R\$ 356,64	R\$ 446,58	R\$ 288,88	R\$ 361,73
2.4.2	C0843	CONCRETO PVBIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	✓ 8,77	R\$ 364,39	R\$ 456,29	R\$ 3.195,70	R\$ 4.001,66
2.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	✓ 8,77	R\$ 134,84	R\$ 168,85	R\$ 1.182,55	R\$ 1.480,81
3	SUPERESTRUTURAS							R\$ 51.753,74	R\$ 64.803,19
3.1	FORMAS							R\$ 17.605,23	R\$ 22.044,37
3.1.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	✓ 198,94	R\$ 87,33	R\$ 109,35	R\$ 17.373,43	R\$ 21.754,09
3.1.2	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	✓ 15,27	R\$ 15,18	R\$ 19,01	R\$ 231,80	R\$ 290,28
3.2	ARMADURAS							R\$ 15.709,04	R\$ 19.669,04
3.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	✓ 148,78	R\$ 10,50	R\$ 13,15	R\$ 1.562,19	R\$ 1.956,46
3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	✓ 924,14	R\$ 12,02	R\$ 15,05	R\$ 11.108,16	R\$ 13.908,31



5

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	236,29	R\$ 12,86	R\$ 16,10	R\$ 3.038,69	R\$ 3.804,27
3.3	CONCRETOS								
3.3.1	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	21,62	R\$ 364,39	R\$ 456,29	R\$ 14.579,08	R\$ 18.255,80
3.3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	21,62	R\$ 228,25	R\$ 285,81	R\$ 7.878,11	R\$ 9.864,99
3.3.3	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 88,31	R\$ 110,58	R\$ 4.934,77	R\$ 6.179,21
3.4	JUNTA DE DILATAÇÃO								
3.4.1	CPMH07-HORIZ	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU	Composições Próprias	M	47,17	R\$ 81,84	R\$ 102,48	R\$ 1.766,20	R\$ 2.211,60
4	ESQUADRIAS METÁLICAS								
4.1	METALICA								
4.1.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 330,02	R\$ 413,25	R\$ 3.860,39	R\$ 4.833,98
4.1.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	6,60	R\$ 397,59	R\$ 497,86	R\$ 6.211,63	R\$ 7.778,21
4.2	FERRO								
4.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	8,62	R\$ 191,07	R\$ 239,26	R\$ 6.211,63	R\$ 7.778,21
5	REVESTIMENTOS								
5.1	TETO								
5.1.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 PS	SINAPI	M2	40,50	R\$ 32,47	R\$ 40,66	R\$ 1.315,04	R\$ 1.646,73
5.2	PAREDE								
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	254,60	R\$ 5,83	R\$ 7,30	R\$ 1.484,32	R\$ 1.858,58
5.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	87,75	R\$ 30,60	R\$ 38,32	R\$ 2.685,15	R\$ 3.362,58
5.2.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	166,85	R\$ 32,81	R\$ 41,08	R\$ 5.474,35	R\$ 6.854,20
5.2.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	87,75	R\$ 49,96	R\$ 62,56	R\$ 4.383,99	R\$ 5.489,64
5.3	PISO								
5.3.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	74,43	R\$ 40,42	R\$ 50,61	R\$ 3.008,46	R\$ 3.766,90
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	QUADROS E ACESSÓRIOS								
								R\$ 8.687,80	R\$ 10.878,11
								R\$ 776,60	R\$ 972,50



Paulo Q S - P

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROPOSTANTE: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ✓	SINAPI	UN	✓ 1,00	R\$ 423,26	R\$ 530,01	R\$ 423,26	R\$ 530,01
6.1.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") ✓	SEINFRA	PAR	✓ 5,00	R\$ 1,20	R\$ 1,50	R\$ 6,00	R\$ 7,50
6.1.3	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") ✓	SEINFRA	PAR	✓ 1,00	R\$ 1,37	R\$ 1,72	R\$ 1,37	R\$ 1,72
6.1.4	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") ✓	SEINFRA	PAR	✓ 2,00	R\$ 2,44	R\$ 3,06	R\$ 4,88	R\$ 6,12
6.1.5	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") ✓	SEINFRA	PAR	✓ 1,00	R\$ 3,09	R\$ 3,87	R\$ 3,09	R\$ 3,87
6.1.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 ✓	SEINFRA	UN	✓ 47,00	R\$ 6,50	R\$ 8,14	R\$ 305,50	R\$ 382,58
6.1.7	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2 ✓	SEINFRA	UN	✓ 5,00	R\$ 6,50	R\$ 8,14	R\$ 32,50	R\$ 40,70
6.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
6.2.1	CPMH03-HORIZ	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X60 CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ✓	Composições Próprias	UND	✓ 2,00	R\$ 311,71	R\$ 390,32	R\$ 623,42	R\$ 780,64
6.2.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" ✓	SEINFRA	UN	✓ 19,00	R\$ 7,06	R\$ 8,84	R\$ 134,14	R\$ 167,96
6.2.3	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" ✓	SEINFRA	UN	✓ 4,00	R\$ 8,45	R\$ 10,58	R\$ 33,80	R\$ 42,32
6.2.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ✓	SINAPI	UN	✓ 11,00	R\$ 13,35	R\$ 16,72	R\$ 146,85	R\$ 183,92
6.2.5	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" ✓	SEINFRA	UN	✓ 4,00	R\$ 10,50	R\$ 13,15	R\$ 42,00	R\$ 52,60
6.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
6.3.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") ✓	SEINFRA	M	✓ 64,99	R\$ 14,38	R\$ 18,01	R\$ 934,56	R\$ 1.170,47
6.3.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") ✓	SEINFRA	M	✓ 12,15	R\$ 21,76	R\$ 27,25	R\$ 264,38	R\$ 331,09
6.3.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") ✓	SEINFRA	M	✓ 9,35	R\$ 25,27	R\$ 31,64	R\$ 236,27	R\$ 295,83
6.3.4	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") ✓	SEINFRA	M	✓ 14,63	R\$ 29,65	R\$ 37,13	R\$ 433,78	R\$ 543,21
6.4	CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS								
6.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ✓	SINAPI	M	✓ 355,34	R\$ 3,38	R\$ 4,23	R\$ 1.201,05	R\$ 1.503,09
6.4.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ✓	SINAPI	M	✓ 80,20	R\$ 7,78	R\$ 9,74	R\$ 623,96	R\$ 781,15
6.4.3	C0545	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS) ✓	SEINFRA	M	✓ 5,00	R\$ 10,76	R\$ 13,47	R\$ 53,80	R\$ 67,35
6.5	MOVIMENTO DE TERRA								
6.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m ✓	SEINFRA	M3	✓ 1,65	R\$ 41,21	R\$ 51,60	R\$ 68,00	R\$ 85,14
6.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA ✓	SEINFRA	M3	✓ 1,65	R\$ 26,43	R\$ 33,10	R\$ 43,61	R\$ 54,62
6.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS								
6.6.1	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE ✓	SEINFRA	UN	✓ 3,00	R\$ 42,42	R\$ 53,12	R\$ 127,26	R\$ 159,36
								R\$ 1.645,96	R\$ 2.061,06
								R\$ 127,26	R\$ 159,36



Handwritten signature and initials.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.6.2	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	✓ 10,00	R\$ 151,87	R\$ 190,17	R\$ 1.518,70	R\$ 1.901,70
6.7	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS								
6.7.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	✓ 15,00	R\$ 18,96	R\$ 23,74	R\$ 1.111,63	R\$ 1.391,95
6.7.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	✓ 1,00	R\$ 18,96	R\$ 23,74	R\$ 284,40	R\$ 356,10
6.7.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	✓ 1,00	R\$ 75,50	R\$ 94,54	R\$ 18,96	R\$ 23,74
6.7.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	✓ 3,00	R\$ 115,63	R\$ 144,79	R\$ 75,50	R\$ 94,54
6.7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	✓ 4,00	R\$ 96,47	R\$ 120,80	R\$ 346,89	R\$ 434,37
6.8	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS								
6.8.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	✓ 14,00	R\$ 14,70	R\$ 18,41	R\$ 385,88	R\$ 483,20
6.8.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	✓ 1,00	R\$ 14,04	R\$ 17,58	R\$ 313,99	R\$ 393,21
6.8.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	✓ 3,00	R\$ 24,75	R\$ 30,99	R\$ 205,80	R\$ 257,74
6.8.4	CPMH06-HORIZ	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	un	✓ 1,00	R\$ 19,90	R\$ 24,92	R\$ 14,04	R\$ 17,58
7	COBERTA								
7.1	COBERTA								
7.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	✓ 17,44	R\$ 26,56	R\$ 33,26	R\$ 74,25	R\$ 92,97
7.2	TELHAS								
7.2.1	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	✓ 102,18	R\$ 59,10	R\$ 74,01	R\$ 19,90	R\$ 24,92
7.2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	✓ 38,20	R\$ 11,80	R\$ 14,78	R\$ 7.537,56	R\$ 9.439,19
7.2.3	C4464	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	✓ 21,40	R\$ 11,78	R\$ 14,75	R\$ 463,21	R\$ 580,05
7.3	OUTROS ELEMENTOS								
7.3.1	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	✓ 10,70	R\$ 31,09	R\$ 38,93	R\$ 6.741,69	R\$ 8.442,59
8	PAREDES E PAINÉIS								
8.1	ALVENARIA								
8.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	✓ 120,79	R\$ 55,68	R\$ 69,72	R\$ 6.038,84	R\$ 7.562,34
8.2	VERGAS								
8.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	✓ 0,22	R\$ 1.481,83	R\$ 1.855,55	R\$ 450,76	R\$ 564,60
9	PISOS								
9.1	PISO INTERNO								
9.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	✓ 4,46	R\$ 469,57	R\$ 588,00	R\$ 252,09	R\$ 315,65
								R\$ 332,66	R\$ 416,55
								R\$ 332,66	R\$ 416,55
								R\$ 7.051,59	R\$ 8.829,70
								R\$ 6.725,59	R\$ 8.421,48
								R\$ 6.725,59	R\$ 8.421,48
								R\$ 326,00	R\$ 408,22
								R\$ 326,00	R\$ 408,22
								R\$ 6.678,36	R\$ 8.362,89
								R\$ 4.071,14	R\$ 5.098,02
								R\$ 2.094,28	R\$ 2.622,48



Handwritten signature and date 05/05/2021.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Horizonte

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA (CRAS DOURADO), DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PROponente: VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.1.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	✓ 74,43	✓ R\$ 26,56	R\$ 33,26	R\$ 1.976,86	R\$ 2.475,54
9.2	PISO EXTERNO							R\$ 2.607,22	R\$ 3.264,87
9.2.1	CPMH08-HORIZ	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO	Composições Próprias	M	✓ 30,76	✓ R\$ 84,76	R\$ 106,14	R\$ 2.607,22	R\$ 3.264,87
10	PINTURA							R\$ 4.195,14	R\$ 5.253,11
10.1	TETO							R\$ 837,73	R\$ 1.049,08
10.1.1	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	✓ 96,07	✓ R\$ 8,72	R\$ 10,92	R\$ 837,73	R\$ 1.049,08
10.2	PAREDE							R\$ 2.692,47	R\$ 3.371,48
10.2.1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	✓ 94,43	✓ R\$ 6,75	R\$ 8,45	R\$ 637,40	R\$ 797,93
10.2.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	✓ 94,43	✓ R\$ 11,42	R\$ 14,30	R\$ 1.078,39	R\$ 1.350,35
10.2.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	✓ 72,08	✓ R\$ 13,55	R\$ 16,97	R\$ 976,68	R\$ 1.223,20
10.3	PISO							R\$ 352,03	R\$ 440,77
10.3.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	✓ 18,45	✓ R\$ 19,08	R\$ 23,89	R\$ 352,03	R\$ 440,77
10.4	SUPERFÍCIES METÁLICAS							R\$ 312,91	R\$ 391,78
10.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	✓ 8,62	✓ R\$ 36,30	R\$ 45,45	R\$ 312,91	R\$ 391,78
11	LIMPEZA							R\$ 2.999,40	R\$ 3.754,76
11.1	LIMPEZA FINAL							R\$ 2.999,40	R\$ 3.754,76
11.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	✓ 275,68	✓ R\$ 10,88	R\$ 13,62	R\$ 2.999,40	R\$ 3.754,76
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 41.116,57	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 163.056,98	
						VALOR TOTAL:		R\$ 204.173,55	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.