

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

END.: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: SUPERESTRUTURAS

ITEM	AMBIENTE	C0843					C1603			C4768		
		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3					LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - M3			CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO - UN		
		COMP.	LAR.	ALT.	QUANT.	VOL.	VOL UNIT.	QUANT.	VOL	UNIDADE		
1	CONCRETO											
1.1	PILARES											
1.1.1	P1; P2; P3; P6; P11; P12; P13; P14 (SAPATA ATÉ VIGA BALDRAME)	0,30	0,15	1,50	8,00	0,54	0,07	8,00	0,54	4,00		
1.1.2	P1; P2; P3; P6; P11; P12; P13; P14 (VIGA BALDRAME ATÉ F2)	0,30	0,15	2,79	8,00	1,00	0,13	8,00	1,00	4,00		
1.1.3	P4; P7 (SAPATA ATÉ VIGA BALDRAME)	0,30	0,15	1,50	2,00	0,14	0,07	2,00	0,14			
1.1.4	P4; P7 (VIGA BALDRAME ATÉ F2)	0,30	0,15	2,79	2,00	0,25	0,13	2,00	0,25			
1.1.5	P5	0,30	0,15	1,85	1,00	0,08	0,08	1,00	0,08			
1.1.6	P8; P9 (SAPATA ATÉ VIGA BALDRAME)	0,30	0,15	1,50	2,00	0,14	0,07	2,00	0,14			
1.1.7	P8; P9 (VIGA BALDRAME ATÉ F2)	0,30	0,15	3,59	2,00	0,32	0,16	2,00	0,32			
1.1.8	P10	0,30	0,15	1,36	1,00	0,06	0,06	1,00	0,06			
1.2	VIGAS - NÍVEL F1											
1.2.1	V1;V2	3,51	0,15	0,45	2,00	0,47	0,24	2,00	0,47	4,00		
		4,28	0,15	0,45	2,00	0,58	0,29	2,00	0,58			
1.2.2	V3	2,70	0,15	0,45	2,00	0,36	0,18	2,00	0,36			
		0,52	0,15	0,45	2,00	0,07	0,04	2,00	0,07			
		1,35	0,15	0,45	1,00	0,09	0,09	1,00	0,09			
1.3	VIGAS - NÍVEL F2											
1.3.1	V2	0,73	0,15	0,45	2,00	0,10	0,05	2,00	0,10	4,00		
		2,70	0,15	0,45	2,00	0,36	0,18	2,00	0,36			
		4,50	0,15	0,45	2,00	0,61	0,30	2,00	0,61			
1.3.1	V9	0,73	0,15	0,35	2,00	0,08	0,04	2,00	0,08			
		2,70	0,15	0,35	2,00	0,28	0,14	2,00	0,28			
		4,50	0,15	0,35	2,00	0,47	0,24	2,00	0,47			
1.3.2	VR1;VR3;VR5	3,78	0,15	0,30	3,00	0,51	0,17	3,00	0,51			

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura Urbana
Assessoria Técnica e Recursos Humanos
CPF: 311.726.383-00
Portaria Nº 744/2021



Maria Rosane da Silva S.
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 061883228-9

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

END.: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: SUPERESTRUTURAS



ITEM	AMBIENTE	C0843					C1603			C4768		
		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3					LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - M3			CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO - UN		
		COMP.	LAR.	ALT.	QUANT.	VOL.	VOL UNIT.	QUANT.	VOL	UNIDADE		
1.3.3	VR2;VR4;VR6	3,71	0,15	0,30	3,00	0,50	0,17	3,00	0,50			
1.4	VIGAS - NÍVEL F3											
1.4.1	V1	4,50	0,15	0,35	1,00	0,24	0,24	1,00	0,24			
		2,55	0,15	0,35	1,00	0,13	0,13	1,00	0,13			
		0,88	0,15	0,35	1,00	0,05	0,05	1,00	0,05			
1.4.2	VR7	1,58	0,15	0,30	1,00	0,07	0,07	1,00	0,07			
1.4.3	VR8	1,58	0,15	0,30	1,00	0,07	0,07	1,00	0,07			
1.4.4	VR9	1,58	0,15	0,30	1,00	0,07	0,07	1,00	0,07			
1.5	LAJE - NÍVEL F2											
1.5.1	R1	3,71	3,65	0,15	1,00	2,03	2,03	1,00	2,03			
1.5.2	R2	4,50	3,65	0,15	1,00	2,46	2,46	1,00	2,46			
1.5.3	R3	3,71	4,50	0,15	1,00	2,50	2,50	1,00	2,50			
1.5.4	R4	3,73	3,71	0,15	1,00	2,08	2,08	1,00	2,08			
1.6	LAJE - NÍVEL F3											
1.6.1	R5	3,65	1,58	0,15	1,00	0,87	0,87	1,00	0,87			
1.6.2	R6	4,50	1,58	0,15	1,00	1,07	1,07	1,00	1,07			
1.7	DETALHE DA ABA											
1.7.1	ABA	9,40	0,70	0,15	3,00	2,96	0,99	3,00	2,96			
		TOTAL:								TOTAL:		
						21,62			21,62	20,00		0,00

Ricardo Denton Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
e Planejamento
CPF: 352.172.363-00
Portaria Nº 744/P/21



Maria Rosângela da Silva Santiago
Maria Rosângela da Silva Santiago
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 061883220-9

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

END.: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: REVESTIMENTO

[illegible]

Maria Rosane da Silva Santiago
Maria Rosane da Silva Santiago
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 061883228-9

Ricardo Damascio Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agricultura e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 744/2021



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

END.: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: QUADROS E ACESSÓRIOS

ITEM	AMBIENTE	101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 - UN	C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") - PAR	C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") - PAR	C0481 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") - PAR	C0482 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") - PAR	C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 - UN	C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 - UN
1	CRAS AMPLIAÇÃO	UNIDADE	PAR	PAR	PAR	PAR	UNIDADE	UNIDADE
1.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO/MEDIÇÃO						2,5mm ²	4,0mm ²
1.1.1	QD-AMPL	1,00						6,0mm ²
1.2	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. (PAR)							
1.2.1	QD-AMPL							
1.2.1.1	ALIMENTAÇÃO							
1.2.1.2	CIRC. TERMINAIS		1,00	1,00	2,00	1,00		
1.2.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x4"							
1.2.2.1	CIRC. AR COND (05, 06, 07 e 08) AMPLIAÇÃO		4,00					
1.2.2.3	PROT. DPS							
1.2.3	QUADRO DE MEDIÇÃO							
1.2.3.1	ALIMENTAÇÃO							
1.3	TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS							
1.3.1	QD-AMPL							
1.3.1.1	ALIMENTAÇÃO							5,00
1.3.1.2	CIRC. TERMINAIS						39,00	
1.3.1.3	PROT. DPS						8,00	
		1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	47,00	0,00
								COMISSÃO
								FLM.
								338
								RUBRICA

Maria Rosângela da Silva Santiago
Engenheira Civil
RNP: 061883228-9


Ricardo Pontes Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agricultura e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Inscrição Nº 744/2021



END.: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

Maria Rosângela da Silva Santiago
 Maria Rosângela da Silva Santiago
 ENGENHEIRA CIVIL
 RNP: 061883228-9

ITEM	AMBIENTE	CPMH03	C4762	C4761	91936	C2298
		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UN	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" - UN	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - UN	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" - UN
1	CRAS AMPLIAÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1.1	CAIXAS DE LIGAÇÃO/PASSAGEM					
1.1.1	CIRC. 03 - TOMADAS SALAS MULTIUSO 1 e 2		6,00			
1.1.2	CIRC. 04 - TOMADAS SALA MULTIUSO 3		8,00			
1.1.3	SALA MULTIUSO 3 AMPLIAÇÃO (ANTENA PARA TV)		1,00			
1.1.5	CIRC. 01 - ILUM. SALAS MULTIUSO 1, 2, 3 e CIRCULAÇÃO AMPLIAÇÃO		4,00		11,00	
1.1.6	CIRC. AR COND (05, 06, 07 e 08) AMPLIAÇÃO			4,00		
1.2	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM CANTONEIRAS DE FERRO					
1.2.1	ALIMENTAÇÃO QD-AMPL (ENTRE QGBT E QD-AMPL)	2,00				
1.3	TAMPA CEGA EM PVC 4"x4"					
1.3.1	CIRC. AR COND (05, 06, 07 e 08) AMPLIAÇÃO					4,00
		2,00	19,00	4,00	11,00	4,00



 Ricardo Dantas Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo,
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 351.126.383-00
 Portaria Nº 7442/201