

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2
LOCAL:	HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE

DATA : 03/05/2023		BDI : 29,07%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: RUBRICA 14,55

11.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4800	0,1920
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,5500	1,7850
TOTAL Material:					1,9770

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17474048	16,7700	2,9304
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,26211073	20,7700	5,4440
TOTAL Mão de Obra:					8,3744

VALOR: 10,35

11.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,0100	0,4503
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,8200	3,4912
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,4800	0,4440
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,7100	2,3652
TOTAL Material:					6,7507

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,69820555	16,7700	11,7089
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,69820555	20,7700	14,5017
TOTAL Mão de Obra:					26,2106

VALOR: 32,96

11.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,0100	0,6004
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,8200	3,4912
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,0700	1,4391
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4800	0,1920
TOTAL Material:					5,7227

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30567839	16,7700	5,1262
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34934674	20,7700	7,2559
TOTAL Mão de Obra:					12,3821

VALOR: 18,10

11.5. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

WERCON MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 14.781.255/0001-43, Rua: Manoel Feliciano de Sousa Nº625, CEP: 62882-090
ZUMBI - Horizonte/CE - FONE: (85) 9 9274.0900

Página: 47

Jackson de Castro Rodrigues
Eng. Civil
RNP 001685413-7

WERCON MANUT. E LOCAÇÕES LTDA
José Wagner Ferreira da Silva
Socio-Administrador
CPF 021.890.753-00

121

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	DATA : 03/05/2023		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
					05/2021
					10/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLH. 1443
 4

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	RUBRICA TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,5500
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4800
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	18,5500
TOTAL Material:					4,5395

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30568910	16,7700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34935897	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					12,3826
VALOR:					16,92

11.6. C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,4000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4800
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,05000000	11,7800
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17000000	21,7600
TOTAL Material:					5,7282

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30570065	16,7700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34937218	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					12,3831
VALOR:					18,11

11.7. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,4800
TOTAL Material:					0,4460

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28819314	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13099688	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					8,0228
VALOR:					8,47

11.8. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	4,7500
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	21,4700
TOTAL Material:					5,7475

Jackson de Castro Rodrigues
 Eng. Civil
 RPPR 1688413-7

WERCON CONST. E LOCAÇÕES LTDA
 José Wagner Ferreira da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 921.890.753-00

122

e



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA : 03/05/2023
BDI : 29,07%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2

LOCAL: HORIZONTE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,43646533	20,7700	9,0654
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34917226	15,5500	5,4296
TOTAL Mão de Obra:						14,4950
VALOR:						20,24

11.9. 102213 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02710000	16,84	0,45
00010481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,18040000	29,54	5,32
TOTAL Material:						5,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41261462	23,43	9,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,66
VALOR:						15,43

11.10. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	11,6300	2,2097
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	6,6600	2,0646
TOTAL Material:						4,2743
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17460317	16,7700	2,9281
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26190476	20,7700	5,4398
TOTAL Mão de Obra:						8,3679
VALOR:						12,64

11.11. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,0100	0,7505
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4800	0,4800
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	22,6500	6,1155
TOTAL Material:						7,3460
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26186563	16,7700	4,3915
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34915418	20,7700	7,2519
TOTAL Mão de Obra:						11,6434
VALOR:						18,99

Jackson de Castro Rodrigues
 Eng. Civil
 RNP 06/1685413-7

123



WERCON
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	DATA: 03/05/2023	BDI: 29,07%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			83,55%
			47,46%
			10/2022
			0,00%
			0,00%



1445

12.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00289617	27,3400	0,0792
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02896175	15,5500	0,4504
TOTAL Mão de Obra:						0,5296
VALOR:						0,53

12.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	18,5200	3,7040
TOTAL Material:						3,7040
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,34945173	16,7700	5,8603
TOTAL Mão de Obra:						5,8603
VALOR:						9,56

12.3. C1454 - HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11887	SOLUÇÃO HERBICIDA	SEINFRA	L	0,00320000	21,0100	0,0672
TOTAL Material:						0,0672
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14804428	15,5500	2,3021
TOTAL Mão de Obra:						2,3021
VALOR:						2,37

12.4. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06559486	15,5500	1,0200
TOTAL Mão de Obra:						1,0200
VALOR:						1,02

12.5. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,13415205	39,47	44,76
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27761361	204,81	56,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	DATA : 03/05/2023		BDI : 29,07%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
DESCRİÇÃO:	CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.03.22.2	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	HORIZONTE-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE				

TOTAL Equipamento Custo Horário: RUBRICA 101,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	UN	1,00000000	112,89	112,89
TOTAL Material:					112,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00946197	17,38	17,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,03784791	16,83	67,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					85,49

VALOR: 299,99

WERCON - MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES LTDA
José Wagner Ferreira da Silva
Soc. Administrador
CPF 901.890.753-00

Jackson de Castro Rodrigues
Eng. Civil
RNP 061685413-7

125

 WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	DATA : 03/05/2023		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.03.22.2	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%




COD	VALORES ADOTADOS	
(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
(S+G)	SEGURO + GARANTIAS CONTRATUAS	0,80
(R)	RISCOS	1,27
(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
(L)	LUCRO	7,40
TOTAL		14,70

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65
1 = PIS + COFINS + ISSQN + CPRB		
$BDI = \frac{((1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)) - 1}{(1 - I)}$		29,07%

B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) DE SERVIÇOS ADOTADO:	29,07%
--	---------------


WERCON CONSTR. E LOCAÇÕES LTDA
José Wagner Ferreira da Silva
Socio Administrador
CPF 021.890.753-00


Jackson de Castro Rodrigues
Eng. Civil
RNP 061985413-7

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2
LOCAL:	HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
DATA : 03/05/2023			BDI : 29,07%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

WERCON CONSTR. E LOCAÇÕES LTDA
José Wagner Ferreira da Silva
Socio Administrador
CPF: 921.890.753-00

Jackson de Castro Rodrigues
Eng. Civil
RNP 08188413-7

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
 WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	DATA : 03/05/2023	BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				REF.
				05/2021
				10/2022
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
José Wagner Ferreira da Silva
Sócio Administrador
CPF 92.189.753-00

Jackson de Castro Rodrigues
Eng. Civil
RNP 06188413-7

128



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2
LOCAL:	HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE
DATA:	03/05/2023
BDI:	29,07%
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85%
MES:	47,76%
DATA REF.:	05/2021
SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA:	83,55%
PROPRIA:	47,46%
PROPRIA:	10/2022
PROPRIA:	0,00%
PROPRIA:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.605,38	1.299,93	1.299,93	1.299,93	1.299,93	1.299,93	1.299,93	1.299,93	1.299,93	1.299,93
2	INFRAESTRUTURAS	797,38	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42
3	SUPERINFRAESTRUTURAS	4.072,88	339,27	339,27	339,27	339,27	339,27	339,27	339,27	339,27	339,27
4	REVESTIMENTOS	41.395,10	3.448,21	3.448,21	3.448,21	3.448,21	3.448,21	3.448,21	3.448,21	3.448,21	3.448,21
5	COBERTURA	24.709,81	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33
6	PAREDES E PAINÉIS	6.521,71	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26
7	PISOS	13.595,48	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50
8	ESQUADRIAS	32.277,90	2.688,75	2.688,75	2.688,75	2.688,75	2.688,75	2.688,75	2.688,75	2.688,75	2.688,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.902,25	4.739,96	4.739,96	4.739,96	4.739,96	4.739,96	4.739,96	4.739,96	4.739,96	4.739,96
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.148,88	1.678,40	1.678,40	1.678,40	1.678,40	1.678,40	1.678,40	1.678,40	1.678,40	1.678,40
11	PINTURA	134.735,25	11.223,45	11.223,45	11.223,45	11.223,45	11.223,45	11.223,45	11.223,45	11.223,45	11.223,45
12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5.971,60	497,43	497,43	497,43	497,43	497,43	497,43	497,43	497,43	497,43
		356.733,62	29.715,91	29.715,91	29.715,91	29.715,91	29.715,91	29.715,91	29.715,91	29.715,91	29.715,91
			29.715,91	59.431,82	89.147,73	118.863,64	148.579,55	178.295,46	208.011,37	237.727,28	267.443,19

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.605,38	1.299,93	1.299,93	1.306,15	15.605,38
2	INFRAESTRUTURAS	797,38	66,42	66,42	66,76	797,38



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 5		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.03.22.2			
LOCAL: HORIZONTE-CE			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / CE			
DATA: 03/05/2023		BDI: 29,07%	
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO		HORA: 83,85%	
SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO		MES: 47,76%	
PRÓPRIA: 0,00%		DATA REF: 05/2021	
		10/2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
3	SUPERINFRAESTRUTURAS	4.072,88	8,33 % 339,27	8,33 % 339,27	8,37 % 340,91	100,00 % 4.072,88
4	REVESTIMENTOS	41.395,10	8,33 % 3.448,21	8,33 % 3.448,21	8,37 % 3.464,79	100,00 % 41.395,10
5	COBERTURA	24.709,81	8,33 % 2.058,33	8,33 % 2.058,33	8,37 % 2.068,18	100,00 % 24.709,81
6	PAREDES E PAINÉIS	6.521,71	8,33 % 543,26	8,33 % 543,26	8,37 % 545,85	100,00 % 6.521,71
7	PISOS	13.595,48	8,33 % 1.132,50	8,33 % 1.132,50	8,37 % 1.137,98	100,00 % 13.595,48
8	ESQUADRIAS	32.277,90	8,33 % 2.688,75	8,33 % 2.688,75	8,37 % 2.701,65	100,00 % 32.277,90
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.902,25	8,33 % 4.739,96	8,33 % 4.739,96	8,37 % 4.762,69	100,00 % 56.902,25
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.148,88	8,33 % 1.678,40	8,33 % 1.678,40	8,37 % 1.686,48	100,00 % 20.148,88
11	PINTURA	134.735,25	8,33 % 11.223,45	8,33 % 11.223,45	8,37 % 11.277,30	100,00 % 134.735,25
12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5.971,60	8,33 % 497,43	8,33 % 497,43	8,37 % 499,87	100,00 % 5.971,60
		356.733,62	29.715,91	29.715,91	29.858,61	356.733,62
			297.159,10	326.875,01	356.733,62	

WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
José Wilson de Fátima
Sócio Administrador
CPF: 921.890.753-00

Jackson de Castro Rodrigues
Eng. Civil
RNP 041088413-7