

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE OBRAS**

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:

Prezados Senhores,

A empresa DE BRITO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº31.625.590/0001-71, estabelecida na, apresenta proposta comercial no valor de R\$ 339.342,99 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e demais condições para a prestação dos serviços VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA Razão Social: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA (ME)
2. CNPJ: [31.625.590/0001-71]
3. Inscrição Estadual: [07.071916-0]
4. Representante: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
5. Carteira de Identidade: 2008009271127_CPF: 022.359.903.-47
6. Endereço Completo: - TV SOUZINHA, 99 ; BEIRA-RIO BATURITÉ-CE, CEP 62760-000
7. Telefone:(85) 997130755 E-mail: diego@debritoengenharia.com.br

Baturité, 19 de ABRIL de 2023.

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - 51998-D
RPN - 061246362-1

Diego de Brito Oliveira
CPF: 022.359.903-47
Diretor

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEBRI O

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA: 19/04/2023	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	VERSIÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	Composição: PRÓPRIA	MES: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	REF.: 5/2021	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						6.258,03
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA /	Composições	MÊS	2,33	2.685,85	6.258,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						303,80
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA /	SEINFRA	M2	0,00	153,29	0,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) /	SEINFRA	HA	0,63	482,23	303,80
3	DRENAGEM SUPERFICIAL						108.347,77
3.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL /	SEINFRA	M	2.709,44	24,00	65.245,60
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M /	SEINFRA	M3	94,57	46,11	4.360,62
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL /	SEINFRA	M3	94,57	409,66	38.741,55
	PAVIMENTAÇÃO						211.238,65
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) /	Composições	M2	5.707,61	37,01	211.238,65
5	SERVIÇOS FINAIS						13.194,74
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA /	SEINFRA	M2	11.088,02	1,19	13.194,74
VALOR BDI TOTAL:						71.087,60	
VALOR ORÇAMENTO:						268.255,39	
VALOR TOTAL:						339.342,99	

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

i e

RESUMO DO ORÇAMENTO

DEBRI O


OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE

DATA : 19/04/2023		BDI : 26,50%	
FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	RUBRICA %
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.258,03	1,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	303,80	0,09
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	108.347,77	31,93
4	PAVIMENTAÇÃO	211.238,65	62,25
5	SERVIÇOS FINAIS	13.194,74	3,89
VALOR BDI TOTAL :		71.087,60	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		268.255,39	
VALOR TOTAL:		339.342,99	


 Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 51998-D
 RPN 061246362-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DEBRI O	OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 19/04/2023	E.O.F. 100%	
	DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FONTES:	VERSÃO:	
	LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HOR. 83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	Composição	PRÓPRIA	MES 047,76% N 05/2021 RUBRICA 0,00%

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 41998-D
RPN 061246362-1

1.1. CPMH 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	55,00000000	27,42	1.508,10
I2322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,00000000	81,85	1.145,90
TOTAL Mão de Obra:					2.654,00
VALOR:					2.123,20

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,4700	29,0394
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,9900	19,9900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,0900	45,4050
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,4300	1,8645
TOTAL Material:					96,2989

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000
VALOR:					121,18

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	63,6500	127,3000
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5500	2,2000
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,0900	4,3600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					133,8600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL Mão de Obra:					318,2200
VALOR:					381,21

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,7500	2,7500
TOTAL Material:					2,7500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DEBRI O

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE

DATA:	19/04/2023	BDO PLANO:	2422
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00% RUBRICA

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - 51998-D
RPN 1081246362-1

TOTAL Mão de Obra:	7,0030
---------------------------	--------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4300	1,1075
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	296,5300	10,0820
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,4400	0,1273
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:					11,9350
VALOR:					19,04

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL Mão de Obra:					45,5615
VALOR:					36,45

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	54,0000	42,0120
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,9500	58,8655
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4500	99,0000
TOTAL Material:					199,8775

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000
VALOR:					323,84

4.1. CPMH C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,01	1,15
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,19	0,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,87

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,85	7,93
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,37	7,26
TOTAL Material:					15,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					15,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DEBRI O	OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 19/04/2023	BDI : 26,50%		
	DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	29,26
---------------	--------------

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:						1,1663
VALOR:						0,94

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51298-D
 RPN - 061246362-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DE BRITO	OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 19/04/2023	BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021



CPMH 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÉS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	55,00000000	27,42	1.508,10
I2322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,00000000	81,85	1.145,90
TOTAL Mão de Obra:					2.654,00
VALOR:					2.123,20

CPMH C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,01	1,15
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,19	0,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,87

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,85	7,93
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,37	7,26
TOTAL Material:					15,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					15,56
VALOR:					29,26

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DEBRI O	OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 19/04/2023	BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	Composição	PRÓPRIA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	RUBRICA			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.258,03	23,11 %	38,39 %	38,50 %	100,00 %
			1.446,23	2.402,46	2.409,34	6.258,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	303,80	100,00 %			100,00 %
			303,80			303,80
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	108.347,77	22,00 %	40,00 %	38,00 %	100,00 %
			23.836,51	43.339,11	41.172,15	108.347,77
4	PAVIMENTAÇÃO	211.238,65	25,00 %	40,00 %	35,00 %	100,00 %
			52.809,66	84.495,46	73.933,53	211.238,65
5	SERVIÇOS FINAIS	13.194,74			100,00 %	100,00 %
					13.194,74	13.194,74
		339.342,99	78.396,20	130.237,03	130.709,76	
			78.396,20	208.633,23	339.342,99	339.342,99

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

COMPOSIÇÃO DO BDI

DEBRI 0	OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA: 19/04/2023	BDI: 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	Composição	PRÓPRIA	47,76%
				0,00%	0,00%
					05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,85
	TOTAL	7,17

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,59
	TOTAL	5,41

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Diego da Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DEBRI O	OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 19/04/2023	BDI : 26,50%			
	DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Penas indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1