



PREFEITURA DE
HORI
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

Projeto Básico de Engenharia

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, HORIZONTE – CE.

FEVEREIRO/2023

e

REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES,
HORIZONTE - CE.




Apresentação

REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE.

Dados da Obra

Este memorial refere-se à execução dos serviços de reforma do PSF Maria Francisca de Lima (Tanques), localizado na Rua Calso Silva Assunção, s/n, Tanques, Horizonte - CE.

Localização da Obra

A referida obra será executada na localidade do Tanques, no município de Horizonte/CE.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- + Apresentação;
- + Localização no Município;
- + Planilha Orçamentária;
- + Cronograma Físico-Financeiro;
- + Memória de Cálculo;
- + Curva ABC de Serviços;
- + Composições de Preços Unitários;
- + Composição do BDI;
- + Composição dos Encargos Sociais;
- + Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- + Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
- + Relatório Fotográfico;
- + Peças Gráficas.
- + Parcela de Maior Relevância
- + Recomendações Editalícias



Daniel Wylame
Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP 081978565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ricardo Mendes Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.426.383-00
Portaria Nº 744/2021

Atenciosamente,

REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES,
HORIZONTE - CE.





Localização no Município


REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE.



Localização do Município



Situação do Município



Acessos ao Município

Ricardo Daniel de Sampaio
Secretário de Infra-estrutura, Urbanismo,
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.026.383-00
Portaria Nº 744/2021

Daniel Williams
Daniel Williams
Engenheiro Civil - RNP 061978565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE.




Planilha Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)
 ENDEREÇO: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI DEZEMBRO/2022 (DESONERADA)
 BDI SERVIÇOS: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,35% / MENSALISTA 47,55%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							63.681,64
1.1		CANTEIRO DE OBRA							2.075,85
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	R\$ 151,47	R\$ 189,67	R\$ 302,94	R\$ 379,34	
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	28,00	R\$ 8,81	R\$ 11,03	R\$ 246,68	R\$ 308,84	
1.2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	9,00	R\$ 12,34	R\$ 15,45	R\$ 111,06	R\$ 139,05	
1.2.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	8,00	R\$ 22,92	R\$ 28,70	R\$ 183,36	R\$ 229,60	
1.2.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	31,24	R\$ 14,10	R\$ 17,66	R\$ 440,48	R\$ 551,70	
1.2.5	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	R\$ 373,20	R\$ 467,32	R\$ 373,20	R\$ 467,32	
2		ESQUADRIAS METÁLICAS							21.020,66
2.1		METÁLICAS							
2.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	31,92	R\$ 525,28	R\$ 657,76	R\$ 16.766,94	R\$ 20.995,70	
2.2		VIDROS							
2.2.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	0,13	R\$ 153,33	R\$ 192,00	R\$ 19,93	R\$ 24,96	
3		REVESTIMENTOS							3.452,32
3.1		PAREDE							
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	47,00	R\$ 6,18	R\$ 7,74	R\$ 290,46	R\$ 363,78	
3.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	47,00	R\$ 34,54	R\$ 43,25	R\$ 1.623,38	R\$ 2.032,75	
3.2		PISO							
3.2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	9,00	R\$ 85,82	R\$ 107,46	R\$ 772,38	R\$ 967,14	
3.2.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	9,00	R\$ 7,87	R\$ 9,85	R\$ 70,83	R\$ 88,65	
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.972,49
4.1		TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
4.1.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	28,00	R\$ 16,30	R\$ 20,41	R\$ 455,40	R\$ 571,48	
4.1.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	R\$ 15,48	R\$ 19,38	R\$ 232,20	R\$ 290,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)

ENDEREÇO: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI DEZEMBRO/2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,35% / MENSALISTA 47,55%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$	63.681,64
4.1.3	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	R\$ 30,37	R\$ 38,03	R\$ 60,74	R\$ 76,06		
4.1.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	R\$ 27,31	R\$ 34,20	R\$ 109,24	R\$ 136,80		
4.1.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 38,55	R\$ 48,27	R\$ 38,55	R\$ 48,27		
4.1.6	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	3,00	R\$ 45,32	R\$ 56,75	R\$ 135,96	R\$ 170,25		
4.1.7	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	5,00	R\$ 62,52	R\$ 78,29	R\$ 312,60	R\$ 391,45		
4.1.8	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 229,58	R\$ 287,48	R\$ 229,58	R\$ 287,48		
5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$	2.793,65
5.1		ACESSÓRIOS								
5.1.1	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 378,09	R\$ 473,44	R\$ 378,09	R\$ 473,44		
5.1.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	7,00	R\$ 57,03	R\$ 71,41	R\$ 399,21	R\$ 499,87		
5.1.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 44,99	R\$ 56,34	R\$ 89,98	R\$ 112,68		
5.1.4	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 69,56	R\$ 87,10	R\$ 139,12	R\$ 174,20		
5.1.5	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	2,00	R\$ 321,21	R\$ 402,22	R\$ 642,42	R\$ 804,44		
5.1.6	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 20,80	R\$ 26,05	R\$ 41,60	R\$ 52,10		
5.1.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	R\$ 450,49	R\$ 564,10	R\$ 540,59	R\$ 676,92		
6		COBERTA							R\$	1.902,83
6.1		RECUPERAÇÃO DO TELHADO								
6.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	30,00	R\$ 44,21	R\$ 55,36	R\$ 1.326,30	R\$ 1.660,80		
6.1.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	16,20	R\$ 11,93	R\$ 14,94	R\$ 193,27	R\$ 242,03		
7		PISOS								413,63
7.1		PISO EXTERNO								
7.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,63	R\$ 524,32	R\$ 656,55	R\$ 656,55	R\$ 413,63		
8		PINTURA								28.859,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)
 ENDEREÇO: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI DEZEMBRO/2022 (DESONERADA)
 BDI SERVIÇOS: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,35% / MENSALISTA 47,55%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$	63.681,64
8.1		TETO								
8.1.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	197,88	R\$ 14,58	R\$ 18,26	R\$ 2.885,09	R\$ 3.613,29		
8.2		PAREDE								
8.2.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	445,67	R\$ 12,82	R\$ 16,05	R\$ 5.713,49	R\$ 7.153,00		
8.2.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	127,96	R\$ 11,85	R\$ 14,84	R\$ 1.516,33	R\$ 1.898,93		
8.2.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	389,37	R\$ 14,48	R\$ 18,13	R\$ 5.638,08	R\$ 7.059,28		
8.2.4	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	291,67	R\$ 9,70	R\$ 12,15	R\$ 2.829,20	R\$ 3.543,79		
8.3		PISO								
8.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	60,05	R\$ 29,19	R\$ 29,04	R\$ 1.392,56	R\$ 1.743,85		
8.4		SUPERFÍCIES METÁLICAS								
8.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	78,68	R\$ 37,76	R\$ 47,28	R\$ 2.970,96	R\$ 3.719,99		
8.5		SUPERFÍCIES DE MADEIRA								
8.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,72	R\$ 20,73	R\$ 25,96	R\$ 56,39	R\$ 70,61		
8.5.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,72	R\$ 16,67	R\$ 20,87	R\$ 45,34	R\$ 56,77		
9		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								
9.1		LIMPEZA FINAL								
9.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	810,00	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 947,70	R\$ 1.190,70		
TOTAL: R\$									63.681,64	
TOTAL: R\$									1.190,70	

Ricardo Denys Sampaio
 Secretário de Infra-estrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 057.7126.383-00
 Portaria Nº 744/2021



REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)

ENDEREÇO: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI DEZEMBRO/2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,35% / MENSALISTA 47,55%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,26%	R\$ 2.075,85	100,00%	R\$ 2.075,85		R\$ -		R\$ -
2	ESQUADRIAS	33,01%	R\$ 21.020,66	100,00%	R\$ 21.020,66		R\$ -		R\$ -
3	REVESTIMENTOS	5,42%	R\$ 3.452,32		R\$ -	100,00%	R\$ 3.452,32		R\$ -
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,10%	R\$ 1.972,49		R\$ -	100,00%	R\$ 1.972,49		R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,39%	R\$ 2.793,65		R\$ -	100,00%	R\$ 2.793,65		R\$ -
6	COBERTA	2,99%	R\$ 1.902,83		R\$ -	100,00%	R\$ 1.902,83		R\$ -
7	PISOS	0,65%	R\$ 413,63		R\$ -	100,00%	R\$ 413,63		R\$ -
8	PINTURA	45,32%	R\$ 28.859,51		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 28.859,51
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1,87%	R\$ 1.190,70		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.190,70
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		100,00%	R\$ 63.681,64	36,27%	R\$ 23.096,51	16,54%	R\$ 10.534,92	47,19%	R\$ 30.050,21
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS:				36,27%	R\$ 23.096,51	52,81%	R\$ 33.631,43	100,00%	R\$ 63.681,64

Atencioso Daniel Wylame
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
e Agricultura - Prefeitura Municipal de Horizonte
CPF: 357.726.383-00
Insc. N° 7447021

Daniel Wylame
Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP 061970565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 998
Rubrica

REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADO NA RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES,
HORIZONTE - CE.



Memória de Cálculo

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)

END.: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: REVESTIMENTO DE PAREDE



ITEM	AMBIENTE	C0776						C3408									
		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3			CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3						
		COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	ESP.	ÁREA
1	GERAL																
1.1	REVESTIMENTOS INTERNOS																
1.1.1	EXPURGO	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.2	CIRCULAÇÃO 02	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.3	WC FUNC. MASC.	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.4	ESTERILIZAÇÃO	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.5	WC FUNC. FEM.	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.6	COPA	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.7	DMR	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.8	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.9	EDUCAÇÃO E SAÚDE	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.10	PROCEDIMENTOS	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.11	CURATIVOS	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.12	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.13	WC CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.14	VACINA	5,00	0,20	2,00	2,00	5,00	0,20	2,00	2,00	5,00	0,20	2,00	2,00				
1.1.15	FARMÁCIA	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.16	WC FEM.	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.17	WC MASC.	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.1.18	CONSULTÓRIO MÉDICO	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00	5,00	0,20	1,00	1,00				
1.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS																
1.2.1	FACHADA LATERAL ESQUERDA	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00				
1.2.2	FACHADA LATERAL DIREITA	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00				
1.2.3	FACHADA POSTERIOR	20,00	1,00	1,00	20,00	20,00	1,00	1,00	20,00	20,00	1,00	1,00	20,00				
1.2.4	MURETA FRONTAL	2,00	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	1,00	4,00				



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)

END.: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS



ITEM	AMBIENTE	C2493	C1494	C1496	C1479	C1489	C1678	C1669	C1947
		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UNIDADE	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLS 10A 250V UNIDADE	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLS E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UNIDADE	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLS 10A 250V UNIDADE	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLS 10A 250V UNIDADE	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLS C/ LÂMPADA INCANDESCENT E UNIDADE	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENT E UNIDADE	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO UNIDADE
1	INTERNO								
1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.1.1	EXPURGO	1,00	1,00						
1.1.2	CIRCULAÇÃO 02				1,00		1,00		
1.1.3	WC FUNC. MASC.	1,00							
1.1.4	ESTERILIZAÇÃO	2,00	1,00						
1.1.5	WC FUNC. FEM.	2,00	1,00						
1.1.6	COPA	2,00		1,00					
1.1.7	DMI	1,00	1,00						
1.1.8	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2,00			1,00				
1.1.9	EDUCAÇÃO E SAUDE	3,00			1,00				
1.1.10	PROCEDIMENTOS	2,00		1,00					
1.1.11	CURATIVOS	1,00			1,00				
1.1.12	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	3,00	1,00						
1.1.13	WC CONSULTÓRIO ENFERMAGEM		1,00						
1.1.14	CIRCULAÇÃO 01								
1.1.14.1	TOMADA NOVA PARA BALANÇA DIGITAL								1,00
1.1.15	VACINA	3,00	2,00						
1.1.16	FARMÁCIA	1,00	1,00						
1.1.17	RECEPÇÃO	2,00							
1.1.18	ESPERA		3,00						1,00
1.1.19	WC FEM.		1,00						



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)

END: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS



ITEM	AMBIENTE	PERÍMETRO		ÁREA SEM DESC.	ÁREA CERÂMICA	ÁREA REBOCO	ÁREA MÉDIA	ÁREA DESC. TOTAL	ÁREA DESC. SOBRE CERÂMICA	ÁREA DESC. SOBRE PINTURA	88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	C1208	C2461	C2898
		MEMÓRIA	TOTAL											
		INF.	P1											
1.1.19	DML	7,13	7,13	2,80	2,80	2,80	19,96	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00		
1.1.20	WC FUNC. FEM.	8,25	8,25	2,80	2,80	2,80	23,10	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00		
1.1.21	WC FUNC MASC	8,25	8,25	2,80	2,80	2,80	23,10	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00		
1.2	FACHADAS													
1.2.1	FRONTAL	19,10	19,10	3,75	0,00	3,75	71,63	10,64	0,00	10,64			60,99	
		22,48	22,48	1,04	0,00	1,04	23,38	0,00	0,00	0,00			23,38	
		23,09	23,09	1,04	0,00	1,04	24,01	0,00	0,00	0,00			24,01	
		6,62	6,62	4,18	0,00	4,18	27,67	1,68	0,00	1,68			25,99	
1.2.2	POSTERIOR	6,92	6,92	5,02	0,00	5,02	34,70	0,75	0,00	0,75			33,99	
		6,92	6,92	4,71	0,00	4,71	32,59	2,84	0,00	2,84			29,75	
		14,14	14,14	3,35	0,00	3,35	47,37	2,70	0,00	2,70			44,67	
1.2.3	DIREITA	8,35	8,35	3,85	0,00	3,85	32,15	1,65	0,00	1,65			30,50	
		8,24	8,24	1,58	0,00	1,58	13,02	0,00	0,00	0,00			13,02	
		5,14	5,14	3,95	0,00	3,95	20,28	1,15	0,00	1,15			19,15	
1.2.4	ESQUERDA	1,68	1,68	4,35	0,00	4,35	7,31	0,00	0,00	0,00			7,31	
		3,20	3,20	4,00	0,00	4,00	12,78	0,40	0,00	0,40			12,40	
		8,24	8,24	1,58	0,00	1,58	13,02	0,00	0,00	0,00			13,02	
1.3	MUROS													
1.3.1	FRONTAL INTERNO	18,13	18,13	0,50	0,00	0,50	9,07	0,00	0,00	0,00				
		1,75	1,75	1,50	0,00	1,50	2,63	0,42	0,00	0,42				
1.3.2	POSTERIOR INTERNO	25,50	25,50	2,10	0,00	2,10	53,55	0,00	0,00	0,00				53,55
1.3.3	LATERAL DIREITA INTERNA	40,43	40,43	2,10	0,00	2,10	84,90	0,00	0,00	0,00				84,90



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA DO PSF MARIA FRANCISCA DE LIMA (TANQUES)

END.: RUA CALSO SILVA ASSUNÇÃO, S/N, TANQUES, ANINGAS, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS



ITEM	AMBIENTE	C1279						ÁREA	QUANT.	ALT.	COMP.	ÁREA	QUANT.	ALT.	COMP.	ÁREA	QUANT.	ALT.	COMP.
		COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ÁREA												
1	GINÁSIO																		
1.1	SUPERFÍCIES METÁLICAS																		
1.1.1	VACINA	0,80	2,10	1,00	1,68														
1.1.2	FARMÁCIA	1,50	0,50	1,00	0,75														
1.1.3	ESPERA	0,50	0,80	1,00	0,40														
1.1.4	WC FEMININO CIRCULAÇÃO	0,60	0,60	1,00	0,36														
1.1.5	WC MASCULINO CIRCULAÇÃO	0,50	1,90	2,00	1,90														
1.1.6	CONSULTÓRIO MÉDICO	2,00	2,10	1,00	4,20														
1.1.7	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	1,00	0,50	1,00	0,50														
1.1.8	EDUCAÇÃO E SAÚDE	1,00	0,50	1,00	0,50														
1.1.9	PROCEDIMENTOS	1,50	0,50	1,00	0,75														
1.1.10	CURATIVOS	0,50	0,80	1,00	0,40														
1.1.11	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	1,50	0,50	2,00	1,50														
1.1.12	WC CONSULTÓRIO ENF	1,50	0,50	1,00	0,75														
1.1.13	CIRCULAÇÃO 02	0,50	0,80	1,00	0,40														
1.1.14	COPA	1,00	0,50	1,00	0,50														
1.1.15	DML	1,00	0,50	1,00	0,50														
1.1.16	WC FUNC. FEM.	1,50	0,50	1,00	0,75														
1.1.17	WC FUNC MASC	1,50	0,50	1,00	0,75														
1.1.18	PORTÃO LATERAL	0,80	2,10	2,00	3,36														



[Handwritten signature]

