

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE /CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.23.1 – TP

PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa Monte Siao Empreendimento EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.423.269/0001-55, com sede na Rua Raimundo Silva Sousa, s/n, Distrito de Macaoca-CE, CEP: 63.860-000, representante legal a Sra. Ada Joyce Alves do Carmo, Brasileira, solteira, empresária, RG nº 2007135649-0 SSPCE e CPF sob o nº 048.406.123-23, residente e domiciliado na Rua Raimunda Pereira da Silva, nº 184, Bairro Pinhos, Município de Madalena, Estado do Ceará, CEP: 63860-000, DECLARA, para fins do dispostos no TOMADA PREÇOS Nº 2021.07.23.1 TP

- 1-Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada e as condições desta TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.23.1 TP
 - 2- Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório:
 - 3- Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual inclusive a margem de lucro.
- Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE /CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICA DE ENGENHARIA.

~~Valor Global: R\$ 1.860.631,74 (Um Milhão, Oitocentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).~~

Prazo de execução dos serviços: 360 (TREZENTOS SESENTA) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Razão Social: Monte Siao Empreendimentos Eireli.

CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

Endereço: Raimundo Silva Sousa S/N Distrito de São da Macaoca

Cidade/UF: Madalena -ce CEP: 63.860-000,

MADALENA-CE 08 de Setembro de 2021

EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIROCIVIL


MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME

RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.868-005

FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. ((CONSOLIDADO))	DATA : 08/09/2021		BDI : 26,14%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	CONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	85,20%
		SINAPI	2018/11	COM DESONERAÇÃO	85,08%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
LOCAL:	HORIZONTE-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.684,88
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	361,87	8.684,88
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					69.318,53
2.1	PMH	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	1,00	69.318,53	69.318,53
3		PAVIMENTAÇÃO					1.397.049,50
3.1		PAVIMENTAÇÃO					588.068,69
3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	31.477,05	0,29	9.128,34
3.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	31.447,05	0,07	2.201,29
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	SINAPI	M	8.670,48	28,00	251.444,21
3.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	8.991,10	29,79	267.844,87
3.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	31.447,05	1,01	31.761,53
3.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	8.296,65	3,15	10.384,45
3.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	40,00	332,60	13.304,00
3.2		PASSEIO EM PISO CIMENTADO					773.834,61
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.414,78	68,67	97.152,94
3.2.2	C4624	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2.105,46	83,89	176.710,93
3.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	684,82	538,13	368.576,00
3.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	4.530,86	28,00	131.394,94
3.3		TRAVESSIA					37.146,00
3.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	412,55	90,04	37.146,00
VALOR COM ENCARGOS:							1.475.052,91
VALOR BDI TOTAL:							385.578,83
VALOR BDI:							385.578,83
VALOR ORÇAMENTO:							1.475.052,91
VALOR TOTAL:							1.860.631,74

MADALENA/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2021

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS


Eugenio Leite Bezerra
EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIROCIVIL

Maria Margareth P. de Souto
MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.860-90
 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltida@gmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. ((CONSOLIDADO))	DATA : 08/09/2021			BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	12/2019	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.884,88	0,47
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	69.318,53	3,73
3	PAVIMENTAÇÃO	1.397.049,50	78,08
3.1	PAVIMENTAÇÃO	586.068,69	31,50
3.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO	773.834,81	41,59
3.3	TRAVESSIA	37.146,00	2,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	385.578,83	20,72
	VALOR COM ENCARGOS:	1.475.052,91	109,00
	VALOR BDI TOTAL:	385.578,83	
	VALOR BDI:	385.578,83	
	VALOR ORÇAMENTO:	1.475.052,91	
	VALOR TOTAL:	1.860.631,74	

MADALENA/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2021

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIROCÍVIL

MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
 CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

MONTE SÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.860-000
FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. ((CONSOLIDADO))	DATA: 08/09/2021
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	VERBA: 038.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	SINAPI: 2019/11 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			BDI: 26,14%
			MOB: 86,20%
			REB: 48,65%
			12/2019
			12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270	DIA 300	DIA 330	DIA 360	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.684,88	25,00%		25,00%	25,00%				25,00%					100,00%
			2.171,22		2.171,22	2.171,22				2.171,22					8.684,88
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	68.318,53	3,88%	4,82%	4,38%	3,88%	14,48%	14,30%	13,21%	15,28%	12,44%	5,45%	1,82%	1,36%	100,00%
			2.537,06	3.381,95	3.043,06	8.134,89	10.044,25	9.912,55	8.156,96	10.557,21	8.823,23	3.777,86	1.288,53	901,14	68.318,53
3	PAVIMENTAÇÃO	1.397.048,50	5,50%	5,05%	4,34%	10,70%	16,14%	13,40%	13,40%	15,27%	8,09%	4,80%	1,58%	3,35%	100,00%
			77.538,25	70.551,00	80.631,95	150.741,84	225.483,79	173.513,55	187.204,63	213.329,46	126.852,09	58.301,09	22.073,38	32.830,67	1.397.048,50
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	385.578,83	5,38%	5,91%	4,47%	19,70%	15,67%	12,44%	13,37%	15,39%	8,18%	4,87%	1,58%	2,74%	100,00%
			21.497,52	19.308,85	17.217,47	41.584,56	61.574,33	47.956,00	51.311,94	59.093,85	35.407,67	15.709,72	8.079,61	8.837,31	385.578,83
		1.880.631,74	103.742,05	93.221,80	83.063,72	200.632,11	297.102,37	231.382,10	247.873,55	285.151,74	170.882,99	75.788,67	29.421,52	42.669,12	1.880.631,74
			103.742,05	196.963,85	280.027,57	480.659,68	777.762,05	1.009.144,15	1.256.817,70	1.541.960,44	1.712.852,43	1.788.041,10	1.818.062,62	1.880.631,74	

MADALENA/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2021

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIROCÍVIL

MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
MONTE SÃO EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.860.00
 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. ((CONSOLIDADO))	DATA : 08/09/2021
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2018/11 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,14%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

MADALENA-CE 08 DE SETEMBRO DE 2021

EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIRO CIVIL

MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
 CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
 MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, ((CONSOLIDADO))	DATA : 08/09/2021	BDI : 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,60% 12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,06% 48,60% 12/2019
					0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,08%
Mensalista = 48,60%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.860.00
 FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

MADALENA/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2021

CONSTA NO VALOR O TOTAL DE UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Eugenio Leite Bezerra
EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF Nº 057.750.863-68
 CREA-Nº 2965/D-CE
 ENGENHEIROCÍVIL

Maria Margareth P. de Souto
MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
 CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
 CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

[Handwritten signatures and initials]

MONTE SÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA - RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S - DISTRITO SÃO JOSÉ DA MACAOCÁ -
MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 - CNPJ 09.423.269/0001-35

EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, ((CONSOLIDADO))	DATA : 08/09/2021		BDI : 26,14%
	VERSÃO:	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	SINAPI:	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.				
LOCAL:	HORIZONTE-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE				

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,02812498	282,00	289,93
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,11248992	4,72	19,41
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11309374	13,20	1,49
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,02812498	3,98	4,07
TOTAL MATERIAL:					314,89
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02812498	17,22	17,70
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01028124	229,77	2,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05624996	13,08	26,81
TOTAL SERVICO:					46,87
VALOR:					361,87
VALOR ENCARGOS (85.08%):					13,64
VALOR BDI (26.14%):					64,59
VALOR TOTAL:					8.684,88

2.1. PMH - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR:	68,318,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.14%):	18,119,86
VALOR TOTAL:	68,318,63


3.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00280111	10,30	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00242647	13,76	0,03
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00097058	48,61	0,04
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00194117	43,15	0,08
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00242647	16,26	0,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00727841	13,09	0,09
TOTAL SERVICO:					0,27
VALOR:					0,29
VALOR ENCARGOS (85.08%):					0,09
VALOR BDI (26.14%):					0,08
VALOR TOTAL:					9,128,34

3.1.2. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	50,84	0,05
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	137,70	0,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	13,09	0,01

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA - RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S - DISTRITO SÃO JOSÉ DA MACAOCA -
MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 - CNPJ 09.423.269/0001-55
EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



TOTAL SERVIÇO:	0,07
VALOR:	0,07
VALOR ENCARGOS (85.08%):	0,02
VALOR BDI (26.14%):	0,02
VALOR TOTAL:	2.201,29

3.1.3. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00723216	54,05	0,39
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,03833164	14,88	15,45
TOTAL MATERIAL:					15,84

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00208633	382,51	0,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40706733	17,33	7,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40706733	13,09	5,32
TOTAL SERVIÇO:					13,16

VALOR:	29,00
VALOR ENCARGOS (85.08%):	3,88
VALOR BDI (26.14%):	7,58
VALOR TOTAL:	251.444,21

3.1.4. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01234514	54,05	0,66
0004492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,04587705	230,29	10,51
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,24680299	1,69	0,41
00006189 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,10246474	11,47	1,17
TOTAL MATERIAL:					12,75

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56046980	17,33	9,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56046980	13,09	7,33
TOTAL SERVIÇO:					17,04

VALOR:	29,79
VALOR ENCARGOS (85.08%):	5,26
VALOR BDI (26.14%):	7,79
VALOR TOTAL:	267.844,87

3.1.5. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08099024	12,42	1,01
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01

VALOR:	1,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,47
VALOR BDI (26.14%):	0,26
VALOR TOTAL:	31.761,53

3.1.6. 83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30179640	0,89	0,29
TOTAL MATERIAL:					0,29

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15089620	18,38	2,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00754491	13,09	0,09
TOTAL SERVIÇO:					2,86

VALOR:	3,15
VALOR ENCARGOS (85.08%):	0,87

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S - DISTRITO SÃO JOSÉ DA MACAOCA-
MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 - CNPJ 09.423.269/0001-35
EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



VALOR BDI (26.14%):	
VALOR TOTAL:	10.384,45

3.1.7. SEINFRA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL) (UN)

VALOR:	332,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.14%):	86,94
VALOR TOTAL:	13.304,00

3.2.1. C0330 - ATERRAMENTO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	12,42
					21,11
TOTAL MAO DE OBRA:					21,11
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	43,24
					47,56
TOTAL MATERIAL:					47,56
VALOR:					68,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,72
VALOR BDI (26.14%):					17,93
VALOR TOTAL:					97.152,94

3.2.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40084558	16,76
					23,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12026023	12,42
					13,91
TOTAL MAO DE OBRA:					37,39
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03131458	47,94
					1,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,04865356	1,03
					3,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,13440565	0,43
					1,76
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,94888522	42,19
					40,08
TOTAL MATERIAL:					46,50
VALOR:					63,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,20
VALOR BDI (26.14%):					21,93
VALOR TOTAL:					178.710,93


3.2.3. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,75351567	6,89
					18,97
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,20281334	1,69
					3,72
TOTAL MATERIAL:					22,69
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,48477344	17,22
					42,78
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,33600629	278,72
					373,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,18408942	17,33
					37,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,68888287	13,09
					61,11
TOTAL SERVIÇO:					618,44
VALOR:					538,13
VALOR ENCARGOS (85.08%):					66,78
VALOR BDI (26.14%):					140,67
VALOR TOTAL:					368.578,80

3.2.4. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRÉCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00723216	54,05
					0,39

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
RUA - RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.860.000
FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,03833164	14,88	
						TOTAL MATERIAL: 15,84
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	CORRENTES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00206633	382,51	0,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40706733	17,33	7,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40706733	13,09	5,32
						TOTAL SERVIÇO: 13,16
						VALOR: 29,00
						VALOR ENCARGOS (85,08%): 3,89
						VALOR BDI (26,14%): 7,58
						VALOR TOTAL: 131.384,94

3.3.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	CORRENTES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,24328994	0,94	1,16
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,22044148	1,69	0,37
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,13777592	11,47	1,58
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,23711758	16,24	20,09
						TOTAL MATERIAL: 23,20
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	CORRENTES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29836764	17,22	5,13
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,18037117	279,72	44,85
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42611338	17,33	7,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72458114	13,09	9,48
						TOTAL SERVIÇO: 69,84
						VALOR: 80,94
						VALOR ENCARGOS (85,08%): 9,55
						VALOR BDI (26,14%): 23,54
						VALOR TOTAL: 37.148,90

MADALENA/CE, 08 DE SETEMBRO DE 2021

Eugenio Leite Bezerra
EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIROCIVIL

Maria Margareth P. de Souto
MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

Handwritten signatures and initials.

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. ((PLANILHA DE SERVIÇOS))	DATA : 08/09/2021	BDI : 0,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. ((PLANILHA DE SERVIÇOS))	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	HORIZONTE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				HORA
				MES
				REF.
				05/2021
				12/2019
				0,00%
				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.985,80
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	374,40	8.985,80
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					737.431,20
2.1	PMH	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	10,00	73.743,12	737.431,20
3		PLANALTO DA GALILEIA					2.182.112,51
3.1		RUA ADAUTO FARIAS					1.308.596,67
3.1.1		PAVIMENTAÇÃO					1.232.686,73
3.1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.547,09	0,34	866,01
3.1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	2.547,09	0,07	178,30
3.1.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	727,74	29,85	21.723,04
3.1.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	727,74	25,67	18.681,09
3.1.1.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2.547,09	439,13	1.118.503,63
3.1.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	276,54	3,34	923,64
3.1.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
3.1.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	2.213,99	32,12	71.113,36
3.1.2		PASSEIO EM PISO CIMENTADO					72.246,78
3.1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	90,96	93,40	8.495,66
3.1.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESR, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	181,93	112,90	20.539,80
3.1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	54,58	520,38	28.402,34
3.1.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	SINAPI	M	496,11	29,85	14.808,88
3.1.3		TRAVESSIA					3.653,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



3.1.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	42,00	88,98	3.653,16
3.2	RUA JUVENAL SIMEÃO						185.494,87
3.2.1	PAVIMENTAÇÃO						115.891,08
3.2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.519,37	0,34	856,59
3.2.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	2.519,37	0,07	176,36
3.2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	719,82	29,85	21.486,63
3.2.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	719,82	25,67	18.477,78
3.2.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.519,37	1,17	2.947,66
3.2.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	273,53	3,34	913,59
3.2.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
3.2.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	2.189,44	32,12	70.324,81
3.2.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						65.950,63
3.2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	97,17	93,40	9.075,68
3.2.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	179,95	112,90	20.316,36
3.2.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	58,30	520,38	30.338,15
3.2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	208,39	29,85	6.220,44
3.2.3	TRAVESSIA						3.653,16
3.2.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	42,00	88,98	3.653,16
3.3	RUA SÃO FRANCISCO						101.711,29
3.3.1	PAVIMENTAÇÃO						83.261,96
3.3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.112,10	0,34	378,11
3.3.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.112,10	0,07	77,85
3.3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	425,04	29,85	12.687,44
3.3.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	425,04	25,67	10.910,78
3.3.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.112,10	1,17	1.301,16
3.3.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	181,51	3,34	539,44

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



3.4.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	27,00	86,98	2.348,46
3.5	RUA SDO - RUA DO PSF						36.475,10
3.5.1	PAVIMENTAÇÃO						22.152,95
3.5.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	497,91	0,34	169,29
3.5.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	497,91	0,07	34,85
3.5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	142,26	29,85	4.246,46
3.5.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	142,26	25,67	3.651,81
3.5.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	497,91	1,17	582,55
3.5.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	54,05	3,34	180,53
3.5.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
3.5.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÍEDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	391,65	32,12	12.579,80
3.5.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						14.322,15
3.5.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	20,11	93,40	1.878,27
3.5.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	35,56	112,90	4.014,72
3.5.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	12,06	520,38	6.275,78
3.5.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	72,14	29,85	2.153,38
3.5.3	TRAVESSIA						0,00
3.5.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	0,00	76,85	0,00
3.6	RUA ELIARDO PAULINO DA SILVA						36.099,96
3.6.1	PAVIMENTAÇÃO						25.137,61
3.6.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	442,19	0,34	150,34
3.6.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	442,19	0,07	30,85
3.6.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	126,34	29,85	3.771,25
3.6.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	126,34	25,67	3.243,15
3.6.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	442,19	1,17	517,36
3.6.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	48,00	3,34	160,32

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



3.6.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
3.6.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	515,46	32,12	16.556,58
3.6.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						10.962,35
3.6.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	23,37	93,40	2.182,76
3.6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	31,58	112,90	3.565,38
3.6.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,02	520,38	5.214,21
3.6.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	0,00	29,85	0,00
3.6.3	TRAVESSIA						0,00
3.6.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	0,00	88,98	0,00
3.7	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO						324.072,65
3.7.1	PAVIMENTAÇÃO						161.573,88
3.7.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	4.760,00	0,34	1.618,40
3.7.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	4.760,00	0,07	333,20
3.7.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	1.363,00	29,85	40.685,55
3.7.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.363,00	25,67	34.988,21
3.7.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.760,00	1,17	5.569,20
3.7.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	514,14	3,34	1.717,23
3.7.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	0,00	353,83	0,00
3.7.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	2.386,74	32,12	76.662,09
3.7.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						157.657,22
3.7.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	250,30	93,40	23.378,02
3.7.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	208,25	112,90	23.511,43
3.7.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	150,18	520,38	78.150,67
3.7.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	1.092,70	29,85	32.617,10
3.7.3	TRAVESSIA						4.841,55

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com




3.7.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	63,00	76,85	4.841,55
3.8	RUA JUDITE EDUARDO PEREIRA						107.381,11
3.8.1	PAVIMENTAÇÃO						87.732,14
3.8.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	581,96	0,34	197,87
3.8.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	581,96	0,07	40,74
3.8.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	166,28	29,85	4.953,46
3.8.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	166,28	25,67	4.268,41
3.8.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	581,96	1,17	680,89
3.8.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	63,18	3,34	211,02
3.8.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
3.8.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	2.386,74	32,12	76.662,09
3.8.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						19.648,97
3.8.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	30,76	93,40	2.872,98
3.8.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	41,57	112,90	4.693,25
3.8.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	18,45	520,38	9.801,01
3.8.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	83,14	29,85	2.481,73
3.8.3	TRAVESSIA						0,00
3.8.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	0,00	88,98	0,00
4	GAMELEIRA						634.787,69
4.1	FRANCISCO GERALDO						203.923,77
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO						124.784,87
4.1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.730,28	0,34	928,30
4.1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	2.730,28	0,07	191,12
4.1.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	758,96	29,85	22.654,96
4.1.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	758,96	25,67	19.483,02
4.1.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.730,28	1,17	3.194,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



4.1.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	288,41	3,34	963,29
4.1.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
4.1.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	2.386,74	32,12	76.662,09
4.1.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						76.399,03
4.1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	79,69	93,40	7.443,05
4.1.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	189,74	112,90	21.421,65
4.1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	47,81	520,38	24.879,37
4.1.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	758,96	29,85	22.654,96
4.1.3	TRAVESSIA						2.739,87
4.1.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	31,50	86,98	2.739,87
4.2	RAIMUNDO LEANDRO DE LIMA						67.677,78
4.2.1	PAVIMENTAÇÃO						41.021,26
4.2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	878,85	0,34	288,81
4.2.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	878,85	0,07	61,52
4.2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	251,10	29,85	7.495,34
4.2.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	251,10	25,67	6.445,74
4.2.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	878,85	1,17	1.028,25
4.2.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	95,41	3,34	318,67
4.2.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
4.2.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	767,91	32,12	24.665,27
4.2.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						25.743,23
4.2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	26,36	93,40	2.462,02
4.2.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	62,77	112,90	7.086,73
4.2.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,81	520,38	8.227,21
4.2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	15,81	29,85	471,93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



4.2.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	251,10	29,85	7.485,34
4.2.3	TRAVESSIA						913,29
4.2.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.3	RUA LUCIANA FERREIRA DE LIMA						58.541,49
4.3.1	PAVIMENTAÇÃO						37.809,14
4.3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	809,41	0,34	275,20
4.3.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	809,41	0,07	58,68
4.3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	231,26	29,85	6.903,11
4.3.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	231,26	25,87	5.936,44
4.3.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	809,41	1,17	947,01
4.3.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	87,87	3,34	293,49
4.3.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
4.3.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÍEDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	706,40	32,12	22.689,57
4.3.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						19.819,06
4.3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	24,24	93,40	2.264,02
4.3.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	57,81	112,90	6.526,75
4.3.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	14,56	520,38	7.576,73
4.3.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	115,63	29,85	3.451,56
4.3.3	TRAVESSIA						913,29
4.3.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.4	LUIZ DA MATA						43.767,30
4.4.1	PAVIMENTAÇÃO						27.675,56
4.4.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	643,44	0,34	218,77
4.4.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	643,44	0,07	45,04
4.4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	153,04	29,85	4.568,24

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



4.4.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	153,04	25,67	3.928,54
4.4.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	643,44	1,17	752,82
4.4.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	58,15	3,34	194,22
4.4.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	0,00	353,83	0,00
4.4.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	559,40	32,12	17.967,83
4.4.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						15.178,45
4.4.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,06	93,40	1.500,00
4.4.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	36,26	112,90	4.093,75
4.4.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,64	520,38	5.016,46
4.4.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	153,04	29,85	4.568,24
4.4.3	TRAVESSIA						913,29
4.4.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.5	RUA PETRONILHA MARIA						60.600,84
4.5.1	PAVIMENTAÇÃO						35.732,68
4.5.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	788,13	0,34	267,96
4.5.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	788,13	0,07	55,17
4.5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	212,18	29,85	6.333,57
4.5.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	212,18	25,67	5.446,66
4.5.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	788,13	1,17	922,11
4.5.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	80,62	3,34	269,27
4.5.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	1,00	353,83	353,83
4.5.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	687,55	32,12	22.084,11
4.5.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						23.954,87
4.5.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	39,25	93,40	3.665,95
4.5.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	53,04	112,90	5.988,22
4.5.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	23,56	520,38	12.260,15

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com




4.5.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	68,36	29,85	2.040,55
4.5.3	TRAVESSIA						913,29
4.5.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.6	RUA SDO						24.769,91
4.6.1	PAVIMENTAÇÃO						23.856,62
4.6.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	561,75	0,34	181,00
4.6.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	561,75	0,07	39,32
4.6.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	80,25	29,85	2.395,46
4.6.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	160,50	25,67	4.120,04
4.6.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	561,75	1,17	657,25
4.6.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	30,49	3,34	101,84
4.6.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
4.6.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	487,05	32,12	15.644,05
4.6.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						0,00
4.6.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,00	93,40	0,00
4.6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	0,00	112,90	0,00
4.6.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00	520,38	0,00
4.6.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	0,00	29,85	0,00
4.6.3	TRAVESSIA						913,29
4.6.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.7	RUA NEUSA DE MATOS						66.803,54
4.7.1	PAVIMENTAÇÃO						46.592,90
4.7.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.014,93	0,34	345,08
4.7.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.014,93	0,07	71,05
4.7.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	289,96	29,85	8.655,31

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



4.7.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	289,98	25,67	7.443,79
4.7.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.014,93	1,17	1.187,47
4.7.1.6	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	1,00	353,83	353,83
4.7.1.7	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	888,43	32,12	28.536,37
4.7.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						19.297,35
4.7.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICÃO	SEINFRA	M3	26,82	93,40	2.504,99
4.7.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	36,24	112,90	4.091,50
4.7.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	16,09	520,38	8.372,91
4.7.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	144,99	29,85	4.327,95
4.7.3	TRAVESSIA						913,29
4.7.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.8	RUA MARIA ROSÁRIO RODRIGUES						73.937,73
4.8.1	PAVIMENTAÇÃO						44.355,97
4.8.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	966,91	0,34	328,75
4.8.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	966,91	0,07	67,68
4.8.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	263,26	29,85	7.858,31
4.8.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	263,26	25,67	6.757,88
4.8.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	966,91	1,17	1.131,28
4.8.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	100,03	3,34	334,10
4.8.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
4.8.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	845,90	32,12	27.170,31
4.8.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						28.668,47
4.8.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICÃO	SEINFRA	M3	48,70	93,40	4.548,58
4.8.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	65,81	112,90	7.429,95
4.8.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	29,22	520,38	15.205,50

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



4.8.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	49,73	29,85	1.484,44
4.8.3	TRAVESSIA						913,29
4.8.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	913,29
4.9	TRAVESSA MARIA ROSÁRIO						34.765,33
4.9.1	PAVIMENTAÇÃO						19.832,50
4.9.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	421,12	0,34	143,18
4.9.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	421,12	0,07	29,48
4.9.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	120,32	29,85	3.591,55
4.9.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	120,32	25,87	3.098,61
4.9.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	421,12	1,17	492,71
4.9.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	45,72	3,34	152,70
4.9.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	1,00	353,83	353,83
4.9.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÍEDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	372,99	32,12	11.980,44
4.9.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						14.932,83
4.9.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	22,25	93,40	2.078,15
4.9.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	30,08	112,90	3.396,03
4.9.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	13,35	520,38	6.947,07
4.9.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	84,14	29,85	2.511,58
4.9.3	TRAVESSIA						0,00
4.9.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	0,00	86,98	0,00
5	QUEIMADAS						328.351,81
5.1	RUA SDO 15						134.683,39
5.1.1	PAVIMENTAÇÃO						92.456,51
5.1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.164,57	0,34	735,95
5.1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	2.164,57	0,07	151,52


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



5.1.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	431,00	29,85	12.885,35
5.1.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	554,89	25,67	14.244,03
5.1.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.164,57	1,17	2.532,55
5.1.1.6	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	163,93	3,34	547,53
5.1.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	1,00	353,83	353,83
5.1.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÍEDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	1.899,93	32,12	61.025,75
5.1.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						39.291,30
5.1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	56,72	93,40	5.297,65
5.1.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	107,85	112,90	12.176,27
5.1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	34,03	520,38	17.708,53
5.1.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	137,65	29,85	4.108,85
5.1.3	TRAVESSIA						2.935,58
5.1.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	33,75	86,98	2.935,58
5.2	RUA SDO 16						36.287,82
5.2.1	PAVIMENTAÇÃO						28.391,86
5.2.1.1	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	741,82	0,34	252,22
5.2.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	741,82	0,07	51,83
5.2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	60,75	29,85	1.813,39
5.2.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	60,75	25,67	1.559,45
5.2.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	741,82	1,17	867,70
5.2.1.6	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	23,06	3,34	77,02
5.2.1.7	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,00	668,29	1.336,58
5.2.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÍEDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	698,43	32,12	22.433,57
5.2.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						6.255,52
5.2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	11,21	93,40	1.047,01
5.2.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	15,16	112,90	1.711,56

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



5.2.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	6,72	520,38	3.496,95
5.2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	0,00	29,85	0,00
5.2.3	TRAVESSIA						1.640,44
5.2.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	18,86	86,98	1.640,44
5.3	RUA SDO 17						48.886,06
5.3.1	PAVIMENTAÇÃO						34.317,13
5.3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	818,09	0,34	278,15
5.3.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	818,09	0,07	57,27
5.3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	116,87	29,85	3.488,57
5.3.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	223,74	25,67	5.743,41
5.3.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	818,09	1,17	957,17
5.3.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	44,41	3,34	148,33
5.3.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
5.3.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	714,09	32,12	22.936,57
5.3.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						13.655,64
5.3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,94	93,40	1.582,20
5.3.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	29,21	112,80	3.297,81
5.3.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,16	520,38	5.287,06
5.3.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	116,87	29,85	3.488,57
5.3.3	TRAVESSIA						813,29
5.3.3.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	10,50	86,98	813,29
5.4	MANOEL MANDUCA						53.022,23
5.4.1	PAVIMENTAÇÃO						22.778,72
5.4.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	923,00	0,34	313,82
5.4.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	923,00	0,07	64,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



5.4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	369,20	29,85	11.020,82
5.4.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	369,20	25,67	9.477,36
5.4.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	923,00	1,17	1.078,91
5.4.1.6	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	140,29	3,34	468,57
5.4.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	1,00	353,83	353,83
5.4.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	0,00	32,12	0,00
5.4.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						29.667,13
5.4.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	36,76	93,40	3.433,38
5.4.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	92,30	112,90	10.420,67
5.4.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	23,25	520,38	12.098,84
5.4.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	124,43	29,85	3.714,24
5.4.3	TRAVERSIA						576,38
5.4.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	7,50	76,85	576,38
5.5	JOÃO GADELHA						55.472,31
5.5.1	PAVIMENTAÇÃO						38.504,76
5.5.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	753,72	0,34	256,26
5.5.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	753,72	0,07	52,76
5.5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	251,24	29,85	7.499,51
5.5.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	251,24	25,67	6.449,33
5.5.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	753,72	1,17	881,85
5.5.1.6	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	95,47	3,34	318,87
5.5.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	1,00	353,83	353,83
5.5.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	644,22	32,12	20.692,35
5.5.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						18.275,90
5.5.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	26,38	93,40	2.463,89
5.5.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	62,81	112,90	7.091,25

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



5.5.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,82	520,38	8.232,41
5.5.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	16,36	29,85	488,35
5.5.3	TRAVESSIA						691,65
5.5.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	9,00	76,85	691,65
6	MAL COZINHADO						250.567,18
6.1	RUA FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA						87.738,81
6.1.1	PAVIMENTAÇÃO						65.244,87
6.1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.055,04	0,34	358,71
6.1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.055,04	0,07	73,85
6.1.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	312,00	29,85	9.313,20
6.1.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	919,89	25,67	23.613,58
6.1.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.055,56	1,17	1.235,01
6.1.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	118,56	3,34	395,99
6.1.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
6.1.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	919,89	32,12	29.546,87
6.1.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						21.697,57
6.1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	29,52	93,40	2.757,17
6.1.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	78,00	112,90	8.806,20
6.1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	17,74	520,38	9.231,54
6.1.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	30,24	29,85	902,66
6.1.3	TRAVESSIA						796,17
6.1.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	10,36	76,85	796,17
6.2	RUA MARIA ROSSENO						52.400,62
6.2.1	PAVIMENTAÇÃO						34.331,88
6.2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	724,11	0,34	246,20
6.2.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	724,11	0,07	50,69

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S -DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



6.2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	216,30	29,85	6.456,56
6.2.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	216,30	25,67	5.552,42
6.2.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	724,11	1,17	847,21
6.2.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	82,16	3,34	274,41
6.2.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
6.2.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	628,79	32,12	20.196,73
6.2.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						17.392,46
6.2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,54	93,40	2.385,44
6.2.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	54,07	112,90	6.104,50
6.2.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,31	520,38	7.967,02
6.2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	31,34	29,85	935,50
6.2.3	TRAVESSIA						676,28
6.2.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	8,80	76,85	676,28
6.3	RUA JOSÉ DOMINGOS						110.427,95
6.3.1	PAVIMENTAÇÃO						76.150,55
6.3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.673,36	0,34	568,94
6.3.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.673,36	0,07	117,14
6.3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	442,52	29,85	13.209,22
6.3.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	442,52	25,67	11.359,49
6.3.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.673,36	1,17	1.957,83
6.3.1.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	168,15	3,34	561,62
6.3.1.7	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	PRÓPRIA	UN	2,00	353,83	707,66
6.3.1.8	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF - 05/2020	PRÓPRIA	M2	1.484,08	32,12	47.668,65
6.3.2	PASSEIO EM PISO CIMENTADO						33.334,45
6.3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	49,47	93,40	4.620,50
6.3.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	110,62	112,90	12.489,00

MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME

RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MACAOCA-MADALENA-CE CEP Nº 63.860.00

FONE: (088) 998103032 (88) 992644447 EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



6.3.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	28,64	520,38	13.862,92
6.3.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	79,13	29,85	2.362,03
6.3.3	TRAVESSIA						942,95
6.3.3.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	12,27	76,85	942,95
VALOR BDI TOTAL:							385.578,63
VALOR ORÇAMENTO:							1.475.052,91
VALOR TOTAL:							1.860.631,74

MADALENA-CE 08 DE SETEMBRO DE 2021

CCONSTA NO VALOR O TOTAL DE UM MILHÃO, OITOCENTOSE SESENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E U


EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF Nº 057.750.863-68
CREA-Nº 2965/D-CE
ENGENHEIROCÍVIL


MARIA MARGARETH P. DE SOUTO
CPF- Nº 208.797.253-20 PROCURADORA
MONTE SIAO EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ Nº 09.423.269/0001-55

