



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.23.1

Propostas De Preços



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 15.372.706/0001-51



CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

A empresa, Nascente Construções LTDA cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.372.706/0001-51, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, alterada e Consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.07.23.1
 - (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
 - (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, Previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.
- Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos Serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.425.695,33 (Dois Milhões Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Três centavos)

Prazo de execução dos serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da ordem de serviços, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviços, nos locais determinados pela SECRETARIA GESTORA, conforme cronograma físico financeiro em anexo

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. ✓

Razão Social: Nascente Construções LTDA.

CNPJ: 15.372.706/0001-51

Endereço: Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 307, Lagoinha

Cidade/UF: Horizonte - CE

CEP: 62.887-010

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as Despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 15.372.706/0001-51



- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de Responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Horizonte-Ce, 08 de setembro de 2021.

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE		DATA: 08/09/2021		BDI: 26,14%				
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACÓRDO COM PT 1074188-20		FONTE: SINAPI	PREÇO UNITÁRIO R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$			
LOCAL: HORIZONTE - CE		SINAPI	SEM BDI	COM BDI	COM BDI			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1.1	742091	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00	300,86	376,50	7.220,64
2.1	PMH 0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - % (PERÍODO DA OBRA)	PRÓPRIA	%	100%	88.201,44	73.415,30	73.415,30
3.1		PAVIMENTAÇÃO				1.180.378,49		1.488.412,82
3.1.1	74472 A	SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOVA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	31.477,05	0,27	0,34	8.408,80
3.1.2	102875	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	SINAPI	M2	31.477,05	0,06	0,06	1.884,02
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO AF_08/2018)	SINAPI	M	8.570,49	24,15	30,46	209.877,33
3.1.4	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA	SINAPI	M2	27.417,15	25,21	31,80	691.188,35
3.1.5	94287 A	EXECUÇÃO DE BANDEIRA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	SINAPI	M	8.891,10	25,27	31,86	227.208,10
3.1.6	C3447	LIQUEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	31.477,05	0,76	0,86	24.552,10
3.1.7	83593	CAUÇAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	3.294,05	2,64	3,33	8.697,88
3.1.8	C3359 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OBTUSAGONAL)	SEINFRA	UN	40,00	281,78	355,40	11.270,00
3.2		PASSEIO EM PISO CIMENTADO				646.356,27		815.392,19
3.2.1	C3390 A	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE MAT. AQUISIÇÃO - M3	SEINFRA - SINAPI	M3	1.141,78	47,14	58,48	53.823,51
3.2.2	94690	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	884,92	449,11	668,51	307.804,42
3.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO AF_08/2018)	SINAPI	M	4.530,86	24,15	30,46	108.420,27
3.2.4	C4624 A	PISO PODOCATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA - SINAPI	M2	2.108,46	63,20	104,86	221.587,83
3.3		TRAVESSIA				38.861,86		38.861,86
3.3.1	94696	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPRESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	412,86	75,09	94,87	30.861,88
						VALOR BDI TOTAL:		602.879,82
						VALOR ORÇAMENTO:		1.923.015,41
						VALOR TOTAL:		2.425.895,33

Dois Milhões Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Três centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES EARIAS-NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Vianna Batista
Eng. Civil - Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 860.389.733-72
Resp. Técnico





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.972.706/0001-51	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE			DATA: 08/08/2021			BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.			FONTE	VERSÃO	NORMA	MES	REF.
	LOCAL:	HORIZONTE - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	83,20%	48,09%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE			SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	12/2020
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela		
							100,00 %		
14,30%	13,21%	10,23%	12,44%	5,45%			9,108,00		
10,468,39	9,696,16	11,181,15	9,132,96	4,001,13			100,00 %		
14,48%	13,40%	15,34%	12,59%	6,51%			73,416,30		
336,836,28	310,896,81	386,054,61	291,578,25	127,878,04			100,00 %		
348,333,86	320,567,97	387,296,76	300,711,11	131,679,17			2,343,172,03		
1,225,060,47	1,546,628,44	1,912,884,20	2,213,575,31	2,345,254,48			2,425,695,33		

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPE: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Vianna Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico



End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 307, Lagoinha-Horizonte/CE- Cep 62.867-010- Complemento Br 416 Km 38 S - Fone (85) 3336-0026 - Email: nascente1tda@yahoo.com - lisc. Municipal 553579



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS. 2218

Rubrica

End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 307, Lagoinha-Horizonte/Ce- Cep 62.887-010- Complemento Br 116 Km 38.5 - Fone (85) 3335-0025 - E-mail: nasceiretolda@yahoo.com - 15sc. Municipal 553579



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.972.706/0001-51	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA:	08/09/2021	BDI:	26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074.188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	HORIZONTE - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	12/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. 74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	234,00	234,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	5,86	23,44
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 [2 3/4 X 10]	SINAPI	KG	0,11000000	8,49	0,93
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	3,28	3,28
TOTAL MATERIAL:						261,65
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,51	14,51
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	217,68	2,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,26	22,52
TOTAL SERVIÇO:						39,21
VALOR:						300,86

2.1. PMH 0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - % (PERÍODO DA OBRA) (%)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,1120000000	20,08	42,408,96
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	284,00000000	58,82	15.792,48
TOTAL SERVIÇO:						58.201,44
VALOR:						58.201,44

3.1.1. SINAPI - SERVIÇO TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,00288600	8,55	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,02
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	8,91	0,02
882145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	42,58	0,04
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	36,15	0,07
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,29	0,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	11,26	0,08
TOTAL SERVIÇO:						0,23
VALOR:						0,27

3.1.2. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	47,42	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	128,91	0,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	11,26	0,01
TOTAL SERVIÇO:						0,06
VALOR:						0,06

3.1.3. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	68,30	0,48



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51

PERMISSÃO DE LICITAÇÃO
COM FLS. 2020

00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15° CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	12,68	Rubrica 12,74
						TOTAL MATERIAL: 13,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	375,10	0,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,85	5,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,28	4,43
						TOTAL SERVICOS: 10,95
						VALOR: 24,15

3.1.4. SINAPI - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11900000	68,58	8,28
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,15800000	42,69	6,73
						TOTAL MATERIAL: 15,01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26090000	14,58	3,80
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	6,15	0,31
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08300000	34,43	2,89
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	82,69	0,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26090000	11,28	2,94
						TOTAL SERVICOS: 10,20
						VALOR: 25,21

3.1.5. SINAPI - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TELHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	66,30	0,66
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,04	0,41
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30° CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,06300000	9,52	0,79
						TOTAL MATERIAL: 1,86
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,04400000	264,82	11,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,85	6,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,28	5,11
						TOTAL SERVICOS: 23,41
						VALOR: 25,27

3.1.6. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06925000	13,21	0,78
						TOTAL MAO DE OBRA: 0,78
						VALOR: 0,78

3.1.7. 83693 - CALÇADO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	0,84	0,25
						TOTAL MATERIAL: 0,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,44	2,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	11,28	0,08
						TOTAL SERVICOS: 2,39
						VALOR: 2,64



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

SSAO PERMANENTE DE LICITACAO
02031

3.1.8. SEINFRA - PLACA DE REGULAMENTACAO/VERTSNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TPO DE ACO GALVANIZADO 50" (PLACA OCTAGONAL) (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,80000000	32,50
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	99,12
TOTAL EQUIPAMENTO:					39,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,37
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,68
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,30000000	412,36
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,41
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	3,00000000	30,97
TOTAL MATERIAL:					223,79

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	13,80
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	232,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,26
TOTAL SERVICO:					16,64
VALOR:					281,75

3.2.1. SEINFRA - SINAPI - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL E/CONTROLE MAT. C/ACQUIÇÃO - M3 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,00000000	35,88
TOTAL MATERIAL:					35,88

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,26
TOTAL SERVICO:					11,26
VALOR:					47,14

3.2.3

3.2.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,04
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	5,72
TOTAL MATERIAL:					18,38

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	14,51
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	264,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	14,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	11,26
TOTAL SERVICO:					439,73
VALOR:					449,11

3.2.4

3.2.3. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	66,30
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	12,68
TOTAL MATERIAL:					13,29

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	375,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,26
TOTAL SERVICO:					18,95
VALOR:					24,15

3.2.2

3.2.4. SEINFRA - SINAPI - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	39,78
TOTAL MATERIAL:					0,72



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 0002

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,85	2,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,36	Rubrica 1,01
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	35,01	38,51
TOTAL MATERIAL:						42,59
SERVICO						
88256	AZULEJISTA-OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	16,58	26,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	11,26	14,08
TOTAL SERVICO:						40,61
VALOR:						83,20

3.3.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016 (M2)


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,89	1,04
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,04	0,40
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	9,52	1,19
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	15,07	16,91
TOTAL MATERIAL:						19,54
S						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27070000	14,51	3,92
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,14550000	264,82	38,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38660000	14,65	5,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65740000	11,26	7,40
TOTAL SERVICO:						55,51
VALOR:						75,05

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
 NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.372.706/0001-51	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA: 08/08/2021		BDI: 28,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FORMA DE PAGAMENTO: DI		RECEITA MUNICIPAL: 13/2018
	LOCAL:	HORIZONTE - CE	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS		RECEITA MUNICIPAL: 13/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS		RECEITA MUNICIPAL: 13/2018
			COMPOSIÇÃO DE PREÇOS		RECEITA MUNICIPAL: 13/2018

74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	SINAPI	M2	1,00000000	234,00	234,00
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	5,88	23,44
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	8,40	0,83
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	3,26	3,26
TOTAL MATERIAL:						261,94
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,51	14,51
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:3:5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	217,00	2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,20	22,52
TOTAL SERVIÇO:						39,21
VALOR:						301,15

PMH 0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - % (PERÍODO DA OBRA)						
DESCRIÇÃO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,112,00000000	20,00	42.400,
50777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264,00000000	58,02	15.792,
					TOTAL SERVIÇO:	58.200,
					VALOR:	58.200,

SINAPI - SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,00280000	8,56	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,02
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIO DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	8,91	0,02
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,01000000	42,50	0,04
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	38,15	0,07
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	17,20	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	11,20	0,08
TOTAL SERVIÇO:						0,24
VALOR:						0,27

SINAPI - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000043185	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIÉDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11000000	88,50	8,20
00004741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,15600000	42,50	6,73
TOTAL MATERIAL:						14,93
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALÇETERIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	14,50	3,80
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	8,15	0,31
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	34,43	2,89



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51



5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO USO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	62,89	0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	11,26	2,94
					TOTAL SERVIÇO:	10,59
					VALOR:	25,21

SINAPI - EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TELHA RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	68,30	0,68
0000437	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,04	0,41
00006189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 30" CM, CEDRILHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,08300000	9,52	0,79
					TOTAL MATERIAL:	1,88
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84064	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	0,04400000	264,62	11,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,05	6,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,26	5,11
					TOTAL SERVIÇO:	23,18
					VALOR:	25,27

SEINFRA - PLACA DE RECOBERTURA/INVERTIDORA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 *A (PLACA OCTAGONAL) (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	32,50	29,25
0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	98,12	9,91
					TOTAL EQUIPAMENTO:	39,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 3/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,37	0,74
02526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,08	1,96
02695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,20000000	412,26	123,71
02542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,41	6,41
02371	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	SEINFRA	M	3,00000000	20,97	62,91
					TOTAL MATERIAL:	226,76
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	13,90	1,39
03268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	292,57	4,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,26	11,26
					TOTAL SERVIÇO:	16,94
					VALOR:	281,75

SEINFRA - SINAPI - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MANUAL E/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO - M3 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,00000000	25,88	35,88
				TOTAL MATERIAL:		35,88
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,26	11,26
				TOTAL SERVIÇO:		11,26
				VALOR:		47,14

SEINFRA - SINAPI - PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01200000	30,70	0,72
00441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,89	2,35
00805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,36	1,01
00623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	35,01	36,51
					TOTAL MATERIAL:	43,06
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88206	AZULEIRISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	40,56	26,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	11,26	14,00
					TOTAL SERVIÇO:	40,53
					VALOR:	83,59

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 820.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng. Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



COMPOSIÇÃO DO BDI				
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.872.706/0001-51	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA: 09/09/2021 BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074189-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FORMA	VERSÃO
	LOCAL:	HORIZONTE - CE	SEMPRA	202111 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 626.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng. Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.372.706/0001-51	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA:	08/09/2021	
	DESCRÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FONTE	VERSÃO	BDI: 26,14%
	LOCAL:	HORIZONTE - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,89% 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 12/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	18,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	DATA : 08/09/2021	BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM PT 1074188-20 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	HORIZONTE - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,87	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR


NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 560.389.733-72
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00
2.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00%
PAVIMENTAÇÃO					
			RUA ADAUTO FARIAS		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.547,09
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	2.547,09
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	727,74
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	2.213,99
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	727,74
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.547,09
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	276,54
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	90,96
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	181,93
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	54,58
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	496,11
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	42,00
			RUA JUVENAL SIMEÃO		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.519,37
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	2.519,37
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	719,82
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	2.189,44
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	719,82
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.519,37
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	273,53
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	97,17
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	179,95
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	58,3
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	208,39
3.3			TRAVESSIA		



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	42,00
			RUA SÃO FRANCISCO		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.112,10
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	1.112,10
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	425,04
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	911,66
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	425,04
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.112,10
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	161,51
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	44,62
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	106,26
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	26,77
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	214,32
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	22,50
			RUA MARIA MADALENA REIS		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.348,06
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	1.348,06
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	449,36
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	1.114,33
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	449,36
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.348,06
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	170,75
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	46,44
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	110,59
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	27,86
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	204,05
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	27,00
			RUA SDO - RUA DO PSF		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	497,91
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	497,91
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	142,26



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

Rubrica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF .0512020	M2	441
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	142,26
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	497,91
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	54,05
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	20,11
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	35,56
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/21316	M3	12,06
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	72,14
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRE TO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	0
			RUA EDUARDO PAULINO DA SILVA		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	442,19
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	442,19
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	126,34
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF .0512020	M2	391,65
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	126,34
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	442,19
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	48
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	23,37
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	31,58
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/21316	M3	14,02
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	0
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRE TO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	0
			RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.760,00
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	4.760,00
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	1.353,00
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF .0512020	M2	4.153,00
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	1.353,00
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	4.760,00
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	514,14
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	0
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CANAL	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	250,3
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	338,25
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	150,18
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	1.092,70
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	63,00
3.0			RUA JUDITE EDUARDO PEREIRA		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	581,96
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	581,96
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	166,28
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	515,46
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	168,28
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	581,96
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	63,18
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	30,76
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	41,57
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	18,45
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	83,14
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	0
3.0			FRANCISCO GERALDO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.730,26
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	2.730,26
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	758,96
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	2.386,74
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	758,96
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.730,26
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	268,41
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	79,69
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	189,74
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	47,81



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 2230

PLANILHA DE SERVIÇOS

Rubrica

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M 758,96
3.3			TRAVESSIA	
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2 31,50
			RAIMUNDO LEADRO DE LIMA	
3.0			PAVIMENTAÇÃO	
3.1			PAVIMENTAÇÃO	
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2 878,85
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2 878,85
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M 251,1
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2 767,91
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M 251,1
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2 878,85
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2 95,41
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN 2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO	
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3 26,36
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2 62,77
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/21316	M3 15,81
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M 251,1
3.3			TRAVESSIA	
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2 10,50
			RUA LUCIANA FERREIRA DE LIMA	
3.0			PAVIMENTAÇÃO	
3.1			PAVIMENTAÇÃO	
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2 809,41
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2 809,41
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M 231,26
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2 706,40
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M 231,26
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2 809,41
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2 87,87
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN 2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO	
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3 24,26
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2 57,81
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/21316	M3 14,56
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M 115,63
3.3			TRAVESSIA	
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2 10,50
			LUIZ DA MATA	
3.0			PAVIMENTAÇÃO	



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51




PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	643,44
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	643,44
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	153,04
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	559,40
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	153,04
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	643,44
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	58,15
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	0
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	16,06
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	38,26
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/21316	M3	9,64
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	153,04
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,50
			RUA PETRONILHA MARIA		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	788,13
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	788,13
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	212,18
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	687,55
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	212,18
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	788,13
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	80,62
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	39,25
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	53,04
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/21316	M3	23,55
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	68,38
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EN OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,50
			RUA SDO		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	561,75
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	561,75
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	80,25
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	487,05



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

Rubrica

Item	CODIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TELHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	160,5
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	561,75
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	30,49
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	0
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	0
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	0
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,50
3.0			RUA NEUSA DE MATOS		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.014,93
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	M2	1.014,93
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	289,98
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_0512020	M2	888,43
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TELHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	289,98
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.014,93
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	110,19
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	26,82
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,24
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	16,09
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	144,99
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,50
3.0			RUA MARIA ROSARIO RODRIGUES		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	966,91
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	M2	966,91
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	263,26
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_0512020	M2	845,90
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TELHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	263,26
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	966,91
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	100,03
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

PLANILHA DE SERVIÇOS



ITEM	QUANTO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	48,7
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	65,81
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	29,22
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	49,73
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,50
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	421,12
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	421,12
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	120,32
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_0512020	M2	372,99
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	120,32
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	421,12
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	45,72
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	22,25
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	30,08
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	13,35
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	84,14
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	0
3.0			RUA SDO 15		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.164,27
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	2.164,27
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	431,4
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_0512020	M2	1.899,93
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	554,89
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.164,27
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	163,93
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	56,72
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	107,85



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	ORÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	34,03
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	137,65
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	33,75
			RUA SDO 17		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	818,09
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	818,09
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	116,87
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF .0512020	M2	714,09
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	233,74
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	818,09
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	44,41
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	16,94
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	29,21
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	10,16
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	116,87
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,15
			MANOEL MENDUCA		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	923,00
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	923,00
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	369,2
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF .0512020	M2	767,82
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	369,2
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	923,00
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	140,29
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	36,76
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	92,3
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	23,25



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Quantidade	Valor Unitário	Descrição	Medida	Valor Total
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	124,43
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	7,50
			JOÃO GADELHA		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	753,72
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	753,72
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	251,24
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	544,22
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	251,24
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	753,72
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	95,47
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	1,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	26,38
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	62,81
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	15,82
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	16,36
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	9,00
			RUA FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.055,04
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF., 11/2019	M2	1.055,04
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	312,00
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	919,89
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	312,00
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.055,04
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	118,56
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	29,62
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	78
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	17,74
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME10410) EM TRECHO RE TO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	30,24
3.3			TRAVESSIA		



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	10,35
			RUA MARIA ROSENO		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	724,11
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	M2	724,11
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	216,30
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	628,79
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	216,30
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	724,11
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	82,19
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	25,54
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	54,07
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	15,31
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	31,34
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	8,80
			RUA JOSÉ DOMINGOS		
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1			PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇO TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUISE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.673,36
3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	M2	1.673,36
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	442,52
3.1.4	SINAPI	101170 A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF ,0512020	M2	1.484,08
3.1.5	SINAPI	94287A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	442,52
3.1.6	SEINFRA-CE	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.673,36
3.1.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	168,15
3.1.8	SEINFRA-CE	C3353 A2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM (PLACA OCTAGONAL)	UN	2,00
3.2			PASSEIO EM PISO CIMENTADO		
3.2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CIAOUIÇÃO	M3	49,47
3.2.2	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	110,62
3.2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P190 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/21316	M3	29,64
3.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO. DIMENSÕES 103X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	79,13
3.3			TRAVESSIA		
3.3.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM. ARMADO AF 07/2016	M2	12,27

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng. Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico