

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 43,35	R\$ 55,44	R\$ 98,79	R\$ 4.139,06	R\$ 5.293,41	R\$ 9.432,47
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 0,00	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,42
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 0,00	R\$ 4,77	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 3,74	R\$ 3,74
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 0,00	R\$ 12,96	R\$ 12,96	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 5,09
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,22
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	R\$ 16,29	R\$ 8,09	R\$ 24,38	R\$ 4,25	R\$ 2,11	R\$ 6,36
88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 29,48	R\$ 11,52	R\$ 40,99
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R\$ 36,58	R\$ 115,16	R\$ 151,74	R\$ 9,62	R\$ 30,29	R\$ 39,90
VALOR:								98,79		
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:								0,00		
VALOR BDI (22.47%):								22,20		
VALOR COM BDI:								120,99		
QUANTIDADE (M2):								95,48		

92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 30,14	R\$ 50,10	R\$ 80,24	R\$ 855,98	R\$ 1.422,84	R\$ 2.278,82
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 0,00	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,42



DATA : 07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
-------------	-----------------------------------

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
-------------	-----------------------------------

EXECUÇÃO DOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
--------------	---------------------------------

VALIDADE DA	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
-------------	--

DATA:	21 DE JULHO DE 2025
-------	---------------------

92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 50,92	R\$ 82,61	R\$ 133,53	R\$ 2.335,19	R\$ 3.788,50	R\$ 6.123,69
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 0,00	R\$ 4,77	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 2,26
00040339	LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METÁLICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATÉ 48 MM DE DIÂMETRO	SINAPI	UNXME	1,186000000	R\$ 0,00	R\$ 4,34	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,186000000	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 17,04	R\$ 17,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00040275	LOCAÇAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,356000000	R\$ 0,00	R\$ 12,96	R\$ 12,96	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 4,61
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,010000000	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,519000000	R\$ 0,00	R\$ 8,09	R\$ 8,09	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,19
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,033000000	R\$ 0,00	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 16,29	R\$ 8,09	R\$ 24,38	R\$ 4,89	R\$ 2,43	R\$ 7,31
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,635000000	R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 33,84	R\$ 13,23	R\$ 47,07
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,414000000	R\$ 29,45	R\$ 80,34	R\$ 109,79	R\$ 12,19	R\$ 33,26	R\$ 45,45
							VALOR:		133,53	
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:		0,00	
							VALOR BDI (22.47%):		30,00	
							VALOR COM BDI:		163,53	
							QUANTIDADE (M2):		45,86	

92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 16,77	R\$ 40,33	R\$ 57,10	R\$ 298,17	R\$ 717,07	R\$ 1.015,24
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,397000000	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 5,70	R\$ 5,70
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,010000000	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KGM, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,038000000	R\$ 0,00	R\$ 83,32	R\$ 83,32	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 3,16
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,126000000	R\$ 16,29	R\$ 8,09	R\$ 24,38	R\$ 2,05	R\$ 1,02	R\$ 3,07
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,687000000	R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 14,22	R\$ 5,56	R\$ 19,77



DATA : 21/07/2025

21 DE JULHO DE 2025

	ENCAMISAMENTO DE 1 PILAR, DIÂMETRO FINAL DE 40 CM, COM CONCRETO UTILIZANDO FORMA CIRCULAR DE PVC 4 UTILIZAÇÕES				R\$ 146,11	R\$ 173,08	R\$ 319,19	R\$ 3.214,42	R\$ 3.807,76	R\$ 7.022,18
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,14000000	R\$ 0,00	R\$ 27,55	R\$ 27,55	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 3,86
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,16800000	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
I7348	PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 2,62
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74090000	R\$ 16,29	R\$ 8,09	R\$ 24,38	R\$ 12,07	R\$ 5,99	R\$ 18,06
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,04210000	R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 83,67	R\$ 32,70	R\$ 116,37
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,23520000	R\$ 214,10	R\$ 539,63	R\$ 753,73	R\$ 50,36	R\$ 126,92	R\$ 177,28
									VALOR:	319,19
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRACÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	71,72
									VALOR COM BDI:	390,91
									QUANTIDADE (UN):	22,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										94,67
									QUANTIDADE (M2):	

C0056	MURETA EM ALVENARIA COM ALTURA OTIL VARIÁVEL CONFORME PROJETO, REBOCADA 2 FACES, INCLUSO FUNDAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DAS 2 FACES COM EM ULSÃO ASFÁLTICA E PILARETES DE CONCRETO A CADA 2,50M ARMADOS COM FERRO 8MM CONFORME PROJETO	SEINFRA	M3	0,17260000	R\$ 363,30	R\$ 230,09	R\$ 593,39	R\$ 13.692,78	R\$ 8.672,09	R\$ 22.364,87
103328	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 414,69	R\$ 41,28	R\$ 555,90	R\$ 71,58	R\$ 24,37	R\$ 95,95
92761	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	KG	1,40320000	R\$ 46,65	R\$ 8,64	R\$ 87,93	R\$ 46,65	R\$ 41,28	R\$ 87,93
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,42310000	R\$ 1,67	R\$ 3,85	R\$ 10,31	R\$ 2,34	R\$ 12,12	R\$ 14,47
C0776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SEINFRA	M2	2,00000000	R\$ 5,72	R\$ 1,58	R\$ 7,30	R\$ 11,44	R\$ 3,16	R\$ 14,60
103669	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SINAPI	M3	0,01280000	R\$ 214,10	R\$ 539,63	R\$ 753,73	R\$ 2,74	R\$ 6,91	R\$ 9,65
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,01280000	R\$ 214,10	R\$ 539,63	R\$ 753,73	R\$ 2,74	R\$ 6,91	R\$ 9,65
C0830	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SEINFRA	M3	0,28770000	R\$ 389,73	R\$ 211,56	R\$ 601,29	R\$ 112,13	R\$ 60,87	R\$ 172,99
C2784	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,35970000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 19,31	R\$ 0,00	R\$ 19,31
98557	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SINAPI	M2	2,00000000	R\$ 10,46	R\$ 23,18	R\$ 33,64	R\$ 20,92	R\$ 46,36	R\$ 67,28
92431	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	0,26050000	R\$ 19,47	R\$ 33,88	R\$ 53,35	R\$ 5,07	R\$ 8,83	R\$ 13,90
C3408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SEINFRA	M2	2,00000000	R\$ 33,34	R\$ 7,87	R\$ 41,21	R\$ 66,68	R\$ 15,74	R\$ 82,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			593,39		
					TOTAL PARA NULL DIAS:					
					FRAÇÃO DE 100%:			0,00		
					VALOR BDI (22.47%):			133,33		
					VALOR COM BDI:			726,72		
					QUANTIDADE (M2):			37,69		

	MURO ALVENARIA COM ALTURA ÚTIL DE 2,30M, REBOCADA FACE INTERNA, INCLUSO FUNDAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E PILARETES DE CONCRETO A CADA 2.50M ARMADOS COM FERRO 8MM, CINTA SUPERIOR E INFERIOR CONFORME PROJETO						R\$ 331,79	R\$ 283,30	R\$ 615,09	R\$ 31.314,34	R\$ 26.737,86	R\$ 58.052,19
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,04000000			R\$ 414,69	R\$ 141,21	R\$ 555,90	R\$ 16,59	R\$ 5,65	R\$ 22,24
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,69140000			R\$ 46,65	R\$ 41,28	R\$ 87,93	R\$ 78,90	R\$ 69,82	R\$ 148,72
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,05600000			R\$ 1,67	R\$ 8,64	R\$ 10,31	R\$ 8,44	R\$ 43,68	R\$ 52,13
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,27510000			R\$ 3,85	R\$ 8,54	R\$ 12,39	R\$ 4,91	R\$ 10,89	R\$ 15,80
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,30000000			R\$ 5,72	R\$ 1,58	R\$ 7,30	R\$ 13,16	R\$ 3,63	R\$ 16,79
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,02160000			R\$ 214,10	R\$ 539,63	R\$ 753,73	R\$ 4,62	R\$ 11,66	R\$ 16,28
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,04000000			R\$ 226,68	R\$ 546,53	R\$ 773,21	R\$ 9,07	R\$ 21,86	R\$ 30,93
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,20000000			R\$ 389,73	R\$ 211,56	R\$ 601,29	R\$ 77,95	R\$ 42,31	R\$ 120,26
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,25000000			R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 13,42	R\$ 0,00	R\$ 13,42

TAVARES
CONSTR
LUCOES
LTDA-094
67320000
GABRIEL
BUZERRA
TAVARES
67320000

