

DATA : 07/2025

--	--

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo: 90 (NOVENTA) DIAS

21 DE JULHO DE 2025

TAVARES
CONSTRUÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,040000000	R\$ 0,0000	R\$ 84,4100	R\$ 84,4100	R\$ 0,0000	R\$ 3,3764	R\$ 3,3764
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,3800	R\$ 25,3800	R\$ 0,0000	R\$ 25,3800	R\$ 25,3800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,360000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 8,6800	R\$ 8,6800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,090000000	R\$ 0,0000	R\$ 70,9400	R\$ 70,9400	R\$ 0,0000	R\$ 6,3846	R\$ 6,3846
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0000	R\$ 12,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2400	R\$ 0,2400
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880	R\$ 0,0000	R\$ 21,4880
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,700000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 18,8020	R\$ 0,0000	R\$ 18,8020
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580	R\$ 0,0000	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,100000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860	R\$ 0,0000	R\$ 22,2860
							VALOR: 122,24			
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (22.47%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M2):			

101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M		R\$ 10,55	R\$ 88,02	R\$ 98,57	R\$ 573,29	R\$ 4.783,01	R\$ 5.356,29
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 25,45	R\$ 7,21	R\$ 32,66	R\$ 4,56	R\$ 1,29	R\$ 5,84
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 25,45	R\$ 8,49	R\$ 33,94	R\$ 0,23	R\$ 0,08	R\$ 0,30
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 0,00	R\$ 79,39	R\$ 79,39	R\$ 0,00	R\$ 82,57	R\$ 82,56
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	R\$ 20,31	R\$ 8,31	R\$ 28,62	R\$ 3,84	R\$ 1,57	R\$ 5,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 1,42	R\$ 0,77	R\$ 2,19

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS	
DATA:	21 DE JULHO DE 2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007661	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M	SINAPI	M	0,02280000	R\$ 0,00	R\$ 617,90	R\$ 617,90	R\$ 0,00	R\$ 14,09	R\$ 14,09
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29830000	R\$ 18,26	R\$ 7,12	R\$ 25,38	R\$ 5,45	R\$ 2,12	R\$ 7,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 2,25	R\$ 1,22	R\$ 3,47
C2282	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO PIEMPREITADA	SEINFRA	M	2,34620000	R\$ 0,00	R\$ 24,06	R\$ 24,06	R\$ 0,00	R\$ 70,89	R\$ 70,89
C5045	SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM	SEINFRA	M	0,02170000	R\$ 46,05	R\$ 98,98	R\$ 145,03	R\$ 1,00	R\$ 2,15	R\$ 3,15
C5043	SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 8,0MM	SEINFRA	M	0,43860000	R\$ 19,20	R\$ 35,36	R\$ 54,56	R\$ 8,42	R\$ 15,51	R\$ 23,93
								VALOR:		218,82
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		49,17
								VALOR COM BDI:		267,99
								QUANTIDADE (M2):		508,01

92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 5,82	R\$ 30,12	R\$ 35,94	R\$ 107,73	R\$ 557,53	R\$ 665,25
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	R\$ 20,10	R\$ 7,36	R\$ 27,46	R\$ 0,19	R\$ 0,07	R\$ 0,25
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	R\$ 20,10	R\$ 8,25	R\$ 28,35	R\$ 0,14	R\$ 0,06	R\$ 0,19
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 166,32	R\$ 166,32	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
00043083	PERFIL "U" ENRIUECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	4,33300000	R\$ 0,00	R\$ 6,11	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 26,47	R\$ 26,47
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 18,26	R\$ 7,12	R\$ 25,38	R\$ 3,89	R\$ 1,52	R\$ 5,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
21/07/2025

--

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS


Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS

21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88278	COMPLEMENTARES									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10600000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 1,61	R\$ 0,87	R\$ 2,47
									VALOR:	35,94
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	8,08
									VALOR COM BDI:	44,02
									QUANTIDADE (M2):	18,51

					R\$ 64,39	R\$ 395,99	R\$ 460,38	R\$ 32.710,76	R\$ 201.166,88	R\$ 233.877,64
	COBERTURA EM CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM- 24,00KG/M2), INCLUSO CORTE,SOLDA DA CHAPA E PROCESSO DE CALANDRA POR PEÇA, CONSIDERADO PERCAS CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE									
I9520	CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHP)	SEINFRA	H	0,48480000	R\$ 23,71	R\$ 75,54	R\$ 99,25	R\$ 11,49	R\$ 36,62	R\$ 48,12
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01000000	R\$ 20,10	R\$ 7,36	R\$ 27,46	R\$ 0,20	R\$ 0,07	R\$ 0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 20,10	R\$ 8,25	R\$ 28,35	R\$ 0,14	R\$ 0,06	R\$ 0,20
I6043	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	SEINFRA	KG	50,51240000	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 275,80	R\$ 275,80
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	R\$ 18,26	R\$ 7,12	R\$ 25,38	R\$ 3,45	R\$ 1,35	R\$ 4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 1,55	R\$ 0,84	R\$ 2,38
C5046	CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 6.3MM	SEINFRA	M	2,12480000	R\$ 0,70	R\$ 0,88	R\$ 1,58	R\$ 1,49	R\$ 1,87	R\$ 3,36
C5042	SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 6.3MM	SEINFRA	M	4,05670000	R\$ 11,35	R\$ 19,56	R\$ 30,91	R\$ 46,07	R\$ 79,39	R\$ 125,45
									VALOR:	460,38
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

TAVARES
 CONSTR
 UCOES
 LTDA:090
 67320000
 133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,025000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,0200	R\$ 10,0200	R\$ 0,0000	R\$ 0,2505	R\$ 0,2505
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,004900000	R\$ 0,0000	R\$ 44,5200	R\$ 44,5200	R\$ 0,0000	R\$ 0,2181	R\$ 0,2181
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,180000000	R\$ 0,0000	R\$ 103,8600	R\$ 103,8600	R\$ 0,0000	R\$ 18,6948	R\$ 18,6948
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900	R\$ 0,0000	R\$ 18,9900
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,633000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 12,8246	R\$ 0,0000	R\$ 12,8246
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,539000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 14,4775	R\$ 0,0000	R\$ 14,4775
					VALOR:			143,50		
					TOTAL PARA NULL DIAS:					
					FRAÇÃO DE 100%:			0,00		
					VALOR BDI (22.47%):			32,24		
					VALOR COM BDI:			175,74		
					QUANTIDADE (M2):			7,79		

97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2		R\$ 0,18	R\$ 1,17	R\$ 1,35	R\$ 123,55	R\$ 803,10	R\$ 926,65
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,128000000	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,004910000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,005890000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 0,09	R\$ 0,05	R\$ 0,13
					VALOR:			1,35		
					TOTAL PARA NULL DIAS:					
					FRAÇÃO DE 100%:			0,00		
					VALOR BDI (22.47%):			0,30		
					VALOR COM BDI:			1,65		
					QUANTIDADE (M2):			686,41		

TAVARES
GABRIEL
BEZERRA
CONSTRUTORA
LTD A
CNPJ 06.960.799/0001-04
LTD A 0890
67.320.000-00
133



DATA :
07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS

21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 313,7600	R\$ 256,0200	R\$ 569,7800	R\$ 13.250,0800	R\$ 10.811,7300	R\$ 24.061,8100	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600	R\$ 0,0000	R\$ 121,5600	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 138,4800	R\$ 256,0200	R\$ 394,5000	R\$ 138,4800	R\$ 256,0200	R\$ 394,5000	
							VALOR:	569,78			
							TOTAL PARA NULL DIAS:				
							FRAÇÃO DE 100%:	0,00			
							VALOR BDI (22.47%):	128,03			
							VALOR COM BDI:	697,81			
							QUANTIDADE (M3):	42,23			

98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 11,21	R\$ 18,82	R\$ 30,03	R\$ 403,78	R\$ 677,89	R\$ 1.081,68
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,56
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 6,23	R\$ 2,48	R\$ 8,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 2,26	R\$ 1,22	R\$ 3,48
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 88,14	R\$ 437,38	R\$ 525,52	R\$ 2,73	R\$ 13,56	R\$ 16,29,29

TAVARES
CONSTR
UCOES
LTDA-090
67320000
133



DATA :
21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
-------	---

MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
-------------	-----------------------------------

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
-------------	-----------------------------------

EXECUÇÃO DOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
--------------	---------------------------------

VALIDADE DA	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
-------------	--

DATA:	21 DE JULHO DE 2025
-------	---------------------

[illegible]

VALOR:	30,03
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	6,75
VALOR COM BDI:	36,78
QUANTIDADE (M2):	36,02

C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	R\$ 69,9700	R\$ 33,2000	R\$ 103,1700	R\$ 48.028,1100	R\$ 22.788,8100	R\$ 70.816,9200
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,4000	R\$ 1,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1200	R\$ 1,1200
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3400	R\$ 0,0000	R\$ 7,1400	R\$ 7,1400
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 84,4100	R\$ 84,4100	R\$ 0,0000	R\$ 2,5323	R\$ 2,5323
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 14,1200	R\$ 14,1200	R\$ 0,0000	R\$ 1,4120	R\$ 1,4120
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 13,2900	R\$ 13,2900
I1101	ESMERIL N 36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 31,8400	R\$ 31,8400	R\$ 0,0000	R\$ 3,1840	R\$ 3,1840
I1102	ESMERIL N 60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 32,4000	R\$ 32,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6200	R\$ 1,6200
I1316	JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,1600	R\$ 1,1600	R\$ 0,0000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 13,4300	R\$ 0,0000	R\$ 13,4300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320	R\$ 0,0000	R\$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 24,3120	R\$ 0,0000	R\$ 24,3120
				VALOR:		103,17			
				TOTAL PARA NULL DIAS:					
				FRAÇÃO DE 100%:		0,00			
				VALOR BDI (22.47%):		23,18			



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS	
DATA:	21 DE JULHO DE 2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		126,35
								QUANTIDADE (M2):		686,41

C2245	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 7cm	SEINFRA	M		R\$ 14,1400	R\$ 1,1800	R\$ 15,3200	R\$ 1.595,8400	R\$ 133,1700	R\$ 1.729,0200
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580	R\$ 0,0000	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 6,0780	R\$ 0,0000	R\$ 6,0780
										15,32
										VALOR:
										TOTAL PARA NULL DIAS:
										FRAÇÃO DE 100%:
										VALOR BDI (22.47%):
										VALOR COM BDI:
										18,76
										QUANTIDADE (M):
										112,86

97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2		R\$ 0,18	R\$ 1,17	R\$ 1,35	R\$ 10,94	R\$ 71,11	R\$ 82,05
00042408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00491000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00589000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 0,09	R\$ 0,05	R\$ 0,13
							VALOR:		1,35	
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:		0,00	
							VALOR BDI (22.47%):		0,30	
							VALOR COM BDI:		1,65	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
07/2025

21/07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS

21 DE JULHO DE 2025

2382

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M2): 27,62										

87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2		R\$ 1,16	R\$ 3,69	R\$ 4,85	R\$ 38,19	R\$ 121,47	R\$ 159,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 0,81	R\$ 0,32	R\$ 1,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 0,22	R\$ 0,12	R\$ 0,34
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 93,53	R\$ 2.165,13	R\$ 2.258,66	R\$ 0,14	R\$ 3,25	R\$ 3,38
							VALOR:	4,85		
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRACÃO DE 100%:			0,00
							VALOR BDI (22.47%):			1,09
							VALOR COM BDI:			5,94
							QUANTIDADE (M2):			32,92

90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2		R\$ 21,17	R\$ 19,84	R\$ 41,01	R\$ 696,92	R\$ 653,14	R\$ 1.350,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64750000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 13,53	R\$ 5,38	R\$ 18,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32370000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 4,90	R\$ 2,66	R\$ 7,56
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 89,74	R\$ 388,77	R\$ 478,51	R\$ 2,73	R\$ 11,82	R\$ 14,54
									VALOR:	41,01
									TOTAL PARA NULL DIAS:	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
21/07/2025

21/07/2025

070716017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
-------	--

MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
-------------	-----------------------------------

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
-------------	-----------------------------------

EXECUÇÃO DOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
--------------	---------------------------------

VALIDADE DA	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
-------------	--

DATA:	21 DE JULHO DE 2025
-------	---------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	M		R\$ 24,2200	R\$ 12,0800	R\$ 36,3000	R\$ 334,2400	R\$ 166,7000	R\$ 500,9400
I0464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800	R\$ 12,0800
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040	R\$ 0,0000	R\$ 8,1040
VALOR: 36,30										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%: 0,00										
VALOR BDI (22.47%): 8,16										
VALOR COM BDI: 44,46										
QUANTIDADE (M): 13,80										

	REVESTIMENTO EM PEDRA MADEIRA AMARELA, ACABAMENTO ALMOFADADA ; ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)				R\$ 38,76	R\$ 137,26	R\$ 176,02	R\$ 2.209,32	R\$ 7.823,82	R\$ 10.033,14
00010737	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,075000000	R\$ 0,00	R\$ 99,82	R\$ 99,82	R\$ 0,00	R\$ 107,31	R\$ 107,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,030700000	R\$ 88,14	R\$ 437,38	R\$ 525,52	R\$ 2,71	R\$ 13,43	R\$ 16,13
									VALOR:	176,02
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

TAVARES
CONSTR
UCOES
LTDA/090
67320000
133

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
21/07/2025

21/07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
-------------	-----------------------------------

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
-------------	-----------------------------------

EXECUÇÃO DOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
--------------	---------------------------------

VALIDADE DA	Prazo de validade da proposta, que será de no mínimo 90 (NOVENTA) DIAS
-------------	--

DATA:	21 DE JULHO DE 2025
-------	---------------------

[illegible]

C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2		R\$ 28,2800	R\$ 54,7500	R\$ 83,0300	R\$ 495,1800	R\$ 958,6700	R\$ 1.453,8600
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7100	R\$ 1,7100	R\$ 0,0000	R\$ 13,6800	R\$ 13,6800
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,3400	R\$ 37,3400	R\$ 0,0000	R\$ 41,0740	R\$ 41,0740
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160	R\$ 0,0000	R\$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560	R\$ 0,0000	R\$ 12,1560
VALOR:							83,03			
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRACÃO DE 100%:							0,00			
VALOR BDI (22.47%):							18,66			
VALOR COM BDI:							101,69			
QUANTIDADE (M2):							17,51			

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 9,4200	R\$ 0,7900	R\$ 10,2100	R\$ 164,9400	R\$ 13,8400	R\$ 178,7800
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,169000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,6400	R\$ 4,6400	R\$ 0,0000	R\$ 0,7842	R\$ 0,7842
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720	R\$ 0,0000	R\$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520	R\$ 0,0000	R\$ 4,0520
							VALOR:			
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							10,21			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		1.082,79
					QUANTIDADE (UNI):			QUANTIDADE (UNI):		1,00

00007568	PORTA DE ALUMÍNIO PARA PCD DE ABRIR, 0,90 X 2,10, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, PUXADOR, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						R\$ 24,54	R\$ 1.389,30	R\$ 1.413,84	R\$ 49,08	R\$ 2.778,60	R\$ 2.827,68
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,10340000			R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 5,92
18618	CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2)	SEINFRA	M2	0,36000000			R\$ 0,00	R\$ 208,14	R\$ 208,14	R\$ 0,00	R\$ 74,93	R\$ 74,93
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	12,94730000			R\$ 0,00	R\$ 21,22	R\$ 21,22	R\$ 0,00	R\$ 274,74	R\$ 274,74
18638	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	SEINFRA	PAR	1,00000000			R\$ 0,00	R\$ 32,34	R\$ 32,34	R\$ 0,00	R\$ 32,34	R\$ 32,34
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZARVISTA	SINAPI	M2	1,89000000			R\$ 0,00	R\$ 428,55	R\$ 428,55	R\$ 0,00	R\$ 809,96	R\$ 809,96
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,66870000			R\$ 0,00	R\$ 35,07	R\$ 35,07	R\$ 0,00	R\$ 58,52	R\$ 58,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67340000			R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 14,07	R\$ 5,60	R\$ 19,67
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33630000			R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 5,09	R\$ 2,76	R\$ 7,86
C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	0,80000000			R\$ 6,72	R\$ 155,66	R\$ 162,38	R\$ 5,38	R\$ 124,53	R\$ 129,90

VALOR:		1.413,84
TOTAL PARA NULL DIAS:		
FRAÇÃO DE 100%:		0,00
VALOR BDI (22,47%):		317,69
VALOR COM BDI:		1.731,53
QUANTIDADE (UNI):		2,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4726	ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M		R\$ 0,0000	R\$ 266,5300	R\$ 266,5300	R\$ 0,0000	R\$ 4.437,7200	R\$ 4.437,7200
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,400000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9600	R\$ 4,9600	R\$ 0,0000	R\$ 11,9040	R\$ 11,9040
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,400000000	R\$ 0,0000	R\$ 476,5900	R\$ 476,5900	R\$ 0,0000	R\$ 190,6360	R\$ 190,6360
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,400000000	R\$ 0,0000	R\$ 84,4000	R\$ 84,4000	R\$ 0,0000	R\$ 33,7600	R\$ 33,7600
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,030000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,8900	R\$ 14,8900	R\$ 0,0000	R\$ 30,2267	R\$ 30,2267
VALOR:										266,53
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22,47%):										59,89
VALOR COM BDI:										326,42
QUANTIDADE (M):										16,65



	CORRIMAO DUPLO COM PILARES A CADA 1M, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX				R\$ 65,03	R\$ 392,46	R\$ 457,49	R\$ 1.378,64	R\$ 8.320,15	R\$ 9.698,79
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,364000000	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 2,84
03011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,001000000	R\$ 0,00	R\$ 32,73	R\$ 32,73	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	3,210300000	R\$ 0,00	R\$ 112,29	R\$ 112,29	R\$ 0,00	R\$ 360,48	R\$ 360,48
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 52,41	R\$ 52,41	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,569000000	R\$ 16,24	R\$ 8,31	R\$ 24,55	R\$ 25,48	R\$ 13,04	R\$ 38,52
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,910000000	R\$ 20,70	R\$ 8,31	R\$ 29,01	R\$ 39,54	R\$ 15,87	R\$ 55,41

DATA :
21/07/2025

21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
-------	---

MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
-------------	-----------------------------------

PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
-------------	-----------------------------------

EXECUÇÃO DOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
--------------	---------------------------------

VALIDADE DA	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
-------------	--

DATA:	21 DE JULHO DE 2025
-------	---------------------

TA
AVARES
CONSTRUÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	457,49
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		102,80
								VALOR COM BDI:		560,29
								QUANTIDADE (M):		21,20

000000248	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 3mm				R\$ 6,69	R\$ 450,29	R\$ 456,98	R\$ 30,11	R\$ 2.026,31	R\$ 2.056,41
	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (HORISTA)	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 15,18	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04
88276	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 18,26	R\$ 7,12	R\$ 25,38	R\$ 3,65	R\$ 1,42	R\$ 5,08
112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 448,86	R\$ 448,86	R\$ 0,00	R\$ 448,86	R\$ 448,86
							VALOR: 456,98			
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (22,47%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M2):			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

2394

PÁGINA

[Handwritten signature]

	LETREIRO EM AÇO INOX CAIXA ALTA 6CM, ALTURA DA LETRA CONFORME PROJETO			R\$ 3,35	R\$ 62,59	R\$ 65,94	R\$ 107,20	R\$ 2.002,88	R\$ 2.110,08
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,400000000	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
00010853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 61,22	R\$ 0,00	R\$ 61,22	R\$ 61,22
00000248	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (HORISTA)	SINAPI	H	0,100000000	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 1,52

TAVARES CONSTRUCOES LTDA-080
67320000
133

GABRIEL BEZERRA
TAVARES 070534
98379

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - 1º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01000-000
 Telefone: (011) 3081-1111 - Fax: (011) 3081-1112
 E-mail: gabe@taves.com.br
 Site: www.taves.com.br