



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
21/07/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS


DATA: 21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87316	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019									
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	R\$ 1.493,58	R\$ 1.344,58	R\$ 2.838,16	R\$ 26,14	R\$ 23,53	R\$ 49,66
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 112,32	R\$ 154,70	R\$ 267,02	R\$ 4,04	R\$ 5,57	R\$ 9,61
									VALOR:	153,34
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22,47%):	34,46
									VALOR COM BDI:	187,80
									QUANTIDADE (UN):	38,00

97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 217,49	R\$ 244,16	R\$ 461,65	R\$ 217,49	R\$ 244,16	R\$ 461,65
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 25,95	R\$ 30,42	R\$ 56,37	R\$ 0,46	R\$ 0,54	R\$ 1,00
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 25,95	R\$ 93,93	R\$ 148,98	R\$ 0,23	R\$ 0,81	R\$ 1,03
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	134,76400000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 55,25	R\$ 0,00	R\$ 55,25	R\$ 55,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54030000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 94,89	R\$ 37,73	R\$ 132,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56740000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 54,05	R\$ 29,32	R\$ 83,37
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	SINAPI	M3	0,10120000	R\$ 74,79	R\$ 513,07	R\$ 587,86	R\$ 7,57	R\$ 51,92	R\$ 59,49

TAVARES
CONSTR
LCOES
LTD.A.090
67320000
133

GABRIEL
BEZERRA
TAVARES
18679



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
21/07/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100475	MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01360000	R\$ 92,54	R\$ 302,30	R\$ 394,84	R\$ 1,26	R\$ 4,11	R\$ 5,36
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 1.114,50	R\$ 1.160,44	R\$ 2.274,94	R\$ 49,93	R\$ 51,99	R\$ 101,91
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,08100000	R\$ 112,32	R\$ 154,70	R\$ 267,02	R\$ 9,10	R\$ 12,53	R\$ 21,62
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,08100000	R\$ 112,32	R\$ 154,70	R\$ 267,02	R\$ 9,10	R\$ 12,53	R\$ 21,62
									VALOR:	461,65

19520	CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 75,5400	R\$ 99,2500	R\$ 5.839,3000	R\$ 18.603,9900	R\$ 24.443,2900
19522	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	33,023600000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 33,0236	R\$ 33,0236
12702	JUROS	SEINFRA	H	13,622200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 13,6222	R\$ 13,6222
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,895700000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,8957	R\$ 28,8957
VALOR: 99,25										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%: 0,00										
VALOR BDI (22.47%): 22,30										
VALOR COM BDI: 121,55										

22/96

PÁGINA

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
22996
PÁGINA

TAVARES
CONSTRUTORA
LTD A
CNPJ 06.967.320/0001-00
133

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 21/07/2025
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS	
DATA:	21 DE JULHO DE 2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										246,28
									QUANTIDADE (H):	

10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 20,8600	R\$ 46,1700	R\$ 67,0300	R\$ 15,8500	R\$ 35,0900	R\$ 50,9400
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 34,8900	R\$ 34,8900	R\$ 0,0000	R\$ 34,8900	R\$ 34,8900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,983400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9834	R\$ 4,9834
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,308200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3082	R\$ 1,3082
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,983400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9834	R\$ 4,9834
									VALOR:	67,03
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	15,06
									VALOR COM BDI:	82,09
									QUANTIDADE (H):	0,76



5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 24,11	R\$ 39,50	R\$ 63,61	R\$ 1,45	R\$ 2,37	R\$ 3,82
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 24,12	R\$ 7,12	R\$ 31,24	R\$ 24,12	R\$ 7,12	R\$ 31,24
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 20,97	R\$ 20,97	R\$ 0,00	R\$ 20,97	R\$ 20,97
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12
VALOR:										63,61
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22.47%):										14,29
VALOR COM BDI:										77,90
QUANTIDADE (CHI):										0,06

5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 24,11	R\$ 225,96	R\$ 250,07	R\$ 12,78	R\$ 119,75	R\$ 132,54
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 24,12	R\$ 7,12	R\$ 31,24	R\$ 24,12	R\$ 7,12	R\$ 31,24
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 20,97	R\$ 20,97	R\$ 0,00	R\$ 20,97	R\$ 20,97
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 37,24	R\$ 37,24	R\$ 0,00	R\$ 37,24	R\$ 37,24
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 149,22	R\$ 149,22	R\$ 0,00	R\$ 149,22	R\$ 149,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2298
PAGINA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
53831	KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014									

VALOR:	250,07
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	56,19
VALOR COM BDI:	306,26
QUANTIDADE (CHP):	0,53

91396	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 20,97	R\$ 20,97	R\$ 0,00	R\$ 12,37	R\$ 12,37
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 0,00	R\$ 514,231,98	R\$ 514,231,98	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 17,63
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 0,00	R\$ 60.672,10	R\$ 60.672,10	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 3,34

VALOR:	20,97
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	4,71
VALOR COM BDI:	25,68
QUANTIDADE (H):	0,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 514.231,98	R\$ 514.231,98	R\$ 0,00	R\$ 2,93	R\$ 2,93
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 60.672,10	R\$ 60.672,10	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
VALOR: 3,28										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22,47%):										0,74
VALOR COM BDI:										4,02
QUANTIDADE (H):										0,59

91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 4,79	R\$ 4,79
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 514.231,98	R\$ 514.231,98	R\$ 0,00	R\$ 7,25	R\$ 7,25
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 60.672,10	R\$ 60.672,10	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87
VALOR: 8,12										
TOTAL PARA NULL DIAS:										

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2500
PÁGINA
28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	DATA : 21/07/2025
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS	
DATA:	21 DE JULHO DE 2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		1,82
								VALOR COM BDI:		9,94
								QUANTIDADE (H):		0,59

5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 37,24	R\$ 37,24	R\$ 0,00	R\$ 19,74	R\$ 19,74
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 514.231,98	R\$ 514.231,98	R\$ 0,00	R\$ 33,07	R\$ 33,06
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 60.672,10	R\$ 60.672,10	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18
								VALOR:		37,24
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		8,37
								VALOR COM BDI:		45,61
								QUANTIDADE (H):		0,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2501

53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 149,22	R\$ 149,22	R\$ 0,00	R\$ 79,09	R\$ 79,09
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 149,22	R\$ 149,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										149,22
										0,00
										33,53
										182,75
										0,53

10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,4600	R\$ 137,4400	R\$ 164,9000	R\$ 528,6100	R\$ 2.645,7200	R\$ 3.174,3300
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600	R\$ 0,0000	R\$ 27,4600
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 47,8700	R\$ 47,8700	R\$ 0,0000	R\$ 47,8700	R\$ 47,8700
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 31,5654	R\$ 31,5654
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 10,6533	R\$ 10,6533
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 47,3480	R\$ 47,3480

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2502
PÁGINA
18

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 19,78	R\$ 8,09	R\$ 27,87	R\$ 156,66	R\$ 64,07	R\$ 220,73
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

21/07/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037372	EXAMES - HORISTA (COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
VALOR: 27,87										27,87
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22.47%):										6,26
VALOR COM BDI:										34,13
QUANTIDADE (H):										7,92



88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 17.124,28	R\$ 6.692,53	R\$ 23.816,82
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037371	COMPLEMENTARES)									
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,47	R\$ 0,00	R\$ 20,47	R\$ 20,47	R\$ 0,00	R\$ 20,47
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23
									VALOR:	28,79
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	6,47
									VALOR COM BDI:	35,26
									QUANTIDADE (H):	827,26

10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 55,6000	R\$ 88,0500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,568000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,029200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292
									VALOR:	88,05
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	19,78
									VALOR COM BDI:	107,83
									QUANTIDADE (H):	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2504
PAGINA

10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 176,5600	R\$ 209,0100	R\$ 0,3200	R\$ 1,7700	R\$ 2,0900
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.


PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS

21 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 58,6100	R\$ 58,6100	R\$ 0,0000	R\$ 58,6100	R\$ 58,6100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,568000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,029200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,352000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 62,3520	R\$ 62,3520
							VALOR:			209,01
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:			0,00
							VALOR BDI (22.47%):			46,96
							VALOR COM BDI:			255,97
							QUANTIDADE (H):			0,01

10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,4500	R\$ 77,5400	R\$ 109,9900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,971400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,565400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
							VALOR:			109,99
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:			0,00
							VALOR BDI (22.47%):			24,71
							VALOR COM BDI:			134,70
							QUANTIDADE (H):			0,00



10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,4400	R\$ 259,5400	R\$ 291,9800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
-------	------------------------------------	---------	---	--	-------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

TAVARES
CONSTR
LTD A 090
67320000
133

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 95,0400	R\$ 95,0400	R\$ 0,0000	R\$ 95,0400	R\$ 95,0400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 86,9571	R\$ 86,9571
VALOR: 291,98										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22.47%):										65,61
VALOR COM BDI:										357,59
QUANTIDADE (M2):										0,00

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	R\$ 5,7200	R\$ 1,5800	R\$ 7,3000	R\$ 3.288,6600	R\$ 908,4100	R\$ 4.197,0600
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 59,0000	R\$ 59,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3599	R\$ 0,3599
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2150	R\$ 1,2150
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860	R\$ 0,0000	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390	R\$ 0,0000	R\$ 3,0390
VALOR:							7,30		
TOTAL PARA NULL DIAS:									
FRAÇÃO DE 100%:							0,00		
VALOR BDI (22.47%):							1,64		
VALOR COM BDI:							8,94		
QUANTIDADE (M2):							574,94		

PREFEITURA MUNICIPAL

2506

PÁGINA





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,7100	R\$ 26,2600	R\$ 49,9700	R\$ 456,4200	R\$ 505,5100	R\$ 961,9200
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7000	R\$ 3,7000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7000	R\$ 3,7000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,083200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0832	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,007900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0079	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,473500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,4735	R\$ 11,4735
VALOR: 49,97										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22.47%):										11,23
VALOR COM BDI:										61,20
QUANTIDADE (H):										19,25

91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 25,44	R\$ 7,87	R\$ 33,31	R\$ 4,07	R\$ 1,26	R\$ 5,33
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,45	R\$ 7,12	R\$ 32,57	R\$ 25,45	R\$ 7,12	R\$ 32,57
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15



VALOR: 33,31	
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	
0,00	

TAVARES
CONSTRUTORA
LUCAS
LTDA-090
67320000
133

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

TAVARES

CONSTRUÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

00013458	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)									
VALOR: 0,59										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22.47%):										0,13
VALOR COM BDI:										0,72
QUANTIDADE (H):										0,33

91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 11.181,27	R\$ 11.181,27	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,15
VALOR: 0,15										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00
VALOR BDI (22.47%):										0,03
VALOR COM BDI:										0,18
QUANTIDADE (H):										0,33



91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 11.181,27	R\$ 11.181,27	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,74
VALOR: 0,74										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%:										0,00

DATA :
21/07/2025

TA
AVARES
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDIMENTO RESERVA
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (22.47%):	0,17
									VALOR COM BDI:	0,91
									QUANTIDADE (H):	0,17

91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51
					VALOR: 4,51				
					TOTAL PARA NULL DIAS:				
					FRAÇÃO DE 100%: 0,00				
					VALOR BDI (22.47%): 1,01				
					VALOR COM BDI: 5,52				
					QUANTIDADE (H): 0,17				

10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)				R\$ 23,7600	R\$ 47,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,000000000	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100	R\$ 0,0000	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIACÃO	H	17,819900000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
12702	JUROS	H	5,940000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
							VALOR: 47,47		
							TOTAL PARA NULL DIAS:		
							FRAÇÃO DE 100%: 0,00		
							VALOR BDI (22.47%): 10,67		
							VALOR COM BDI: 58,14		
							QUANTIDADE (H): 0,00		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

21/07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										753,73
										0,00
										169,36
										923,09
										8,18

103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 45,28	R\$ 432,80	R\$ 478,08	R\$ 98,26	R\$ 939,18	R\$ 1.037,43
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,20
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 0,00	R\$ 373,48	R\$ 373,48	R\$ 0,00	R\$ 411,95	R\$ 411,94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 3,85	R\$ 1,50	R\$ 5,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 23,39	R\$ 9,30	R\$ 32,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 18,06	R\$ 9,80	R\$ 27,85
									VALOR:	478,08
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRACÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	107,42
									VALOR COM BDI:	585,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
21/07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M3):	2,17

103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3		R\$ 226,66	R\$ 546,55	R\$ 773,21	R\$ 856,77	R\$ 2.065,96	R\$ 2.922,73
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,249000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,942000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,99
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,103000000	R\$ 0,00	R\$ 396,29	R\$ 396,29	R\$ 0,00	R\$ 437,11	R\$ 437,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,190000000	R\$ 20,70	R\$ 8,09	R\$ 28,79	R\$ 24,63	R\$ 9,63	R\$ 34,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,571000000	R\$ 20,90	R\$ 8,31	R\$ 29,21	R\$ 74,63	R\$ 29,68	R\$ 104,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,407000000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 127,37	R\$ 69,11	R\$ 196,47
							VALOR:			773,21



C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 389,7300	R\$ 211,5600	R\$ 601,2900	R\$ 11.582,7800	R\$ 6.287,5700	R\$ 17.870,3400
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,499800000	R\$ 23,7100	R\$ 3,8900	R\$ 27,6000	R\$ 11,8503	R\$ 1,9442	R\$ 13,7945
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,646200000	R\$ 0,0000	R\$ 59,0000	R\$ 59,0000	R\$ 0,0000	R\$ 38,1258	R\$ 38,1258
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,585200000	R\$ 0,0000	R\$ 70,9400	R\$ 70,9400	R\$ 0,0000	R\$ 41,5141	R\$ 41,5141

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TA
AVARES
CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTALINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 98,0000	R\$ 98,0000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,400000000	R\$ 0,0000	R\$ 79,9400	R\$ 79,9400	R\$ 0,0000	R\$ 31,9760	R\$ 31,9760
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	16,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 324,1600	R\$ 0,0000	R\$ 324,1600
							VALOR:			601,29
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:			0,00
							VALOR BDI (22,47%):			135,11
							VALOR COM BDI:			736,40
							QUANTIDADE (M3):			29,72

[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					TOTAL PARA NULL DIAS:			TOTAL PARA NULL DIAS:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		0,00
					VALOR BDI (22.47%):			VALOR BDI (22.47%):		85,85
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		467,91
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		6,59

94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 56,16	R\$ 309,04	R\$ 365,20	R\$ 96,03	R\$ 528,46	R\$ 624,49
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,84
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 0,00	R\$ 91,77	R\$ 91,77	R\$ 0,00	R\$ 69,83	R\$ 69,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 162,58	R\$ 162,57
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 0,00	R\$ 80,15	R\$ 80,15	R\$ 0,00	R\$ 47,38	R\$ 47,38
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 19,94	R\$ 7,12	R\$ 27,06	R\$ 25,46	R\$ 9,09	R\$ 34,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 30,70	R\$ 16,66	R\$ 47,36
								VALOR:		365,20
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		82,06
								VALOR COM BDI:		447,26
								QUANTIDADE (M3):		1,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2515
PÁGINA
8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

21/07/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 54,90	R\$ 325,70	R\$ 380,60	R\$ 43,92	R\$ 260,66	R\$ 304,48
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,66
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 2,78
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 0,00	R\$ 91,77	R\$ 91,77	R\$ 0,00	R\$ 66,76	R\$ 66,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 182,47	R\$ 182,47
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 0,00	R\$ 80,15	R\$ 80,15	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 47,86
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 19,94	R\$ 7,12	R\$ 27,06	R\$ 24,93	R\$ 8,90	R\$ 33,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 15,15	R\$ 8,22	R\$ 23,37	R\$ 29,98	R\$ 16,27	R\$ 46,25
								VALOR:		380,60
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22,47%):		85,52
								VALOR COM BDI:		466,12
								QUANTIDADE (M3):		0,80



94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 54,47	R\$ 336,79	R\$ 391,26	R\$ 738,07	R\$ 4.563,50	R\$ 5.301,57
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		
										468,51
										0,58

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$ 202,6000	R\$ 224,4200	R\$ 427,0200	R\$ 44,5700	R\$ 49,3700	R\$ 93,9400
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,0000	R\$ 59,0000	R\$ 59,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,9020	R\$ 45,9020
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,0000	R\$ 70,9400	R\$ 70,9400	R\$ 0,0000	R\$ 68,5139	R\$ 68,5139
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 110,0000	R\$ 110,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000	R\$ 0,0000	R\$ 202,6000
							VALOR:	427,02		
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:	0,00		
							VALOR BDI (22.47%):	95,95		
							VALOR COM BDI:	522,97		
							QUANTIDADE (M3):	0,22		

C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,4800	R\$ 256,0200	R\$ 394,5000	R\$ 6,011,4200	R\$ 11,113,8300	R\$ 17,125,2500
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,7100	R\$ 3,8900	R\$ 27,6000	R\$ 16,9289	R\$ 2,7775	R\$ 19,7064
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 0,0000	R\$ 59,0000	R\$ 59,0000	R\$ 0,0000	R\$ 52,9289	R\$ 52,9289
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000	R\$ 0,0000	R\$ 141,0000	R\$ 141,0000
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,0000	R\$ 70,9400	R\$ 70,9400	R\$ 0,0000	R\$ 59,3058	R\$ 59,3058
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600	R\$ 0,0000	R\$ 121,5600
							VALOR:	394,50		
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:	0,00		

2518

PÁGINA

2518

PÁGINA

