RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91633	**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 103,79**	**R$ 103,79**	**R$ 0,00**	**R$ 128,70**	**R$ 128,70**
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	22,37000000	R$ 0,00	R$ 4,64	R$ 4,64	R$ 0,00	R$ 103,80	R$ 103,79

VALOR:	103,79
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	23,32
VALOR COM BDI:	127,11
QUANTIDADE (H):	1,24

88270	**IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 20,90**	**R$ 8,31**	**R$ 29,21**	**R$ 1.968,36**	**R$ 782,64**	**R$ 2.751,00**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,43

VALOR:	29,21
TOTAL PARA NULL DIAS:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
559
PÁGINA

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	6,56
									VALOR COM BDI:	35,77
									QUANTIDADE (H):	94,18
C2843	**IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 4,2200**	**R$ 25,6600**	**R$ 29,8800**	**R$ 48,6100**	**R$ 295,6000**	**R$ 344,2200**
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R$ 0,0000	R$ 12,8300	R$ 12,8300	R$ 0,0000	R$ 25,6600	R$ 25,6600
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,1000	R$ 0,0000	R$ 21,1000	R$ 4,2200	R$ 0,0000	R$ 4,2200
									VALOR:	29,88
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	6,71
									VALOR COM BDI:	36,59
									QUANTIDADE (M2):	11,52
98557	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 10,47**	**R$ 23,17**	**R$ 33,64**	**R$ 1.790,27**	**R$ 3.961,84**	**R$ 5.752,10**
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 0,00	R$ 12,54	R$ 12,54	R$ 0,00	R$ 18,81	R$ 18,81
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 15,35	R$ 8,22	R$ 23,57	R$ 1,49	R$ 0,80	R$ 2,28
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 20,90	R$ 8,31	R$ 29,21	R$ 8,98	R$ 3,57	R$ 12,55
									VALOR:	33,64
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2560

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (22.47%):	7,56
									VALOR COM BDI:	41,20
									QUANTIDADE (M2):	170,99
102166	**INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 14,62**	**R$ 239,47**	**R$ 254,09**	**R$ 10,38**	**R$ 170,03**	**R$ 180,40**
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	4,03600000	R$ 0,00	R$ 2,08	R$ 2,08	R$ 0,00	R$ 8,39	R$ 8,39
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	4,60900000	R$ 0,00	R$ 9,39	R$ 9,39	R$ 0,00	R$ 43,28	R$ 43,27
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 180,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46600000	R$ 15,15	R$ 8,22	R$ 23,37	R$ 7,06	R$ 3,83	R$ 10,89
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47900000	R$ 15,79	R$ 8,31	R$ 24,10	R$ 7,56	R$ 3,98	R$ 11,54
									VALOR:	254,09
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	57,09
									VALOR COM BDI:	311,18
									QUANTIDADE (M2):	0,71
91952	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**SINAPI**	**UN**		**R$ 8,78**	**R$ 9,09**	**R$ 17,87**	**R$ 26,34**	**R$ 27,27**	**R$ 53,61**
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,00	R$ 5,22	R$ 5,22	R$ 0,00	R$ 5,22	R$ 5,22
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 16,65	R$ 8,34	R$ 24,99	R$ 3,86	R$ 1,93	R$ 5,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 21,23	R$ 8,34	R$ 29,57	R$ 4,93	R$ 1,93	R$ 6,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 1950

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:070534 96379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		17,87
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		4,02
								VALOR COM BDI:		21,89
								QUANTIDADE (UN):		3,00
91958	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**SINAPI**	**UN**		**R$ 15,23**	**R$ 17,13**	**R$ 32,36**	**R$ 30,46**	**R$ 34,26**	**R$ 64,72**
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,00	R$ 5,22	R$ 5,22	R$ 0,00	R$ 10,44	R$ 10,44
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 16,65	R$ 8,34	R$ 24,99	R$ 6,69	R$ 3,35	R$ 10,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 21,23	R$ 8,34	R$ 29,57	R$ 8,53	R$ 3,35	R$ 11,88
								VALOR:		32,36
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		7,27
								VALOR COM BDI:		39,63
								QUANTIDADE (UN):		2,00
88441	**JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 15,40**	**R$ 8,31**	**R$ 23,71**	**R$ 108,57**	**R$ 58,59**	**R$ 167,16**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA 2562

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,33	R$ 0,00	R$ 15,33	R$ 15,33	R$ 0,00	R$ 15,33
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,07

VALOR:	23,71
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	5,33
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE (H):	7,05

C1604	**LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 175,2800**	**R$ 0,0000**	**R$ 175,2800**	**R$ 257,6600**	**R$ 0,0000**	**R$ 257,6600**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8600	R$ 0,0000	R$ 26,8600	R$ 53,7200	R$ 0,0000	R$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 20,2600	R$ 0,0000	R$ 20,2600	R$ 121,5600	R$ 0,0000	R$ 121,5600

VALOR:	175,28
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	39,39
VALOR COM BDI:	214,67
QUANTIDADE (M3):	1,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA 2563

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2714	**MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 1.191,4300**	**R$ 0,0000**	**R$ 1.191,4300**
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100
									VALOR:	**23,71**
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**
									VALOR BDI (22.47%):	**5,33**
									VALOR COM BDI:	**29,04**
									QUANTIDADE (H):	**50,25**
I2716	**MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 7,5900**	**R$ 0,0000**	**R$ 7,5900**
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100
									VALOR:	**23,71**
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**
									VALOR BDI (22.47%):	**5,33**
									VALOR COM BDI:	**29,04**
									QUANTIDADE (H):	**0,32**
88274	**MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 20,31**	**R$ 8,31**	**R$ 28,62**	**R$ 536,39**	**R$ 219,47**	**R$ 755,85**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA 2561

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,02	R$ 0,00	R$ 20,02	R$ 20,02	R$ 0,00	R$ 20,02
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,29

VALOR:	28,62
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	6,43
VALOR COM BDI:	35,05
QUANTIDADE (H):	26,41

I2715	**MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 3,9600**	**R$ 3,9600**	**R$ 0,0000**	**R$ 1,2700**	**R$ 1,2700**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 3,9600	R$ 3,9600

VALOR:	3,96
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,89
VALOR COM BDI:	4,85
QUANTIDADE (H):	0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PAGINA 355

I2747	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 34,8900**	**R$ 34,8900**	**R$ 0,0000**	**R$ 26,5200**	**R$ 26,5200**

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R$ 0,0000	R$ 3,5900	R$ 3,5900	R$ 0,0000	R$ 34,8948	R$ 34,8948
									VALOR:	34,89
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	7,84
									VALOR COM BDI:	42,73
									QUANTIDADE (H):	0,76
I2752	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 58,6100**	**R$ 58,6100**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,5900**	**R$ 0,5900**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 58,6080	R$ 58,6080
									VALOR:	58,61
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	13,17
									VALOR COM BDI:	71,78
									QUANTIDADE (H):	0,01
I2754	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 95,0400**	**R$ 95,0400**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 95,0400	R$ 95,0400
									VALOR:	95,04
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	21,36
									VALOR COM BDI:	116,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PAGINA 596

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:070534963 79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (H):	0,00
I2743	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 47,8700**	**R$ 47,8700**	**R$ 0,0000**	**R$ 921,5000**	**R$ 921,5000**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 47,8720	R$ 47,8720
									VALOR:	47,87
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	10,76
									VALOR COM BDI:	58,63
									QUANTIDADE (H):	19,25
I2771	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 3,7000**	**R$ 3,7000**	**R$ 0,0000**	**R$ 71,2300**	**R$ 71,2300**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 3,6960	R$ 3,6960
									VALOR:	3,70
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	0,83
									VALOR COM BDI:	4,53
									QUANTIDADE (H):	19,25
I2775	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 49,6300**	**R$ 49,6300**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,9900**	**R$ 0,9900**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 49,6320	R$ 49,6320
									VALOR:	49,63
									TOTAL PARA NULL DIAS:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 956

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	11,15
									VALOR COM BDI:	60,78
									QUANTIDADE (H):	0,02
I2791	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 95,0400**	**R$ 95,0400**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,9500**	**R$ 0,9500**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 95,0400	R$ 95,0400
									VALOR:	95,04
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	21,36
									VALOR COM BDI:	116,40
									QUANTIDADE (H):	0,01
I2801	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 23,7600**	**R$ 23,7600**	**R$ 0,0000**	**R$ 4,5100**	**R$ 4,5100**
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 23,7600	R$ 23,7600
									VALOR:	23,76
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	5,34
									VALOR COM BDI:	29,10
									QUANTIDADE (H):	0,19
I2841	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 81,8400**	**R$ 81,8400**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2568

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 81,8400	R$ 81,8400
									VALOR:	81,84
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	18,39
									VALOR COM BDI:	100,23
									QUANTIDADE (H):	0,00

88278	**MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 18,26**	**R$ 7,12**	**R$ 25,38**	**R$ 4.667,26**	**R$ 1.819,87**	**R$ 6.487,13**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,06	R$ 0,00	R$ 18,06	R$ 18,06	R$ 0,00	R$ 18,06
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,20
									VALOR:	25,38
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	5,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0569

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	31,08
									QUANTIDADE (H):	255,60
92431	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 19,49**	**R$ 33,86**	**R$ 53,35**	**R$ 1.074,29**	**R$ 1.866,36**	**R$ 2.940,65**
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 0,00	R$ 12,39	R$ 12,39	R$ 0,00	R$ 2,43	R$ 2,42
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 0,00	R$ 4,77	R$ 4,77	R$ 0,00	R$ 3,74	R$ 3,74
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 0,00	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 0,00	R$ 5,09	R$ 5.09
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 0,00	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 0,00	R$ 11,90	R$ 11,90	R$ 0,00	R$ 0,23	R$ 0,22
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12100000	R$ 16,29	R$ 8,09	R$ 24,38	R$ 1,97	R$ 0,98	R$ 2,94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66100000	R$ 20,70	R$ 8,09	R$ 28,79	R$ 13,68	R$ 5,35	R$ 19,03
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R$ 36,58	R$ 152,91	R$ 189,49	R$ 3,84	R$ 16,06	R$ 19,89
									VALOR:	53,35
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	11,99
									VALOR COM BDI:	65,34
									QUANTIDADE (M2):	55,12
92479	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 20,51**	**R$ 42,74**	**R$ 63,25**	**R$ 1.161,48**	**R$ 2.420,36**	**R$ 3.581,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 25 / 40

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92479	**SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 20,51**	**R$ 42,74**	**R$ 63,25**	**R$ 1.161,48**	**R$ 2.420,36**	**R$ 3.581,85**
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 0,00	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 0,00	R$ 11,90	R$ 11,90	R$ 0,00	R$ 0,58	R$ 0,58
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R$ 0,00	R$ 14,46	R$ 14,46	R$ 0,00	R$ 4,74	R$ 4,74
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R$ 16,29	R$ 8,09	R$ 24,38	R$ 1,78	R$ 0,88	R$ 2,65
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59600000	R$ 20,70	R$ 8,09	R$ 28,79	R$ 12,34	R$ 4,82	R$ 17,15
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,65900000	R$ 5,01	R$ 30,19	R$ 35,20	R$ 3,30	R$ 19,90	R$ 23,19
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R$ 29,45	R$ 112,72	R$ 142,17	R$ 3,09	R$ 11,84	R$ 14,92

VALOR:	63,25
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	14,21
VALOR COM BDI:	77,46
QUANTIDADE (M2):	56,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PAGINA 254

88282	**MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 24,12**	**R$ 7,12**	**R$ 31,24**	**R$ 14,23**	**R$ 4,20**	**R$ 18,43**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 24,00
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,12

VALOR:	31,24
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	7,02
VALOR COM BDI:	38,26
QUANTIDADE (H):	0,59

88286	**MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 27,34**	**R$ 7,12**	**R$ 34,46**	**R$ 158,03**	**R$ 41,15**	**R$ 199,18**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,90	R$ 0,00	R$ 26,90	R$ 26,90	R$ 0,00	R$ 26,90
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 572

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	34,46
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	7,74
									VALOR COM BDI:	42,20
									QUANTIDADE (H):	5,78
I0748	**MÁQUINA DE POLIR (CHP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 1,4000**	**R$ 1,4000**	**R$ 0,0000**	**R$ 768,7800**	**R$ 768,7800**
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,7865	R$ 0,7865
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,1987	R$ 0,1987
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,4140	R$ 0,4140
									VALOR:	1,40
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	0,31
									VALOR COM BDI:	1,71
									QUANTIDADE (H):	549,13
I2748	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 20,8600**	**R$ 0,0000**	**R$ 20,8600**	**R$ 15,8500**	**R$ 0,0000**	**R$ 15,8500**
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,8600	R$ 0,0000	R$ 20,8600	R$ 20,8600	R$ 0,0000	R$ 20,8600
									VALOR:	20,86
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	4,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 157

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	25,55
									QUANTIDADE (H):	0,76
I2753	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 32,4500**	**R$ 0,3200**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,3200**
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500
									VALOR:	32,45
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	7,29
									VALOR COM BDI:	39,74
									QUANTIDADE (H):	0,01
I2755	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500
									VALOR:	32,45
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	7,29
									VALOR COM BDI:	39,74
									QUANTIDADE (H):	0,00
I2823	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 1,1900**	**R$ 0,0000**	**R$ 1,1900**
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0574

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	23,71
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	5,33
									VALOR COM BDI:	29,04
									QUANTIDADE (H):	0,05
I9522	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 5.839,3000**	**R$ 0,0000**	**R$ 5.839,3000**
I1009	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100
									VALOR:	23,71
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	5,33
									VALOR COM BDI:	29,04
									QUANTIDADE (H):	246,28
I2744	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 27,4600**	**R$ 0,0000**	**R$ 27,4600**	**R$ 528,6100**	**R$ 0,0000**	**R$ 528,6100**
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 27,4600	R$ 0,0000	R$ 27,4600	R$ 27,4600	R$ 0,0000	R$ 27,4600
									VALOR:	27,46
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	6,17
									VALOR COM BDI:	33,63
									QUANTIDADE (H):	19,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0575

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2772	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 456,4200**	**R$ 0,0000**	**R$ 456,4200**
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100

VALOR:	23,71
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	5,33
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE (H):	19,25

I2776	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 0,4700**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,4700**
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100

VALOR:	23,71
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	5,33
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE (H):	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2576

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2781	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 32,4500**	**R$ 0,3200**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,3200**
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500

VALOR:	32,45
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	7,29
VALOR COM BDI:	39,74
QUANTIDADE (H):	0,01

I2792	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 0,0000**	**R$ 23,7100**	**R$ 0,2400**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,2400**
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100

VALOR:	23,71
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	5,33
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE (H):	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 054

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2802	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 32,4500**	**R$ 14,2800**	**R$ 0,0000**	**R$ 14,2800**
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500

VALOR:	32,45
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	7,29
VALOR COM BDI:	39,74
QUANTIDADE (H):	0,44

I2842	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 32,4500**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500	R$ 32,4500	R$ 0,0000	R$ 32,4500

VALOR:	32,45
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	7,29
VALOR COM BDI:	39,74
QUANTIDADE (H):	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0578

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07050496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0758	**NÍVEL (CHP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 0,0000**	**R$ 1,1800**	**R$ 1,1800**	**R$ 0,0000**	**R$ 1,7900**	**R$ 1,7900**
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,5768	R$ 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,2379	R$ 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,3605	R$ 0,3605

VALOR:	1,18
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,27
VALOR COM BDI:	1,45
QUANTIDADE (H):	1,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2519

88377	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 19,94**	**R$ 7,12**	**R$ 27,06**	**R$ 1.501,48**	**R$ 536,14**	**R$ 2.037,62**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043464	(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)									
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,78	R$ 0,00	R$ 19,78	R$ 19,78	R$ 0,00	R$ 19,78
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,16

VALOR:	27,06
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	6,08
VALOR COM BDI:	33,14
QUANTIDADE (H):	75,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA 0540

88294	**OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 25,95**	**R$ 7,12**	**R$ 33,07**	**R$ 16,61**	**R$ 4,56**	**R$ 21,16**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,66	R$ 0,00	R$ 25,66	R$ 25,66	R$ 0,00	R$ 25,66
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,29

VALOR:	33,07
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	7,43
VALOR COM BDI:	40,50
QUANTIDADE (H):	0,64

88295	**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 20,10**	**R$ 7,12**	**R$ 27,22**	**R$ 511,34**	**R$ 181,13**	**R$ 692,48**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,78	R$ 0,00	R$ 19,78	R$ 19,78	R$ 0,00	R$ 19,78
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,32

VALOR:	27,22
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 1587

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (22.47%):		6,12
								VALOR COM BDI:		33,34
								QUANTIDADE (H):		25,44
88297	**OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 25,45**	**R$ 7,12**	**R$ 32,57**	**R$ 1.355,72**	**R$ 379,28**	**R$ 1.735,00**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,16	R$ 0,00	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 0,00	R$ 25,16
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,29
								VALOR:		32,57
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		7,32
								VALOR COM BDI:		39,89
								QUANTIDADE (H):		53,27
88309	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 20,90**	**R$ 8,31**	**R$ 29,21**	**R$ 21.027,49**	**R$ 8.360,69**	**R$ 29.388,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0582

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,43

VALOR:	29,21
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	6,56
VALOR COM BDI:	35,77
QUANTIDADE (H):	1.006,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2583

I0645	**PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7000**	**R$ 2,9300**	**R$ 26,6300**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 2,5069	R$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,4178	R$ 0,4178

VALOR:	26,63
TOTAL PARA NULL DIAS:	

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	5,98
									VALOR COM BDI:	32,61
									QUANTIDADE (H):	0,00
I0759	**PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)**	**SEINFRA**	**H**		**R$ 23,7100**	**R$ 4,3200**	**R$ 28,0300**	**R$ 1,1900**	**R$ 0,2200**	**R$ 1,4000**
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100	R$ 23,7100	R$ 0,0000	R$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 2,5069	R$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 0,4178	R$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 1,3927	R$ 1,3927
									VALOR:	28,03
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	6,30
									VALOR COM BDI:	34,33
									QUANTIDADE (H):	0,05
97734	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**SINAPI**	**M3**		**R$ 1.493,54**	**R$ 1.344,62**	**R$ 2.838,16**	**R$ 1.000,67**	**R$ 900,89**	**R$ 1.901,57**
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R$ 25,45	R$ 7,21	R$ 32,66	R$ 17,92	R$ 5,08	R$ 23,00
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R$ 25,45	R$ 8,49	R$ 33,94	R$ 12,41	R$ 4,14	R$ 16,55
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,00	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 6,69	R$ 6,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 0,00	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 7,03	R$ 7,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 157

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
90586	ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015									
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R$ 0,00	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 0,00	R$ 79,05	R$ 79,05
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R$ 0,00	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ 0,00	R$ 0,58	R$ 0,58
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R$ 0,00	R$ 10,67	R$ 10,67	R$ 0,00	R$ 4,66	R$ 4,65
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R$ 0,00	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 15,93	R$ 15,92
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 16,29	R$ 8,09	R$ 24,38	R$ 19,42	R$ 9,64	R$ 29,06
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R$ 19,78	R$ 8,09	R$ 27,87	R$ 117,89	R$ 48,22	R$ 166,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 20,90	R$ 8,31	R$ 29,21	R$ 655,21	R$ 260,52	R$ 915,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 15,15	R$ 8,22	R$ 23,37	R$ 474,95	R$ 257,70	R$ 732,64
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R$ 4,63	R$ 9,15	R$ 13,78	R$ 129,17	R$ 255,27	R$ 384,44
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 54,92	R$ 325,68	R$ 380,60	R$ 65,90	R$ 390,82	R$ 456,72

VALOR:	2.838,16
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	637,73
VALOR COM BDI:	3.475,89
QUANTIDADE (M3):	0,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA

97735	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**SINAPI**	**M3**		**R$ 1.114,45**	**R$ 1.160,49**	**R$ 2.274,94**	**R$ 1.203,61**	**R$ 1.253,33**	**R$ 2.456,94**

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R$ 25,45	R$ 7,21	R$ 32,66	R$ 10,76	R$ 3,05	R$ 13,80
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R$ 25,45	R$ 8,49	R$ 33,94	R$ 7,97	R$ 2,66	R$ 10,62
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R$ 0,00	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 4,73	R$ 4,72
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	R$ 0,00	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 4,97	R$ 4,96
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R$ 0,00	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 0,00	R$ 53,42	R$ 53,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R$ 0,00	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 0,39
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R$ 0,00	R$ 10,67	R$ 10,67	R$ 0,00	R$ 2,79	R$ 2,79
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R$ 0,00	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 12,67	R$ 12,66
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R$ 16,29	R$ 8,09	R$ 24,38	R$ 11,98	R$ 5,95	R$ 17,93
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R$ 19,78	R$ 8,09	R$ 27,87	R$ 72,75	R$ 29,76	R$ 102,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R$ 20,90	R$ 8,31	R$ 29,21	R$ 470,20	R$ 186,95	R$ 657,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R$ 15,15	R$ 8,22	R$ 23,37	R$ 340,84	R$ 184,93	R$ 525,76
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R$ 4,63	R$ 9,15	R$ 13,78	R$ 133,98	R$ 264,77	R$ 398,75
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 54,48	R$ 336,78	R$ 391,26	R$ 65,38	R$ 404,14	R$ 469,51

VALOR:	2.274,94
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	511,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2586

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	2.786,12
									QUANTIDADE (M3):	1,08
88310	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 20,77**	**R$ 10,12**	**R$ 30,89**	**R$ 843,26**	**R$ 410,87**	**R$ 1.254,13**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 1,85	R$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 0,00	R$ 2,05	R$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,30
									VALOR:	30,89
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	6,94
									VALOR COM BDI:	37,83
									QUANTIDADE (H):	40,60
102234	**PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 9,40**	**R$ 10,76**	**R$ 20,16**	**R$ 37,60**	**R$ 43,04**	**R$ 80,64**
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R$ 0,00	R$ 18,96	R$ 18,96	R$ 0,00	R$ 6,18	R$ 6,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 287

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R$ 20,77	R$ 10,12	R$ 30,89	R$ 9,41	R$ 4,58	R$ 13,99

VALOR:	20,16
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	4,53
VALOR COM BDI:	24,69
QUANTIDADE (M2):	4,00

C3025	**PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 313,7600**	**R$ 256,0200**	**R$ 569,7800**	**R$ 13.620,3200**	**R$ 11.113,8300**	**R$ 24.734,1500**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 26,8600	R$ 0,0000	R$ 26,8600	R$ 53,7200	R$ 0,0000	R$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 20,2600	R$ 0,0000	R$ 20,2600	R$ 121,5600	R$ 0,0000	R$ 121,5600
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R$ 138,4800	R$ 256,0200	R$ 394,5000	R$ 138,4800	R$ 256,0200	R$ 394,5000

VALOR:	569,78
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	128,03
VALOR COM BDI:	697,81
QUANTIDADE (M3):	43,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2587

91277	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**CHP**		**R$ 0,00**	**R$ 7,30**	**R$ 7,30**	**R$ 0,00**	**R$ 67,09**	**R$ 67,09**
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 0,40
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 0,10

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91274	5,5 CV - JUROS. AF_08/2015									
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,50	R$ 0,50
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 6,30	R$ 6,30	R$ 0,00	R$ 6,30	R$ 6,30

VALOR:	7,30
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	1,64
VALOR COM BDI:	8,94
QUANTIDADE (CHP):	9,19

91273	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 0,40**	**R$ 0,40**	**R$ 0,00**	**R$ 3,68**	**R$ 3,68**
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 0,00	R$ 7.575,14	R$ 7.575,14	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 0,40

VALOR:	0,40
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,49
QUANTIDADE (H):	9,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2589

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91274	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 0,10**	**R$ 0,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,92**	**R$ 0,92**
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 0,00	R$ 7.575,14	R$ 7.575,14	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 0,10

VALOR:	0,10
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,12
QUANTIDADE (H):	9,19

91275	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 0,50**	**R$ 0,50**	**R$ 0,00**	**R$ 4,60**	**R$ 4,60**
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 0,00	R$ 7.575,14	R$ 7.575,14	R$ 0,00	R$ 0,51	R$ 0,50

VALOR:	0,50
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,61
QUANTIDADE (H):	9,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 25590

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91276	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 6,30**	**R$ 6,30**	**R$ 0,00**	**R$ 57,90**	**R$ 57,90**
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 0,00	R$ 4,38	R$ 4,38	R$ 0,00	R$ 6,31	R$ 6,30

VALOR:	6,30
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	1,42
VALOR COM BDI:	7,72
QUANTIDADE (H):	9,19

101616	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020**	**SINAPI**	**M2**		**R$ 4,62**	**R$ 2,16**	**R$ 6,78**	**R$ 86,07**	**R$ 40,24**	**R$ 126,31**
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R$ 25,45	R$ 7,86	R$ 33,31	R$ 0,09	R$ 0,03	R$ 0,11
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R$ 25,45	R$ 13,11	R$ 38,56	R$ 0,09	R$ 0,05	R$ 0,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 20,90	R$ 8,31	R$ 29,21	R$ 2,13	R$ 0,85	R$ 2,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R$ 15,15	R$ 8,22	R$ 23,37	R$ 2,32	R$ 1,26	R$ 3,57

VALOR:	6,78
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	1,52
VALOR COM BDI:	8,30
QUANTIDADE (M2):	18,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0591

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
101619	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020**	**SINAPI**	**M3**		**R$ 112,33**	**R$ 154,69**	**R$ 267,02**	**R$ 162,88**	**R$ 224,30**	**R$ 387,18**
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R$ 25,45	R$ 7,86	R$ 33,31	R$ 1,69	R$ 0,52	R$ 2,21
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R$ 25,45	R$ 13,11	R$ 38,56	R$ 1,83	R$ 0,94	R$ 2,76
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 0,00	R$ 92,54	R$ 92,54	R$ 0,00	R$ 101,79	R$ 101,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	R$ 20,90	R$ 8,31	R$ 29,21	R$ 52,12	R$ 20,72	R$ 72,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	R$ 15,15	R$ 8,22	R$ 23,37	R$ 56,67	R$ 30,75	R$ 87,42

VALOR:	**267,02**
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**
VALOR BDI (22.47%):	**60,00**
VALOR COM BDI:	**327,02**
QUANTIDADE (M3):	**1,45**

C4638	**PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 6,7200**	**R$ 155,6600**	**R$ 162,3800**	**R$ 10,7500**	**R$ 249,0600**	**R$ 259,8100**
I8639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 155,6600	R$ 155,6600	R$ 0,0000	R$ 155,6600	R$ 155,6600
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 26,8600	R$ 0,0000	R$ 26,8600	R$ 6,7150	R$ 0,0000	R$ 6,7150

VALOR:	**162,38**
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**
VALOR BDI (22.47%):	**36,49**
VALOR COM BDI:	**198,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 35 92

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M):	1,60
C3408	**REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 33,3400**	**R$ 7,8700**	**R$ 41,2100**	**R$ 10.870,5100**	**R$ 2.566,0100**	**R$ 13.436,5200**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 26,8600	R$ 0,0000	R$ 26,8600	R$ 16,1160	R$ 0,0000	R$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 20,2600	R$ 0,0000	R$ 20,2600	R$ 12,1560	R$ 0,0000	R$ 12,1560
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 202,6000	R$ 314,7400	R$ 517,3400	R$ 5,0650	R$ 7,8685	R$ 12,9335
									VALOR:	41,21
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	9,26
									VALOR COM BDI:	50,47
									QUANTIDADE (M2):	326,05
5679	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**SINAPI**	**CHI**		**R$ 25,95**	**R$ 30,42**	**R$ 56,37**	**R$ 11,16**	**R$ 13,08**	**R$ 24,24**
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,95	R$ 7,12	R$ 33,07	R$ 25,95	R$ 7,12	R$ 33,07
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 18,43	R$ 18,43	R$ 0,00	R$ 18,43	R$ 18,43
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 4,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PAGINA 2593

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	56,37
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	12,67
									VALOR COM BDI:	69,04
									QUANTIDADE (CHI):	0,43
5678	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**SINAPI**	**CHP**		**R$ 25,95**	**R$ 93,03**	**R$ 118,98**	**R$ 5,45**	**R$ 19,53**	**R$ 24,99**
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,95	R$ 7,12	R$ 33,07	R$ 25,95	R$ 7,12	R$ 33,07
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 18,43	R$ 18,43	R$ 0,00	R$ 18,43	R$ 18,43
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 4,87
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 23,04	R$ 23,04	R$ 0,00	R$ 23,04	R$ 23,04
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 39,57	R$ 39,57	R$ 0,00	R$ 39,57	R$ 39,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA 25

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:070534 98379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		118,98
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		26,73
								VALOR COM BDI:		145,71
								QUANTIDADE (CHP):		0,21
88857	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 18,43**	**R$ 18,43**	**R$ 0,00**	**R$ 11,80**	**R$ 11,80**
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 0,00	R$ 329.276,49	R$ 329.276,49	R$ 0,00	R$ 18,44	R$ 18,43
								VALOR:		18,43
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		4,14
								VALOR COM BDI:		22,57
								QUANTIDADE (H):		0,64
88858	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 4,87**	**R$ 4,87**	**R$ 0,00**	**R$ 3,12**	**R$ 3,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0555

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 0,00	R$ 329.276,49	R$ 329.276,49	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 4,87

VALOR:	4,87
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	1,09
VALOR COM BDI:	5,96
QUANTIDADE (H):	0,64

5664	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 23,04**	**R$ 23,04**	**R$ 0,00**	**R$ 4,84**	**R$ 4,84**
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 0,00	R$ 329.276,49	R$ 329.276,49	R$ 0,00	R$ 23,05	R$ 23,04

VALOR:	23,04
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	5,18
VALOR COM BDI:	28,22
QUANTIDADE (H):	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0596

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133
GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
53786	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 39,57**	**R$ 39,57**	**R$ 0,00**	**R$ 8,31**	**R$ 8,31**
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 0,00	R$ 4,64	R$ 4,64	R$ 0,00	R$ 39,58	R$ 39,57

VALOR:	39,57
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	8,89
VALOR COM BDI:	48,46
QUANTIDADE (H):	0,21

C3235	**ROCHA PARA BRITAGEM**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 19,0600**	**R$ 18,9000**	**R$ 37,9600**	**R$ 5,5300**	**R$ 5,4800**	**R$ 11,0100**
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R$ 23,7100	R$ 93,1900	R$ 116,9000	R$ 1,3947	R$ 5,4818	R$ 6,8765
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R$ 23,7100	R$ 4,3200	R$ 28,0300	R$ 4,1841	R$ 0,7624	R$ 4,9465
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R$ 0,0000	R$ 4,2400	R$ 4,2400	R$ 0,0000	R$ 5,2576	R$ 5,2576
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R$ 0,0000	R$ 13,1800	R$ 13,1800	R$ 0,0000	R$ 0,6590	R$ 0,6590
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R$ 0,0000	R$ 11,3400	R$ 11,3400	R$ 0,0000	R$ 6,1236	R$ 6,1236
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R$ 0,0000	R$ 5,2200	R$ 5,2200	R$ 0,0000	R$ 0,0470	R$ 0,0470
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R$ 0,0000	R$ 5,1200	R$ 5,1200	R$ 0,0000	R$ 0,3072	R$ 0,3072
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R$ 0,0000	R$ 514,6500	R$ 514,6500	R$ 0,0000	R$ 0,2573	R$ 0,2573
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R$ 26,7300	R$ 0,0000	R$ 26,7300	R$ 1,5724	R$ 0,0000	R$ 1,5724
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R$ 20,2600	R$ 0,0000	R$ 20,2600	R$ 11,9176	R$ 0,0000	R$ 11,9176

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 1597

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	37,96
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	8,53
									VALOR COM BDI:	46,49
									QUANTIDADE (M3):	0,29
91693	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**CHI**		**R$ 25,44**	**R$ 7,22**	**R$ 32,66**	**R$ 1.113,76**	**R$ 316,09**	**R$ 1.429,85**
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,45	R$ 7,12	R$ 32,57	R$ 25,45	R$ 7,12	R$ 32,57
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
									VALOR:	32,66
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (22.47%):	7,34
									VALOR COM BDI:	40,00
									QUANTIDADE (CHI):	43,78
91692	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**CHP**		**R$ 25,44**	**R$ 8,50**	**R$ 33,94**	**R$ 232,78**	**R$ 77,77**	**R$ 310,55**
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,45	R$ 7,12	R$ 32,57	R$ 25,45	R$ 7,12	R$ 32,57
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁGINA 2598

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:070534 96379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91688	DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015									
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,22	R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 1,22	R$ 1,22

VALOR:	33,94
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	7,63
VALOR COM BDI:	41,57
QUANTIDADE (CHP):	9,15

91688	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 0,08**	**R$ 0,08**	**R$ 0,00**	**R$ 4,23**	**R$ 4,23**
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 0,00	R$ 1.213,49	R$ 1.213,49	R$ 0,00	R$ 0,09	R$ 0,08

VALOR:	0,08
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,10
QUANTIDADE (H):	52,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 0599

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91689	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 0,01**	**R$ 0,01**	**R$ 0,00**	**R$ 0,53**	**R$ 0,53**
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 0,00	R$ 1.213,49	R$ 1.213,49	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 0,01

VALOR:	0,01
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,01
QUANTIDADE (H):	52,93

91690	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 0,06**	**R$ 0,06**	**R$ 0,00**	**R$ 0,55**	**R$ 0,55**
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 0,00	R$ 1.213,49	R$ 1.213,49	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,06

VALOR:	0,06
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (22.47%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,07
QUANTIDADE (H):	9,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2600

91691	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**SINAPI**	**H**		**R$ 0,00**	**R$ 1,22**	**R$ 1,22**	**R$ 0,00**	**R$ 11,16**	**R$ 11,16**
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,00	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 1,22	R$ 1,22

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 21/07/2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO EMPREENDEDOR HORIZONTINO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.06.26.2
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta, que será de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	21 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		1,22
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		0,27
								VALOR COM BDI:		1,49
								QUANTIDADE (H):		9,15
88315	**SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SINAPI**	**H**		**R$ 20,70**	**R$ 8,31**	**R$ 29,01**	**R$ 1.496,40**	**R$ 600,73**	**R$ 2.097,13**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 3,62	R$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 1,09
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,23
								VALOR:		29,01
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (22.47%):		6,52
								VALOR COM BDI:		35,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 2601

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053496379